

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Иванов И.И.
 29.01.2021 г.
 ООО «Ремонтная компания СтройКомплекс»
 ИНН 2901280390, ОГРН 1162900063851
 КПП 290101001
 АРХАНГЕЛЬСК

О.А. Саввакина
 29.01.2021 г.
 ЧУЗ КИ
 РМД-Медицина ГОРОДА
 г. Архангельск
 1042900020239
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 01-06-20

(Локальная смета)

на текущий ремонт, Блок малых операционных и кабинетов эндоскопии по объекту ЧУЗ КИ "РЖД-Медицина", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	В базисном уровне	В текущем уровне
Сметная стоимость	979,50	6047,84 тыс.руб.
Строительные работы	979,50	5443,06 тыс.руб.
Монтажные работы	0,00	0,00 тыс.руб.
Прочие затраты	0,00	0,00 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		5638 чел.час.
Сметная заработная плата	62,61	1049,40 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: I-г. Северная железная дорога: Архангельская область

№ п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтажные работы, I этаж									
1	ОЕРЖ 08-04-001-09	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (* демонтаж)	100 м2 перегород	0,2819	21844,63			н.30.5.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	ОК (за вычетом проемов)						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.5.2, а	Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (пЗП = 0.8 пЭМ = 0.8 пЗПМ = 0.8 пМР = 0 пЗТ = 0.8)							
		ЗП			1136,01	0,80	256	16,76	4294
		ЭМ			268,32	0,80	61	5,58	338
		в т.ч. ЗПМ			31,59	0,80	(7)	16,76	(119)
		МР			20440,30	0	0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	128*0,9		1,00	302	115	5075
		СП от ФОТ	%	80*0,85		1,00	179	68	3001
		ЗТР	цел-ч	100,71		0,80			22,71
		Всего по позиции					798		12708
2	ОЕРЖ 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0166	2092,1			n.30.6.1.1	
		Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков							
		ЗП			1830,72	1,00	30	16,76	509
		ЭМ			261,38	1,00	4	5,70	25
		в т.ч. ЗПМ			107,74	1,00	(2)	16,76	(30)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	33	104	561
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	19	60	323
		ЗТР	цел-ч	188,54		1,00			3,13
		Всего по позиции					86		1418
3	ОЕРЖ 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0391	1270,35			n.30.6.1	
		Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков							
		ЗП			1008,97	1,00	39	16,76	661
		ЭМ			261,38	1,00	10	5,58	57
		в т.ч. ЗПМ			107,74	1,00	(4)	16,76	(71)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	45	104	761
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	26	60	439
		ЗТР	цел-ч	103,91		1,00			4,06
		Всего по позиции					120		1918
4	ОЕРЖ 11-01-017-02	Устройство покрытий мозаичных террасо толщиной 20 мм без рисунка (* демонтаж)	100 м2	0,2206	3770,73			n.30.7.1.1	
		Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов из керамических плиток							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.5.2, а	Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (пЗП = 0.8 пЭМ = 0.8 пЗПМ = 0.8 пМР = 0 пЗТ = 0.8)								
	ЗП				1875,15	0,80	331	16,76	5546
	ЭМ				240,63	0,80	42	6,43	273
	в т.ч. ЗПМ				27,09	0,80	(5)	16,76	(80)
	МР				1654,95	0	0	0,00	0
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	390	116	6526
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	215	64	3601
	ЗТР		цел-ч	174,27		0,80			30,76
	Всего по позиции						978		15946
ОЕРЖ 11-01-017-04	Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины, добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 (*демонтаж)		100 м2 покрытия	0,2206	572,86			n.30.7.11	
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.5.2, а	Кoeffициент пересчета: Разборка покрытий полов из керамических плиток Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (пЗП = 0.8 пЭМ = 0.8 пЗПМ = 0.8 пМР = 0 пЗТ = 0.8)								
	ЗП				187,65	0,80	33	16,76	555
	ЭМ				5,98	0,80	1	6,43	7
	в т.ч. ЗПМ				0,70	0,80	(0)	16,76	(2)
	МР				379,23	0	0	0,00	0
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	38	116	646
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	21	64	356
	ЗТР		цел-ч	17,44		0,80			3,08
	Всего по позиции						93		1564
ОЕРЖр 57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток Кoeffициент пересчета: Разборка покрытий полов из керамических плиток		100 м2 покрытия	0,0147	764,1			n.30.7.11	
	ЗП				715,47	1,00	11	16,76	176
	ЭМ				48,63	1,00	1	6,43	5
	в т.ч. ЗПМ				20,04	1,00	(0)	16,76	(5)
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9	84	152
	СП от ФОТ		%	68		1,00	7	68	123
	ЗТР		цел-ч	69,87		1,00			1,03
	Всего по позиции						28		456
ОЕРЖр 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных (*стяжек)		100 м2	0,2353	3576,44			n.30.7.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов цементных</i>	покрытия						
		ЗП			1138,69	1,00	268	16,76	4491
		ЭМ			2437,75	1,00	574	5,36	3075
		в т.ч. ЗПМ			256,83	1,00	(60)	16,76	(1013)
		НР от ФОТ	%	84		1,00	276	84	4623
		СП от ФОТ	%	68		1,00	223	68	3743
		<i>ЗТР</i>	<i>цел-ч</i>	<i>111,20</i>		<i>1,00</i>			<i>26,17</i>
		Всего по позиции					1341		15932

Отверстия

8	ОЕРЖ 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича <i>Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</i>	1 м3	0,1528	446,8			<i>n.30.5.1</i>	
		ЗП			132,35	1,00	20	16,76	339
		ЭМ			314,45	1,00	48	5,58	268
		в т.ч. ЗПМ			30,66	1,00	(5)	16,76	(79)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	26	104	435
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	15	60	251
		<i>ЗТР</i>	<i>цел-ч</i>	<i>12,30</i>		<i>1,00</i>			<i>1,88</i>
		Всего по позиции					109		1293
		Итого по подразделу					109		1293

III

9	ОЕРЖ 46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i>	100 м борозд	0,12	2007,54			<i>n.30.19.1</i>	
		ЗП			520,70	1,00	62	16,76	1047
		ЭМ			1486,84	1,00	178	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			144,96	1,00	(17)	16,76	(292)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	82	104	1393
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	47	60	803
		<i>ЗТР</i>	<i>цел-ч</i>	<i>47,25</i>		<i>1,00</i>			<i>5,67</i>
		Всего по позиции					369		3243
10	ОЕРЖ 46-03-011-04	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 (*до 560 см2)	100 м борозд	0,12	490,43			<i>n.30.19.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций до 560 см2 (пЗП = 23 пЭМ = 23 пЗПМ = 23 пМР = 23 пЗТ = 23)							
		ЗП			123,98	23,00	342	16,76	5735
		ЭМ			366,45	23,00	1011	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			35,73	23,00	(99)	16,76	(1653)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	459	104	7684
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	265	60	4433
		ЗТР	цел-ч	11,25		23,00			31,05
		Всего по позиции					2077		17852
11	ОЕРЖ 46-03-010-06	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,05	6765,72			п.30.19.1	
		Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций							
		ЗП			1688,68	1,00	84	16,76	1415
		ЭМ			5077,04	1,00	254	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			494,99	1,00	(25)	16,76	(415)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	113	104	1903
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	65	60	1098
		ЗТР	цел-ч	148,00		1,00			7,40
		Всего по позиции					516		4416
		Итого по подразделу					2962		25511

Ш2

12	ОЕРЖ 46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0,12	2007,54			п.30.19.1	
		Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций							
		ЗП			520,70	1,00	62	16,76	1047
		ЭМ			1486,84	1,00	178	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			144,96	1,00	(17)	16,76	(292)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	82	104	1393
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	47	60	803
		ЗТР	цел-ч	47,25		1,00			5,67
		Всего по позиции					369		3243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ОЕРЖ 46-03-011-04	На каждые 20 см2 площади сечения сверху 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 (*до 200 см2) <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i>	100 м борозд	0,12	490,43			n.30.19.1	
		до 200 см2 (пЗП = 5 пЭМ = 5 пЗПМ = 5 пМР = 5 пЗТ = 5)							
		ЗП			123,98	5,00	74	16,76	1247
		ЭМ			366,45	5,00	220	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			35,73	5,00	(21)	16,76	(359)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	99	104	1670
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	57	60	964
		ЗТР	цел-ч	11,25		5,00			6,75
		Всего по позиции					450		3881
14	ОЕРЖ 46-03-010-06	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i>	100 отверстий	0,06	6765,72			n.30.19.1	
		ЗП			1688,68	1,00	101	16,76	1698
		ЭМ			5077,04	1,00	305	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			494,99	1,00	(30)	16,76	(498)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	136	104	2284
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	79	60	1318
		ЗТР	цел-ч	148,00		1,00			8,88
		Всего по позиции					621		5300
		Итого по подразделу					1440		12424
		Итого по разделу					7955		89170

Общестроительные работы, 1 этаж

15	ОЕРЖ 46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 <i>Коэффициент пересчета: Кладка стен из кирпича и блоков</i>	1 м3	20	1219,03			n.10.3.6	
		ЗП			143,37	1,00	2867	16,76	48058
		ЭМ			2,14	1,00	43	6,43	275
		МР			1073,52	1,00	21470	6,81	146213
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	2982	104	49980
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	1720	60	28835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		цел-ч	14,63		1,00			292,60
	Всего по позиции						29082		273361
16	ОЕРЖ 08-02-007-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Армирование кладки стен и других конструкций <i>Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 т металлических изделий	0,0329	8494,73			n.10.3.7	
					607,35	1,15*1,2	28	16,76	462
					49,95	1,25*1,2	2	6,57	16
					3,73	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
					7837,43	1,00	258	6,13	1581
						1,00	32	115	535
						1,00	19	68	316
						1,15*1,2			2,89
		Всего по позиции					339		2910
17	ОССЦЖ 204-0069	Арматурные сетки сварные <i>Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций</i>	т	-0,0329	7837,43	1,00	-258	n.10.3.7	-1581
18	ОССЦЖ 204-0109	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм <i>Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций</i>	т	0,0329	11187,04	1,00	368	6,13 n.10.3.7	2256
19	ОЕРЖ 10-06-032-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ТВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом <i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1387	17088,61			n.10.10.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1599,36	1,15*1,2	306	16,76	5131
		ЭМ			20,90	1,25*1,2	4	4,80	21
		МР			15468,35	1,00	2145	4,13	8861
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	343	112	5747
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	165	54	2771
		ЗТР	цел-ч	147,00		1,15*1,2			28,14
		Всего по позиции					2963		22531
20	ОССЦЖ 104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL (*толщ. 50 мм) <i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i>	м3	0,7143	614,36	1,00	439	4,13 n.10.10.3	1812
21	ОЕРЖ 10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом <i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0403	8980,65			n.10.10.3	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1120,64	1,15*1,2	62	16,76	1045
		ЭМ			39,33	1,25*1,2	2	4,80	11
		МР			7820,68	1,00	315	4,13	1302
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	69	112	1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ		%	63*0,85		1,00	33	54	564
	ЗТР		чел-ч	103,00		1,15*1,2			5,73
	Всего по позиции						481		4092
22	ОССПЖ 104-1703 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL (*толщ. 50 мм) <i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i>		м3	0,2075	614,36	1,00	127	4,13 <i>n.10.10.3</i>	526
23	ОЕРЖ 10-05-008-03 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из поточного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом <i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) <i>ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2</i> ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5 Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предместв, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)		100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0489	5577,22			<i>n.10.10.3</i>	
	ЗП				881,28	1,15*1,2	59	16,76	997
	ЭМ				26,42	1,25*1,2	2	4,80	9
	МР				4669,52	1,00	228	4,13	943
	НР от ФОТ		%	124*0,9		1,00	66	112	1117
	СП от ФОТ		%	63*0,85		1,00	32	54	538
	ЗТР		чел-ч	81,00		1,15*1,2			5,47
	Всего по позиции						387		3604
	Итого по разделу						33928		309511

Демонтажные работы, 2 этаж

24	ОЕРЖ 08-04-001-09 Установка перегородок из гипсовых пазорезбевых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (* демонтаж) <i>Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,5992	21844,63				<i>n.30.5.1</i>	
----	---	--	--------	----------	--	--	--	-----------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.5.2, а	Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (пЗП = 0.8 пЭМ = 0.8 пЗПМ = 0.8 пМР = 0 пЗТ = 0.8)							
		ЗП			1136,01	0,80	2362	16,76	39590
		ЭМ			268,32	0,80	558	5,58	3113
		в т.ч. ЗПМ			31,59	0,80	(66)	16,76	(1101)
		МР			20440,30	0	0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	128*0,9		1,00	2792	115	46795
		СП от ФОТ	%	80*0,85		1,00	1651	68	27670
		ЗТР	цел-ч	100,71		0,80			209,41
		Всего по позиции					7363		117168
25	ОЕРЖ 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками <i>Коэффициент пересчета: Демонтаж оконных блоков</i>	100 м2	0,0166	2092,1			<i>п.30.6.1.1</i>	
		ЗП			1830,72	1,00	30	16,76	509
		ЭМ			261,38	1,00	4	5,70	25
		в т.ч. ЗПМ			107,74	1,00	(2)	16,76	(30)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	33	104	561
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	19	60	323
		ЗТР	цел-ч	188,54		1,00			3,13
		Всего по позиции					86		1418
26	ОЕРЖ 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича <i>Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</i>	1 м3	0,87	446,8			<i>п.30.5.1</i>	
		ЗП			132,35	1,00	115	16,76	1930
		ЭМ			314,45	1,00	274	5,58	1527
		в т.ч. ЗПМ			30,66	1,00	(27)	16,76	(447)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	148	104	2472
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	85	60	1426
		ЗТР	цел-ч	12,30		1,00			10,70
		Всего по позиции					622		7355
27	ОЕРЖр 57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток <i>Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов из керамических плиток</i>	100 м2 покрытия	0,4865	764,1			<i>п.30.7.1.1</i>	
		ЗП			715,47	1,00	348	16,76	5834
		ЭМ			48,63	1,00	24	6,43	152
		в т.ч. ЗПМ			20,04	1,00	(10)	16,76	(163)
		НР от ФОТ	%	84		1,00	301	84	5037
		СП от ФОТ	%	68		1,00	243	68	4078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		цел-ч	69,87		1,00			33,99
	Всего по позиции						916		15101
28	ОЕРЖР 57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и резина	100 м2	1,747	111			n.30.7.1	
	<i>Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов</i>								
	ЗП				106,61	1,00	186	16,76	3122
	ЭМ				4,39	1,00	8	6,43	49
	в т.ч. ЗПМ				1,81	1,00	(3)	16,76	(53)
	НР от ФОТ		%	84		1,00	159	84	2667
	СП от ФОТ		%	68		1,00	129	68	2159
	ЗТР		цел-ч	11,39		1,00			19,90
	Всего по позиции						482		7997
29	ОЕРЖР 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных (*стяжек цементных)	100 м2	2,2335	3576,44			n.30.7.4	
	<i>Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов цементных</i>								
	ЗП				1138,69	1,00	2543	16,76	42625
	ЭМ				2437,75	1,00	5445	5,36	29184
	в т.ч. ЗПМ				256,83	1,00	(574)	16,76	(9614)
	НР от ФОТ		%	84		1,00	2618	84	43881
	СП от ФОТ		%	68		1,00	2120	68	35523
	ЗТР		цел-ч	111,20		1,00			248,37
	Всего по позиции						12726		151213
30	ОЕРЖР 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных (*стяжек цементных)	100 м2	2,2335	3576,44			n.30.7.4	
	<i>Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов цементных</i>								
	ЗП				1138,69	1,00	2543	16,76	42625
	ЭМ				2437,75	1,00	5445	5,36	29184
	в т.ч. ЗПМ				256,83	1,00	(574)	16,76	(9614)
	НР от ФОТ		%	84		1,00	2618	84	43881
	СП от ФОТ		%	68		1,00	2120	68	35523
	ЗТР		цел-ч	111,20		1,00			248,37
	Всего по позиции						12726		151213
Отверстия									
31	ОЕРЖ 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0,0612	446,8			n.30.1.1	
	<i>Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			132,35	1,00	8	16,76	136
		ЭМ			314,45	1,00	19	5,58	107
		в т.ч. ЗПМ			30,66	1,00	(2)	16,76	(31)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	10	104	174
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	6	60	100
		ЗТР	чел-ч	12,30		1,00			0,75
		Всего по позиции					43		517
		Итого по подразделу					43		517

ШЗ

32	ОЕРЖ 46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i>	100 м борозд	0,06	2007,54			<i>п.30.19.1</i>	
		ЗП			520,70	1,00	31	16,76	524
		ЭМ			1486,84	1,00	89	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			144,96	1,00	(9)	16,76	(146)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	42	104	697
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	24	60	402
		ЗТР	чел-ч	47,25		1,00			2,84
		Всего по позиции					186		1623
33	ОЕРЖ 46-03-011-04	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 (*до 280 см2) <i>Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций</i>	100 м борозд	0,06	490,43			<i>п.30.19.1</i>	
		до 280 см2 (пЗП = 9 пЭМ = 9 пЗПМ = 9 пМР = 9 пЗТ = 9)							
		ЗП			123,98	9,00	67	16,76	1122
		ЭМ			366,45	9,00	198	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			35,73	9,00	(19)	16,76	(323)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	89	104	1503
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	52	60	867
		ЗТР	чел-ч	11,25		9,00			6,08
		Всего по позиции					406		3492
34	ОЕРЖ 46-03-010-06	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,02	6765,72			<i>п.30.19.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций							
		ЗП			1688,68	1,00	34	16,76	566
		ЭМ			5077,04	1,00	102	0,00	0
		в т.ч. ЗПМ			494,99	1,00	(10)	16,76	(166)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	46	104	761
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	26	60	439
		ЗТР	Чел-ч	148,00		1,00			2,96
		Всего по позиции					208		1766
		Итого по подразделу					800		6881

Н2

35	ОЕРЖ 46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м2 ниш	0,0144	1025,31			n.30.5.1	
		Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи							
		ЗП			286,22	1,00	4	16,76	69
		ЭМ			739,09	1,00	11	5,58	59
		в т.ч. ЗПМ			72,06	1,00	(1)	16,76	(17)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	5	104	89
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	3	60	52
		ЗТР	Чел-ч	26,60		1,00			0,38
		Всего по позиции					23		269
		Итого по подразделу					23		269

Проемы

36	ОЕРЖр 53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	100 м стоек	0,34	1096,2			n.10.3.8.1	
		Коэффициент пересчета: Установка каркаса из брусков, бревен и пилл							
		ЗП			751,55	1,00	256	16,76	4283
		ЭМ			13,26	1,00	5	6,67	30
		МР			331,39	1,00	113	3,74	421
		НР от ФОТ	%	90		1,00	230	90	3855
		СП от ФОТ	%	70		1,00	179	70	2998
		ЗТР	Чел-ч	77,40		1,00			26,32
		Всего по позиции					783		11587
37	ОЕРЖ 46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тязами	1 т	0,0388	10197,6			n.30.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Устройство металлических перемычек и решеток в стенах зданий							
		ЗП			2104,38	1,00	82	16,76	1368
		ЭМ			125,94	1,00	5	5,89	29
		в т.ч. ЗПМ			12,31	1,00	(0)	16,76	(8)
		МР			7967,28	1,00	309	5,56	1719
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	85	104	1431
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	49	60	826
		ЗТР	чел-ч	202,93		1,00			7,87
		Всего по позиции					530		5373
38	ОЕРЖ 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1 м3	0,4927	446,8			n.30.5.1	
		ЗП			132,35	1,00	65	16,76	1093
		ЭМ			314,45	1,00	155	5,58	865
		в т.ч. ЗПМ			30,66	1,00	(15)	16,76	(253)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	83	104	1400
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	48	60	808
		ЗТР	чел-ч	12,30		1,00			6,06
		Всего по позиции					351		4166
		Итого по подразделу					1664		21126
		Итого по разделу					37451		480258

Общестроительные работы, 2 этаж

39	ОЕРЖ 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Коэффициент пересчета: Устройство монолитных перекрытий безбалочных	1 м3 заделки	0,106	2053,53			n.10.3.2.6	
		ЗП			535,60	1,00	57	16,76	952
		ЭМ			23,50	1,00	2	6,43	16
		МР			1494,43	1,00	158	5,00	792
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	59	104	990
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	34	60	571
		ЗТР	чел-ч	55,16		1,00			5,85
		Всего по позиции					310		3321
40	ОЕРЖ 46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 Коэффициент пересчета: Устройство монолитных перекрытий безбалочных	1 м3 заделки	0,11	1786,77			n.10.3.2.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				433,65	1,00	48	16,76	799
	ЭМ				23,59	1,00	3	6,43	17
	МР				1329,53	1,00	146	5,00	731
	НР от ФОТ		%	116*0,9		1,00	50	104	831
	СП от ФОТ		%	70*0,85		1,00	29	60	479
	ЗТР		цел-ч	44,66		1,00			4,91
	Всего по позиции						276		2857
41	ОЕРЖ 10-06-032-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ТВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,2169	17088,61			n.10.10.3	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1599,36	1,15*1,2	2686	16,76	45015
		ЭМ			20,90	1,25*1,2	38	4,80	183
		МР			15468,35	1,00	18823	4,13	77741
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	3008	112	50417
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	1450	54	24308
		ЗТР	цел-ч	147,00		1,15*1,2			246,86
	Всего по позиции						26005		197664
42	ОССПЖ 104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL (*толщ. 50 мм)	м3	6,267	614,36	1,00	3850	4,13	15901
		Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу						n.10.10.3	
43	ОЕРЖ 10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ТКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3386	8980,65			n.10.10.3	
		Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1120,64	1,15*1,2	524	16,76	8776
		ЭМ			39,33	1,25*1,2	20	4,80	96
		МР			7820,68	1,00	2648	4,13	10937
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	587	112	9829
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	283	54	4739
		ЗТР	цел-ч	103,00		1,15*1,2			48,13
		Всего по позиции					4062		34377
44	ОССЦЖ 104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL (*толщ. 50 мм) <i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i>	м3	1,7438	614,36	1,00	1071	4,13 п.10.10.3	4425
45	ОЕРЖ 08-04-001-09	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м <i>Коэффициент пересчета: Устройство перегородок из гипсовых плит</i>	100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)	0,7411	21844,63			п.10.8.2	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1136,01	1,15*1,2	1162	16,76	19472
		ЭМ			268,32	1,25*1,2	298	6,51	1942
		в т.ч. ЗПМ			31,59	1,25*1,2	(35)	16,76	(589)
		МР			20440,30	1,00	15148	2,56	38780
		НР от ФОТ	%	128*0,9		1,00	1377	115	23070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ	%	80*0,85			1,00	814	68	13641
	ЗТР	цел-ч	100,71			1,15*1,2			103,00
	Всего по позиции						18799		96905
46	ОССПЖ 101-0769	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	м2	-74,9993	180,69	1,00	-13552	2,56	-34692
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство перегородок из гипсовых плит</i>							<i>n.10.8.2</i>	
47	ОССПЖ 101-5295	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной 100 мм	м2	74,999	266,99	1,00	20024	2,56	51261
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство перегородок из гипсовых плит</i>							<i>n.10.8.2</i>	
48	ОЕРЖ 26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3	3,7055	1903,14			<i>n.10.9.7</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (п3П = 1,15 пЭМ = 1,25 п3ПМ = 1,25 п3Т = 1,15)								
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 п3ПМ = 1,2 п3Т = 1,2)								
	ЗП				117,97	1,15*1,2	603	16,76	10110
	ЭМ				61,85	1,25*1,2	344	6,67	2293
	МР				1723,32	1,00	6386	4,71	30077
	НР от ФОТ	%	105*0,9			1,00	573	95	9605
	СП от ФОТ	%	70*0,85			1,00	362	60	6066
	ЗТР	цел-ч	10,58			1,15*1,2			54,10
	Всего по позиции						8268		58151
	Итого по разделу						69113		430170
Общестроительные работы, 3 этаж									
49	ОЕРЖ 10-05-008-03	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из поточного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	100 м2	0,0995	5577,22			<i>n.10.10.3</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			881,28	1,15*1,2	121	16,76	2028
		ЭМ			26,42	1,25*1,2	4	4,80	19
		МР			4669,52	1,00	465	4,13	1919
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	136	112	2271
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	65	54	1095
		ЗТР	цел-ч	81,00		1,15*1,2			11,12
		Всего по позиции					791		7332

Отверстия

50	ОЕРЖ 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0,0733	446,8			<i>п.30.5.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</i>							
		ЗП			132,35	1,00	10	16,76	163
		ЭМ			314,45	1,00	23	5,58	129
		в т.ч. ЗПМ			30,66	1,00	(2)	16,76	(38)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	12	104	209
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	7	60	121
		ЗТР	цел-ч	12,30		1,00			0,90
		Всего по позиции					52		622
		<i>Итого по подразделу</i>					52		622
		<i>Итого по разделу</i>					843		7954

Окна

51	ОЕРЖ 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0456	205599,22			<i>п.10.4.3</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)								
	ЗП				1791,17	1,15*1,2	113	16,76	1889
	ЭМ				460,03	1,25*1,2	31	6,49	204
	в т.ч. ЗПМ				24,50	1,25*1,2	(2)	16,76	(28)
	МР				203348,02	1,00	9273	2,48	22996
	НР от ФОТ		%	124*0,9		1,00	129	112	2147
	СП от ФОТ		%	63*0,85		1,00	62	54	1035
	ЗТР		чел-ч	170,75		1,15*1,2			10,74
	Всего по позиции						9608		28271
ОССПЖ 203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-4,56		1912,17	1,00	-8719	2,48	-21624
	<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>							<i>n.10.4.3</i>	
ОССПЖ 203-0942	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,35		2517,07	1,00	3398	2,48	8427
	<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>							<i>n.10.4.3</i>	
ОССПЖ 203-0943	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	3,21		2265,35	1,00	7272	2,48	18034
	<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>							<i>n.10.4.3</i>	
ОЕРЖ 10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,0635		177909,96			<i>n.10.4.3</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1441,64	1,15*1,2	126	16,76	2117
		ЭМ			421,66	1,25*1,2	40	6,49	261
		в т.ч. ЗПМ			9,19	1,25*1,2	(1)	16,76	(15)
		МР			176046,66	1,00	11179	2,48	27724
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	142	112	2388
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	69	54	1151
		ЗТР	цел-ч	137,43		1,15*1,2			12,04
		Всего по позиции					11556		33641
56	ОССЦЖ 203-0939	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	м2	-6,35	1673,25	1,00	-10625	2,48 п.10.4.3	-26350
		<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>							
57	ОССЦЖ 203-0944	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2	6,35	2028,44	1,00	12881	2,48 п.10.4.3	31944
		<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>							
58	ОЕРЖ 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0098	377064,18			п.10.4.3	
		<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				2266,68	1,15*1,2	31	16,76	514
	ЭМ				543,18	1,25*1,2	8	6,49	52
	в т.ч. ЗПМ				24,50	1,25*1,2	(0)	16,76	(6)
	МР				374254,32	1,00	3668	2,48	9096
	НР от ФОТ		%	124*0,9		1,00	35	112	582
	СП от ФОТ		%	63*0,85		1,00	17	54	281
	ЗТР		чел-ч	216,08		1,15*1,2			2,92
	Всего по позиции						3759		10525
59 ОССПЖ 203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-0,98	3591,60	1,00		-3520	2,48	-8729
	<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>								
60 ОССПЖ 203-0958	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0,98	7096,91	1,00		6955	2,48	17248
	<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей</i>								
	<i>Итого по разделу</i>						32565		91387
Двери									
61 ОЕРЖ 09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема		3,6018	101,98			n.10.5.3	
	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5								
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				25,36	1,15*1,2	126	16,76	2113
	ЭМ				10,55	1,25*1,2	57	5,77	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			66,07	1,00	238	5,46	1299
		НР от ФОТ	%	95*0,9		1,00	108	86	1817
		СП от ФОТ	%	85*0,85		1,00	91	72	1521
		ЗТР	чел-ч	2,07		1,15*1,2			10,29
		Всего по позиции					620		7079
62	ОССЦЖ 203-8122	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	2	3483,02	1,00	6966	5,46 <i>n.10.5.3</i>	38035
63	ОССЦЖ 101-0961	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминевом корпусе <i>Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали</i>	шт.	2	434,02	1,00	868	5,46 <i>n.10.5.3</i>	4740
64	ОБЕРЖ 10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 проемов	0,431	206079,8			<i>n.10.5.2</i>	
		ЗП			2136,63	1,15*1,2	1271	16,76	21299
		ЭМ			506,59	1,25*1,2	328	6,15	2014
		в т.ч. ЗПМ			14,62	1,25*1,2	(9)	16,76	(158)
		МР			203436,58	1,00	87681	2,37	207804
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	1434	112	24032
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	691	54	11587
		ЗТР	чел-ч	201,00		1,15*1,2			119,55
		Всего по позиции					91405		266736
65	ОССЦЖ 203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах</i>	м2	-43,1	1879,72	1,00	-81016	2,37 <i>n.10.5.2</i>	-192008
66	ОССЦЖ 203-4096	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,387	4792,33	1,00	6647	2,37 <i>n.10.5.2</i>	15753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(* дверной блок из ПВХ-профилей с заполнением непрозрачными материалами площадью до 1,5 м2) Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах							
67	ОССДЖ 203-4097	Дверь балконная пластиковая, поворотного-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 (* дверной блок из ПВХ-профилей с заполнением непрозрачными материалами площадью более 1,5 м2) Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах	м2	34,663	4305,19	1,00	149231	2,37 n.10.5.2	353677
68	ОССДЖ 203-4097	Дверь балконная пластиковая, поворотного-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 (* дверной блок из ПВХ-профилей с заполнением стеклопакетами и непрозрачными материалами площадью более 1,5 м2) Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах	м2	7,05	4305,19	1,00	30352	2,37 n.10.5.2	71933
69	ОЕРЖ 10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)	100 м2 проемов	0,0693	206079,8			n.10.5.2	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5								
		ЗП			2136,63	1,15*1,2	204	16,76	3425
		ЭМ			506,59	1,25*1,2	53	6,15	324
		в т.ч. ЗПМ			14,62	1,25*1,2	(2)	16,76	(25)
		МР			203436,58	1,00	14098	2,37	33413
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	231	112	3864
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	111	54	1863
		ЗТР	чел-ч	201,00		1,15*1,2			19,22
		Всего по позиции					14697		42889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	ОССЦЖ 203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах</i>	м2	-6,93	1879,72	1,00	-13026	2,37 <i>n.10.5.2</i>	-30873
71	ОССЦЖ 203-4097	Дверь балконная пластиковая, поворотнo-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 (*дверной блок из ПВХ-профилей с заполнением стеклопакетами и непрозрачными материалами площадью более 1.5 м2) <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах</i>	м2	6,93	4305,19	1,00	29835	2,37 <i>n.10.5.2</i>	70709
72	ОЕРЖ 09-04-012-02 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Установка дверного доводчика к металлическим дверям <i>Коэффициент пересчета: Охранно-пожарная сигнализация</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	4	16,88			<i>n.10.14.4</i>	
		ЗП			13,21	1,15*1,2	73	16,76	1222
		ЭМ			2,94	1,25*1,2	18	6,46	114
		МР			0,73	1,00	3	3,13	9
		НР от ФОТ	%	95*0,9		1,00	63	86	1051
		СП от ФОТ	%	85*0,85		1,00	53	72	880
		ЗТР	цел-ч	1,11		1,15*1,2			6,13
		Всего по позиции					210		3276
73	ОССЦЖ 101-0961	Закрывае́ль дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>Коэффициент пересчета: Охранно-пожарная сигнализация</i>	шт.	4	434,02	1,00	1736	3,13 <i>n.10.14.4</i>	5434
74	ОЕРЖ 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i>	100 м2 проемов	0,018	29720,18			<i>n.10.5.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расенок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1149,17	1,15*1,2	29	16,76	478
		ЭМ			1314,89	1,25*1,2	36	6,19	220
		в т.ч. ЗПМ			183,87	1,25*1,2	(5)	16,76	(83)
		МР			27256,12	1,00	491	5,75	2821
		НР от ФОТ			124*0,9	1,00	38	112	628
		СП от ФОТ			63*0,85	1,00	18	54	303
		ЗТР			104,28	1,15*1,2			2,59
		Всего по позиции					612		4450
75	ОССЦЖ 203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i>	м2	-1,8	242,24	1,00	-436	5,75 <i>n.10.5.1</i>	-2507
76	ОССЦЖ 203-8097	Блоки дверные внутренние однополые глухие, фанерованные шпоном ясеня <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i>	м2	1,8	1612,73	1,00	2903	5,75 <i>n.10.5.1</i>	16692
77	ОССЦЖ 101-0894	Скобыные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополых <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i>	компл.	1	114,52	1,00	115	5,75 <i>n.10.5.1</i>	658
		Итого по разделу					241719		676673
Потолки									
78	ОЕРЖР 62-17-4	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водозумльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% <i>Коэффициент пересчета: Окраска ранее окрашенных поверхностей водозумльсионными составами стен и потолков</i>	100 м2	0,6791	2120,52			<i>n.30.12.4</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			350,30	1,00	238	16,76	3987
		ЭМ			9,06	1,00	6	6,58	40
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(1)	16,76	(16)
		МР			1761,16	1,00	1196	3,35	4007
		НР от ФОТ	%	84		1,00	201	84	3363
		СП от ФОТ	%	50		1,00	120	50	2002
		ЗТР	цел-ч	33,78		1,00			22,94
		Всего по позиции					1761		13399
79	ОССЦЖ 101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 <i>Коэффициент пересчета: Окраска ранее окрашенных поверхностей водоэмульсионными составами стен и потолков</i>	т	-0,0482	16655,56	1,00	-803	3,35 <i>n.30.12.4</i>	-2689
80	ОССЦЖ 101-7319	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 <i>Коэффициент пересчета: Окраска ранее окрашенных поверхностей водоэмульсионными составами стен и потолков</i>	кг	48,2	89,54	1,00	4316	3,35 <i>n.30.12.4</i>	14458
81	ОБРЖ 15-04-005-04 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расенок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0703	2076,63			<i>n.10.10.11</i>	
		ЗП			579,96	1,15*1,2	56	16,76	943
		ЭМ			15,83	1,25*1,2	2	6,69	11
		в т.ч. ЗПМ			0,28	1,25*1,2	(0)	16,76	(0)
		МР			1480,84	1,00	104	3,00	312
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	55	99	934
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	26	47	443
		ЗТР	цел-ч	53,90		1,15*1,2			5,23
		Всего по позиции					243		2643
82	ОССЦЖ 101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0049	16655,56	1,00	-82	3,00	-245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	ОССДЖ 101-7319	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	кг	4,9	89,54	1,00	439	n.10.10.11 3,00 n.10.10.11	1316
84	ОЕРЖ 15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (*заполнение кассетами из о.п. стали 600х600 мм с порошковым покрытием) <i>Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления</i>	100 м2 поверхнос ти облицовки	1,1069	7641,33			n.10.10.10	
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2									
Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)									
Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)									
		ЗП			1155,75	1,15*1,2	1765	16,76	29589
		ЭМ			470,38	1,25*1,2	781	6,67	5209
		в т.ч. ЗПМ			10,58	1,25*1,2	(18)	16,76	(294)
		МР			6015,20	1,00	6658	3,88	25834
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	1765	99	29584
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	838	47	14045
		ЗТР	цел-ч	102,46		1,15*1,2			156,51
		Всего по позиции					11807		104261
85	ОЕРЖ 15-01-047-14	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без откоса (*заполнение панелями медийными) <i>Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления</i>	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,7454	65398,5			n.10.10.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			13643,52	1,15*1,2	14034	16,76	235217
		ЭМ			465,59	1,25*1,2	521	6,67	3472
		в т.ч. ЗПМ			10,30	1,25*1,2	(12)	16,76	(193)
		МР			51289,39	1,00	38231	3,88	148337
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	13906	99	233056
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	6602	47	110643
		ЗТР	цел-ч	1254,00		1,15*1,2			1289,93
		Всего по позиции					73294		730725
		Итого по разделу					90975		863868

Стены

86	ОЕРЖр 62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35% <i>Коэффициент пересчета: Окраска ранее окрашенных поверхностей водоэмульсионными составами стен и потолков</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,642	2057,99			n.30.12.4	
		ЗП			306,95	1,00	197	16,76	3303
		ЭМ			9,06	1,00	6	6,58	38
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(1)	16,76	(15)
		МР			1741,98	1,00	1118	3,35	3746
		НР от ФОТ	%	84		1,00	166	84	2787
		СП от ФОТ	%	50		1,00	99	50	1659
		ЗТР	цел-ч	29,60		1,00			19,00
		Всего по позиции					1586		11533
87	ОССЦЖ 101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 <i>Коэффициент пересчета: Окраска ранее окрашенных поверхностей водоэмульсионными составами стен и потолков</i>	т	-0,0456	16655,56	1,00	-759	3,35 n.30.12.4	-2544
88	ОССЦЖ 101-7319	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204	кг	45,6	89,54	1,00	4083	3,35	13678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Окраска ранее окрашенных поверхностей водозумльсионными составами стен и потолков</i>						<i>n.30.12.4</i>	
89	ОЕРЖ 15-04-005-03	Окраска поливинилпалестатными водозумльсионными составами улучшенная по штукатурке стен <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,3976	1838,22			<i>n.10.10.11</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			461,60	1,15*1,2	2164	16,76	36274
		ЭМ			14,89	1,25*1,2	76	6,69	508
		в т.ч. ЗПМ			0,28	1,25*1,2	(1)	16,76	(24)
		МР			1361,73	1,00	4627	3,00	13880
		НР от ФОТ	%		110*0,9	1,00	2143	99	35935
		СП от ФОТ	%		55*0,85	1,00	1018	47	17060
		ЗТР	чел-ч		42,90	1,15*1,2			201,14
		Всего по позиции					10028		103657
90	ОССПЖ 101-1959	Краска водозумльсионная ВЭАК-1180 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	т	-0,214	16655,56	1,00	-3564	3,00	-10693
91	ОССПЖ 101-7319	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>	кг	214	89,54	1,00	19162	3,00	57485
								<i>n.10.10.11</i>	
92	ОЕРЖ 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону <i>Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой</i>	100 м2 поверхности облицовки	3,8432	11587,16			<i>n.10.10.4</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1759,56	1,15*1,2	9332	16,76	156405
		ЭМ			35,92	1,25*1,2	207	8,39	1737
		в т.ч. ЗПМ			20,41	1,25*1,2	(118)	16,76	(1972)
		МР			9791,68	1,00	37631	3,49	131334
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	9356	99	156793
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	4442	47	74437
		ЗТР	цел-ч	159,67		1,15*1,2			846,83
		Всего по позиции					60968		520706
93	ОССЦЖ 101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой	т	-1,4412	4363,97	1,00	-6289	3,49 н.10.10.4	-21950
94	ОССЦЖ 101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой	м2	-384,32	76,35	1,00	-29343	3,49 н.10.10.4	-102406
95	ОССЦЖ 101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой	т	1,4412	9108,11	1,00	13127	3,49 н.10.10.4	45812
96	ООО "Ролс-Дельта"; счет на оплату №2882 от	Керамическая плитка Керама Марazzi 25x40 Бельвиль белый.	м2	384,32	175,59	1,00	67483	3,49 н.10.10.4	235515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.05.21 г.	Ц _{см} =(Ц _{от} +Стар+Стр)×К _{зс} Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Ц _{от} +Стар=700/(1.2×3.49)=167,14 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03×167,14=5,01 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика К _{зс} =1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Ц _{см} =(167,14+5,01)×1.02=175,59 руб.								
	Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой								
ОЕРЖ 10-05-009-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом (*устройство каркаса для облицовки декоративными панелями) Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	2,3349	6365,54				п.10.10.3	
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2									
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5									
	ЗП			728,96	1,15*1,2	2349		16,76	39366
	ЭМ			12,96	1,25*1,2	45		4,80	218
	МР			5623,62	1,00	13131		4,13	54229
	НР от ФОТ			124*0,9	1,00	2631		112	44090
	СП от ФОТ	%		63*0,85	1,00	1268		54	21258
	ЗТР			67,00	1,15*1,2				215,88
	Всего по позиции					19424			159161
98	ОССПЖ 101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-261,5088	15,84	1,00	-4142	4,13	-17108
	Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными,							п.10.10.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу							
99	ОССЦЖ 101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу	м	-186,792	1,83	1,00	-342	4,13 п.10.10.3	-1412
100	ОССЦЖ 101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу	м	-275,5182	0,18	1,00	-50	4,13 п.10.10.3	-204
101	ОССЦЖ 101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу	кг	-79,3866	2,85	1,00	-226	4,13 п.10.10.3	-934
102	ОССЦЖ 101-2437	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу	кг	-11,6745	7,89	1,00	-92	4,13 п.10.10.3	-380
103	ОССЦЖ 101-2435	Клей «Перфикс», КНАУФ Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу	кг	-177,4524	1,67	1,00	-296	4,13 п.10.10.3	-1224
104	ОССЦЖ 101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу	кг	-23,349	13,81	1,00	-322	4,13 п.10.10.3	-1332
105	ОЕРЖ 15-01-049-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит покрытых эмалью Коэффициент пересчета: Обшивка стен и потолков шпаклевкой древесноволокнистыми Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 облицовки стен	2,3349	5510,36			п.10.10.8	
		ЗП			564,19	1,15*1,2	1818	16,76	30468
		ЭМ			134,05	1,25*1,2	469	6,67	3131
		в т.ч. ЗПМ			3,06	1,25*1,2	(11)	16,76	(180)
		МР			4812,12	1,00	11236	4,36	48988
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	1811	99	30342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ	%	55*0,85			1,00	860	47	14405
	ЗТР	цел-ч	50,60			1,15*1,2	16194		163,04
	Всего по позиции						16194		127334
106	ОССЦЖ 101-0699 Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм <i>Коэффициент пересчета: Обшивка стен и потолков плитками древесноволокнистыми</i>	100 м2	-2,3933		4452,45	1,00	-10656	4,36 n.10.10.8	-46460
107	ОССЦЖ 101-3431 Панели стеновые декоративные акустические ЕСОРНОН, MASTER A, размером 2700x1200x40 мм <i>Коэффициент пересчета: Обшивка стен и потолков плитками древесноволокнистыми</i>	м2	239,33		414,29	1,00	99152	4,36 n.10.10.8	432302
	Итого по разделу						235126		1500536

Полы Б-1

108	ОЕРЖ 11-01-011-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)	100 м2	0,2206	1888,09			n.10.9.8	
		ЗП			376,53	1,15*1,2	115	16,76	1921
		ЭМ			47,51	1,25*1,2	16	6,43	101
		в т.ч. ЗПМ			17,68	1,25*1,2	(6)	16,76	(98)
		МР			1464,05	1,00	323	5,10	1647
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	140	116	2342
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	77	64	1292
		ЗТР	цел-ч	39,51		1,15*1,2			12,03
		Всего по позиции					671		7303
109	ОЕРЖ 11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	100 м2	0,2206	11323,5			n.10.9.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			810,66	1,15*1,2	247	16,76	4136
		ЭМ			202,05	1,25*1,2	67	6,01	402
		в т.ч. ЗПМ			40,11	1,25*1,2	(13)	16,76	(222)
		МР			10310,79	1,00	2275	3,08	7006
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	302	116	5055
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	166	64	2789
		ЗТР	цел-ч	81,31		1,15*1,2			24,75
		Всего по позиции					3057		19388
110	ОССЦЖ 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	м2	-22,5012	89,96	1,00	-2024	3,08 <i>n.10.9.15</i>	-6235
111	ОССЦЖ 101-4489	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	м2	22,5	288,50	1,00	6491	3,08 <i>n.10.9.15</i>	19993
112	ОЕРЖ 11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	100 м плинтуса	0,294	3239,88			<i>n.10.9.15</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			269,28	1,15*1,2	109	16,76	1831
		ЭМ			5,68	1,25*1,2	3	6,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				2964,92	1,00	872	3,08	2685
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	126	116	2124
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	70	64	1172
	ЗТР		цел-ч	23,60		1,15*1,2			9,57
	Всего по позиции						1180		7827
113	ОССЦЖ 101-1947	Плитки керамические плиточные прямые	м	-29,694	28,12	1,00	-835	3,08	-2572
		Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических						n.10.9.15	
114	ОССЦЖ 403-0363	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200	м2	2,0786	729,28	1,00	1516	3,08	4669
		Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических						n.10.9.15	
		Итого по разделу					10056		50373

Полы К-1

115	ОЕРЖ 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0147	1888,09			n.10.9.8	
		Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)	стяжки						
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обслуживания и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			376,53	1,15*1,2	8	16,76	128
		ЭМ			47,51	1,25*1,2	1	6,43	7
		в т.ч. ЗПМ			17,68	1,25*1,2	(0)	16,76	(7)
		МР			1464,05	1,00	22	5,10	110
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	9	116	157
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	5	64	86
		ЗТР	цел-ч	39,51		1,15*1,2			0,80
		Всего по позиции					45		488
116	ОЕРЖ 11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,0147	11323,5			n.10.9.15	
		Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических	покрытия						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			810,66	1,15*1,2	16	16,76	276
		ЭМ			202,05	1,25*1,2	4	6,01	27
		в т.ч. ЗПМ			40,11	1,25*1,2	(1)	16,76	(15)
		МР			10310,79	1,00	152	3,08	467
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	20	116	338
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	11	64	186
		ЗТР	чел-ч	81,31		1,15*1,2			1,65
		Всего по позиции					203		1294
117	ОССЦЖ 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических	м2	-1,4994	89,96	1,00	-135	3,08 n.10.9.15	-415
118	ОССЦЖ 101-4489	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических	м2	1,499	288,50	1,00	432	3,08 n.10.9.15	1332
119	ОЕРЖ 11-01-039-04	Устройство плитусов из плиток керамических Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических	100 м плитуса	0,0469	3239,88			n.10.9.15	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			269,28	1,15*1,2	17	16,76	292
		ЭМ			5,68	1,25*1,2	0	6,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				2964,92	1,00	139	3,08	428
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	20	116	339
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	11	64	187
	ЗТР		цел-ч	23,60		1,15*1,2			1,53
	Всего по позиции						187		1248
120	ОССЦЖ 101-1947	Плитки керамические плиточные прямые	М	-4,7369	28,12	1,00	-133	3,08	-410
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>						<i>п.10.9.15</i>	
121	ОССЦЖ 403-0363	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200	м2	0,3316	729,28	1,00	242	3,08	745
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>						<i>п.10.9.15</i>	
		Итого по разделу					841		4282

Полы К-2

122	ОЕРЖ 11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	0,0577	3675,29			<i>п.10.9.4</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами</i>	изолируем ой поверхность						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			396,62	1,15*1,2	32	16,76	529
		ЭМ			60,17	1,25*1,2	5	5,95	31
		в т.ч. ЗПМ			3,20	1,25*1,2	(0)	16,76	(5)
		МР			3218,50	1,00	186	4,75	882
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	37	116	619
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	20	64	342
		ЗТР	цел-ч	32,86		1,15*1,2			2,62
		Всего по позиции					280		2403
123	ОЕРЖ 11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2	0,0577	3288,14			<i>п.10.9.4</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	поверхности						
		ЗП			285,33	1,15*1,2	23	16,76	381
		ЭМ			39,84	1,25*1,2	3	5,95	21
		в т.ч. ЗПМ			2,23	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
		МР			2962,97	1,00	171	4,75	812
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	27	116	445
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	15	64	246
		ЗТР	чел-ч	23,64		1,15*1,2			1,88
		Всего по позиции					239		1905
124	ОЕРЖ 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0577	1888,09			n.10.9.8	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	стяжки						
		ЗП			376,53	1,15*1,2	30	16,76	502
		ЭМ			47,51	1,25*1,2	4	6,43	26
		в т.ч. ЗПМ			17,68	1,25*1,2	(2)	16,76	(26)
		МР			1464,05	1,00	84	5,10	431
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	37	116	612
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	20	64	338
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,15*1,2			3,15
		Всего по позиции					175		1909
125	ОЕРЖ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2	0,0577	376,56			n.10.9.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Кoeffициент пересчета: Устройство стяжек цементных Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	стяжки (* до толщ. 25 мм)						
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			4,77	1,15*1,2		0	16,76
		ЭМ			8,27	1,25*1,2		1	6,43
		в т.ч. ЗПМ			2,92	1,25*1,2		(0)	16,76
		МР			363,52	1,00		21	5,10
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00		0	116
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00		0	64
		ЗТР	чел-ч	0,50		1,15*1,2			0,04
		Всего по позиции						22	136
126	ОЕРЖ 11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0,0577	11323,5				n.10.9.15
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Кoeffициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			810,66	1,15*1,2		65	16,76
		ЭМ			202,05	1,25*1,2		17	6,01
		в т.ч. ЗПМ			40,11	1,25*1,2		(3)	16,76
		МР			10310,79	1,00		595	3,08
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00		79	116
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00		44	64
									730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цел-ч	81,31		1,15*1,2			6,47
		Всего по позиции					800		5071
127	ОССЦЖ 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	м2	-5,8854	89,96	1,00	-529	3,08 <i>п.10.9.15</i>	-1631
128	ОССЦЖ 101-4489	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	м2	5,885	288,50	1,00	1698	3,08 <i>п.10.9.15</i>	5229
129	ОЕРЖ 11-01-039-04 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Устройство плитусов из плиток керамических <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расенок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м плинтуса	0,184	3239,88			<i>п.10.9.15</i>	
		ЗП			269,28	1,15*1,2	68	16,76	1146
		ЭМ			5,68	1,25*1,2	2	6,01	9
		МР			2964,92	1,00	546	3,08	1680
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	79	116	1329
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	44	64	733
		ЗТР	цел-ч	23,60		1,15*1,2			5,99
		Всего по позиции					739		4897
130	ОССЦЖ 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	м	-18,584	28,12	1,00	-523	3,08 <i>п.10.9.15</i>	-1610
131	ОССЦЖ 403-0363	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200 <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>	м2	1,3009	729,28	1,00	949	3,08 <i>п.10.9.15</i>	2922
		Итого по разделу					3850		21231
Полы К-3									
132	ОЕРЖ 11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	100 м2	1,3197	3675,29			<i>п.10.9.4</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	изолируем ой поверхнос ти						
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			396,62	1,15*1,2	722	16,76	12106
		ЭМ			60,17	1,25*1,2	119	5,95	709
		в т.ч. ЗПМ			3,20	1,25*1,2	(6)	16,76	(106)
		МР			3218,50	1,00	4247	4,75	20175
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	844	116	14166
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	466	64	7816
		ЗТР	цел-ч	32,86		1,15*1,2			59,84
		Всего по позиции					6398		54972
133	ОЕРЖ 11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	1,3197	3288,14			n.10.9.4	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			285,33	1,15*1,2	520	16,76	8709
		ЭМ			39,84	1,25*1,2	79	5,95	469
		в т.ч. ЗПМ			2,23	1,25*1,2	(4)	16,76	(74)
		МР			2962,97	1,00	3910	4,75	18574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	608		10188
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	335		5621
		ЗТР	чел-ч	23,64		1,15*1,2			43,05
		Всего по позиции					5452		43561
134	ОБРЖ 11-01-0111-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	1,3197	1888,09			n.10.9.8	
		ЗП			376,53	1,15*1,2	686	16,76	11493
		ЭМ			47,51	1,25*1,2	94	6,43	605
		в т.ч. ЗПМ			17,68	1,25*1,2	(35)	16,76	(587)
		МР			1464,05	1,00	1932	5,10	9854
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	836	116	14013
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	461	64	7731
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,15*1,2			71,96
		Всего по позиции					4009		43696
135	ОБРЖ 11-01-0111-02 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (*до толщ. 45 мм) <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных</i> до толщины 45 мм (пЗП = 5 пЭМ = 5 пЗПМ = 5 пМР = 5 пЗТ = 5) Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	1,3197	376,56			n.10.9.8	
		ЗП			4,77	5*1,15*1,2	43	16,76	728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				8,27	5*1,25*1,2	82	6,43	526
	в т.ч. ЗПМ				2,92	5*1,25*1,2	(29)	16,76	(484)
	МР				363,52	5,00	2399	5,10	12233
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	84	116	1406
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	46	64	776
	ЗТР		цел-ч	0,50		5*1,15*1,2			4,55
	Всего по позиции						2654		15669
136	ОЕРЖ 11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	1,3197	11323,5			n.10.9.15	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			810,66	1,15*1,2	1476	16,76	24744
		ЭМ			202,05	1,25*1,2	400	6,01	2404
		в т.ч. ЗПМ			40,11	1,25*1,2	(79)	16,76	(1331)
		МР			10310,79	1,00	13607	3,08	41910
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	1804	116	30247
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	995	64	16688
		ЗТР	цел-ч	81,31		1,15*1,2			148,08
		Всего по позиции					18282		115993
137	ОССПЖ 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-134,6094	89,96	1,00	-12109	3,08	-37298
		Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических							
138	ОССПЖ 403-0363	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200	м2	134,609	729,28	1,00	98168	3,08	302356
		Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических							
139	ОЕРЖ 11-01-039-04	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	1,5977	3239,88			n.10.9.15	
		Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			269,28	1,15*1,2	594	16,76	9951
		ЭМ			5,68	1,25*1,2	14	6,01	82
		МР			2964,92	1,00	4737	3,08	14590
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	689	116	11543
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	380	64	6369
		ЗТР	цел-ч	23,60		1,15*1,2			52,03
		Всего по позиции					6414		42535
140	ОССЦЖ 101-1947	Плитки керамические плитнусные прямые Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических	м	-161,3677	28,12	1,00	-4538	3,08 п.10.9.15	-13976
141	ОССЦЖ 403-0363	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200 Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических	м2	11,2957	729,28	1,00	8238	3,08 п.10.9.15	25372
		Итого по разделу					132968		592880
Полю Л-1									
142	ОЕРЖ 11-01-011-05	Устройство стяжек легбетонных толщиной 20 мм Коэффициент пересчета: Устройство стяжек бетонных	100 м2 стяжки	0,408	2066,7			п.10.9.9	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			483,21	1,15*1,2	272	16,76	4560
		ЭМ			47,70	1,25*1,2	29	6,43	188
		в т.ч. ЗПМ			17,68	1,25*1,2	(11)	16,76	(181)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				1535,79	1,00	627	5,40	3384
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	328	116	5500
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	181	64	3034
	ЗТР		Чел-ч	50,23		1,15*1,2			28,28
	Всего по позиции						1437		16666
143	ОЕРЖ 11-01-011-06	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (* до толщ. 35 мм)	100 м2 стяжки	0,408	394,53			n.10,9,9	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Устройство стяжек бетонных до толщины 35 мм (пЗП = 3 пЭМ = 3 пЗПМ = 3 пМР = 3 пЗТ = 3)							
	ОПДС-2821.2011, п. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)								
	ЗП				4,81	3*1,15*1,2	8	16,76	136
	ЭМ				8,27	3*1,25*1,2	15	6,43	98
	в т.ч. ЗПМ				2,92	3*1,25*1,2	(5)	16,76	(90)
	МР				381,45	3,00	467	5,40	2521
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	15	116	262
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	8	64	145
	ЗТР		Чел-ч	0,50		3*1,15*1,2			0,84
	Всего по позиции						513		3162
144	ОЕРЖ 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,408	1888,09			n.10,9,8	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			376,53	1,15*1,2	212	16,76	3553
		ЭМ			47,51	1,25*1,2	29	6,43	187
		в т.ч. ЗПМ			17,68	1,25*1,2	(11)	16,76	(181)
		МР			1464,05	1,00	597	5,10	3046
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	259	116	4331
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	143	64	2390
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,15*1,2			22,25
		Всего по позиции					1240		13507
145	ОЕРЖ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (*до толщ. 40 мм) <i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных до толщины 40 мм (пЗП = 4 пЭМ = 4 пЗПМ = 4 пМР = 4 пЗТ = 4)</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 стяжки	0,408	376,56			n.10.9.8	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5								
		ЗП			4,77	4*1,15*1,2	11	16,76	180
		ЭМ			8,27	4*1,25*1,2	20	6,43	130
		в т.ч. ЗПМ			2,92	4*1,25*1,2	(7)	16,76	(120)
		МР			363,52	4,00	593	5,10	3026
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	21	116	348
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	12	64	192
		ЗТР	чел-ч	0,50		4*1,15*1,2			1,13
		Всего по позиции					657		3876
146	ОЕРЖ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	1 т	0,1142	6895,2			n.10.3.7	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				134,36	1,15*1,2	21	16,76	355
	ЭМ				40,52	1,25*1,2	7	6,57	46
	в т.ч. ЗПМ				2,59	1,25*1,2	(0)	16,76	(7)
	МР				6720,32	1,00	767	6,13	4705
	НР от ФОТ		%	110*0,9		1,00	21	99	358
	СП от ФОТ		%	65*0,85		1,00	12	55	199
	ЗТР		чел-ч	12,64		1,15*1,2			1,99
	Всего по позиции						828		5663
147 ОЕРЖ 11-01-011-09	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	100 м2	стяжки	0,5563	6835,53			n.10.9.14	
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Устройство покрытий полимерцементных								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				314,68	1,15*1,2	242	16,76	4049
	ЭМ				14,65	1,25*1,2	12	11,67	143
	в т.ч. ЗПМ				0,97	1,25*1,2	(1)	16,76	(14)
	МР				6506,20	1,00	3619	2,66	9628
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	282	116	4713
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	156	64	2600
	ЗТР		чел-ч	30,73		1,15*1,2			23,59
	Всего по позиции						4311		21133
148 ОЕРЖ 11-01-011-11	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (*до толщ. 10 мм)	100 м2	стяжки	0,5563	2025,41			n.10.9.14	
	Коэффициент пересчета: Устройство покрытий полимерцементных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
		до толщины 10 мм (выравнивающая смесь "Бетонит 3000") (пЗП = 7 пЭМ = 7 пЗПМ = 7 пМР = 7 пЗТ = 7)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			23,86	1,15*7*1,2	128	16,76	2149
		ЭМ			2,05	1,25*7*1,2	12	11,67	140
		в т.ч. ЗПМ			0,28	1,25*7*1,2	(2)	16,76	(27)
		МР			1999,50	7,00	7786	2,66	20711
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	151	116	2524
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	83	64	1393
		ЗТР	чел-ч	2,33		1,15*7*1,2			12,52
		Всего по позиции					8160		26917
149	ОЕРЖ 11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума</i>	100 м2 покрытия	0,5563	8745,15			n.10.9.19	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			422,73	1,15*1,2	325	16,76	5439
		ЭМ			59,19	1,25*1,2	49	6,62	327
		в т.ч. ЗПМ			4,87	1,25*1,2	(4)	16,76	(68)
		МР			8263,23	1,00	4597	3,69	16962
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	382	116	6388
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	211	64	3524
		ЗТР	чел-ч	42,40		1,15*1,2			32,55
		Всего по позиции					5564		32640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	ОССЦЖ 101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума	м2	-56,7426	74,42	1,00	-4223	3,69 н.10.9.19	-15582
151	ОССЦЖ 101-4198	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ IQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума	м2	56,7426	194,89	1,00	11059	3,69 н.10.9.19	40806
152	ОЕРЖ 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м плинтуса	0,4942	1470,22			н.10.9.19	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2				105,27	1,15*1,2	72	16,76	1203
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5				2,84	1,25*1,2	2	6,62	14
		ЭМ			1362,11	1,00	673	3,69	2484
		МР			129*0,9	1,00	84	116	1395
		НР от ФОТ	%		75*0,85	1,00	46	64	770
		СП от ФОТ	%		8,99	1,15*1,2			6,13
		ЗТР	чел-ч				877		5866
		Всего по позиции							
153	ОССЦЖ 101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума	м	-49,9142	13,01	1,00	-649	3,69 н.10.9.19	-2396
154	ОССЦЖ 510-2005-001*	[*] Плинтус кабельный Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума	м	49,9142	30,22	1,00	1508	3,69 н.10.9.19	5566
		Итого по разделу					31282		157824
Поды К-4									
155	ОЕРЖ 11-01-011-05	Устройство стяжек железобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,6038	2066,7			н.10.9.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек бетонных</i>	стяжки						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			483,21	1,15*1,2	403	16,76	6748
		ЭМ			47,70	1,25*1,2	43	6,43	278
		в т.ч. ЗПМ			17,68	1,25*1,2	(16)	16,76	(268)
		МР			1535,79	1,00	927	5,40	5007
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	486	116	8139
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	268	64	4490
		ЗТР	цел-ч	50,23		1,15*1,2			41,85
		Всего по позиции					2127		24662
156	ОЕРЖ 11-01-011-06	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (*до толщ. 15 мм)	100 м2 стяжки	-0,6038	394,53			п.10.9.9	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Устройство стяжек бетонных</i>							
		Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			4,81	1,15*1,2	-4	16,76	-67
		ЭМ			8,27	1,25*1,2	-7	6,43	-48
		в т.ч. ЗПМ			2,92	1,25*1,2	(-3)	16,76	(-44)
		МР			381,45	1,00	-230	5,40	-1244
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	-8	116	-129
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	-4	64	-71
		ЗТР	цел-ч	0,50		1,15*1,2			-0,42
		Всего по позиции					-253		-1559

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	17	64	284
		ЗТР	чел-ч	0,50		4*1,15*1,2			1,67
		Всего по позиции					972		5735
159	ОЕРЖ 06-01-015-10 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>Коэффициент пересчета: Армирование кладки стен и других конструкций</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 т	0,1691	6895,2			n.10.3.7	
		ЗП			134,36	1,15*1,2	31	16,76	525
		ЭМ			40,52	1,25*1,2	10	6,57	68
		в т.ч. ЗПМ			2,59	1,25*1,2	(1)	16,76	(11)
		МР			6720,32	1,00	1136	6,13	6966
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	32	99	531
		СП от ФОТ	%	65*0,85		1,00	18	55	295
		ЗТР	чел-ч	12,64		1,15*1,2			2,95
		Всего по позиции					1227		8385
160	ОЕРЖ 11-01-027-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 покрытия	0,6038	11323,5			n.10.9.15	
		ЗП			810,66	1,15*1,2	675	16,76	11321
		ЭМ			202,05	1,25*1,2	183	6,01	1100
		в т.ч. ЗПМ			40,11	1,25*1,2	(36)	16,76	(609)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				10310,79	1,00	6226	3,08	19175
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	825	116	13839
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	455	64	7635
	ЗТР		цел-ч	81,31		1,15*1,2			67,75
	Всего по позиции						8364		53070
161	ОССЦЖ 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-61,5876	89,96	1,00	-5540	3,08	-17065
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>							<i>п.10.9.15</i>	
162	ОССЦЖ 101-4489	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	61,587	288,50	1,00	17768	3,08	54725
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>							<i>п.10.9.15</i>	
163	ОЕРЖ 11-01-039-04	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	0,3982	3239,88			<i>п.10.9.15</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>								
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (п3П = 1.15 пЭМ = 1.25 п3ПМ = 1.25 п3Т = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1.2 пЭМ = 1.2 п3ПМ = 1.2 п3Т = 1.2)							
		ЗП			269,28	1,15*1,2	148	16,76	2480
		ЭМ			5,68	1,25*1,2	3	6,01	20
		МР			2964,92	1,00	1181	3,08	3636
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	172	116	2877
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	95	64	1587
		ЗТР	цел-ч	23,60		1,15*1,2			12,97
	Всего по позиции						1599		10600
164	ОССЦЖ 101-1947	Плитки керамические плитусовые прямые	м	-40,2182	28,12	1,00	-1131	3,08	-3483
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>							<i>п.10.9.15</i>	
165	ОССЦЖ 403-0361	Плитка поковая гиперпрессованная, марка 200 (*плитус Сатин беж.)	м2	4,3436	888,17	1,00	3858	3,08	11882
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>							<i>п.10.9.15</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу					30826		166942
		Итого прямых затрат по всем разделам					880941		3791149
		- основная заработная плата					60491		1013889
		- эксплуатация машин и механизмов					20089		99988
		- в т.ч. зарплата машинистов					2118		35510
		- материальные ресурсы					800361		2677272
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0		0
		Накладные расходы					64062		1073731
		Сметная прибыль					34495		578179
		Итого затрат					979498		5443059
		Итого					979498		5443059
		Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2		20,00					604779,18
		Всего							6047838,18

Составил Богданов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))