

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Иванов И.И.
2021 г.

О.А. Савельева
2021 г.



Локальный сметный расчет № 02-06-20

(Локальная смета)

на текущий ремонт. Блок малых операционных и кабинетов эндоскопии по объекту ЧУЗ КГП "РЖД-Медицина", ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	В базисном уровне	В текущем уровне
Сметная стоимость	143,12	781,38 тыс.руб.
Строительные работы	143,12	708,59 тыс.руб.
Монтажные работы	0,00	0,00 тыс.руб.
Прочие затраты	0,00	0,00 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		672 чел.час.
Сметная заработная плата	8,04	134,74 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: I-г. Северная железная дорога: Архангельская область

№ п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтажные работы									
1	ОЕРЖР 65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопров	0,4	395,95			n.30,15,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из водопроводных труб	ода						
		ЗП			345,56	1,00	138	16,76	2317
		ЭМ			7,40	1,00	3	5,52	16
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(1)	16,76	(9)
		МР			42,99	1,00	17	4,03	69
		НР от ФОТ	%	78		1,00	108	78	1814
		СП от ФОТ	%	50		1,00	70	50	1163
		ЗТР	цел-ч	34,66		1,00			13,86
		Всего по позиции					336		5379
2	ОЕРЖр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов с фасонным и частями	0,15	703,72			п.30.15.10	
		Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб							
		ЗП			698,32	1,00	105	16,76	1756
		ЭМ			5,40	1,00	1	6,43	5
		в т.ч. ЗПМ			2,23	1,00	(0)	16,76	(6)
		НР от ФОТ	%	78		1,00	82	78	1374
		СП от ФОТ	%	50		1,00	53	50	881
		ЗТР	цел-ч	68,80		1,00			10,32
		Всего по позиции					241		4016
3	ОЕРЖр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопроводов с фасонным и частями	0,26	876,61			п.30.15.10	
		Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб							
		ЗП			865,80	1,00	225	16,76	3773
		ЭМ			10,81	1,00	3	6,43	18
		в т.ч. ЗПМ			4,45	1,00	(1)	16,76	(19)
		НР от ФОТ	%	78		1,00	176	78	2958
		СП от ФОТ	%	50		1,00	113	50	1896
		ЗТР	цел-ч	85,30		1,00			22,18
		Всего по позиции					517		8645
4	ОЕРЖр 65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,12	534,09			п.30.15.1	
		Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов							
		ЗП			525,31	1,00	63	16,76	1057
		ЭМ			8,78	1,00	1	6,43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. ЗПМ				3,62	1,00	(0)	16,76	(7)
	НР от ФОТ	%	78			1,00	49	78	830
	СП от ФОТ	%	50			1,00	32	50	532
	ЗТР	цел-ч	51,30			1,00			6,16
	Всего по позиции						145		2426
5	ОЕРЖр 65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100	0,01	663,51			n.30.15.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов</i>							
	ЗП				653,72	1,00	7	16,76	110
	ЭМ				9,79	1,00	0	6,43	1
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0)	16,76	(1)
	НР от ФОТ	%	78			1,00	5	78	87
	СП от ФОТ	%	50			1,00	4	50	56
	ЗТР	цел-ч	63,84			1,00			0,64
	Всего по позиции						16		254
	Итого по разделу						1255		20720

Холодное водоснабжение

6	ОЕРЖ 16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	0,1	4780,21			n.10.13.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i>	трубопров						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоободженных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			427,79	1,15*1,2	59	16,76	989
		ЭМ			59,15	1,25*1,2	9	6,35	56
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25*1,2	(0)	16,76	(6)
		НР			4293,27	1,00	429	5,01	2151
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	71	121	1204
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	42	71	706
		ЗТР	цел-ч	37,07		1,15*1,2			5,12
	Всего по позиции						610		5106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ОЕРЖ 16-02-002-03 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м трубопроводов	0,3	5164,92			n.10.13.1	
		ЗП			427,79	1,15*1,2	177	16,76	2968
		ЭМ			59,15	1,25*1,2	27	6,35	169
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25*1,2	(1)	16,76	(18)
		МР			4677,98	1,00	1403	5,01	7031
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	215	121	3613
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	126	71	2120
		ЗТР	чел-ч	37,07		1,15*1,2			15,35
		Всего по позиции					1948		15901
8	ОССЦЖ 302-1529	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	4	258,43	1,00	1034	5,01 n.10.13.1	5179
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i>							
9	ОЕРЖ 16-07-005-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	0,4	120,25			n.10.13.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				69,99	1,15*1,2	39	16,76	648
	ЭМ				45,35	1,25*1,2	27	6,35	173
	МР				4,91	1,00	2	5,01	10
	НР от ФОТ				134*0,9	1,00	47	121	784
	СП от ФОТ				83*0,85	1,00	28	71	460
	ЗТР				5,01	1,15*1,2			2,77
	Всего по позиции						143		2075
10	ОЕРЖ 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопроводов	0,62	3390,43			n.10.13.2	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб							
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				1780,72	1,15*1,2	1524	16,76	25535
	ЭМ				939,42	1,25*1,2	874	4,97	4342
	в т.ч. ЗПМ				132,84	1,25*1,2	(124)	16,76	(2071)
	МР				670,29	1,00	416	2,44	1014
	НР от ФОТ				134*0,9	1,00	1994	121	33403
	СП от ФОТ				83*0,85	1,00	1170	71	19600
	ЗТР				149,64	1,15*1,2			128,03
	Всего по позиции						5978		83894
11	ОССПЖ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-5,7598	65,54	1,00	-377	2,44	-921
	Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб							n.10.13.2	
12	ОССПЖ 302-3345	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения РН20	м	57,598	49,49	1,00	2851	2,44	6955
								n.10.13.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм							
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							
13	ОССЦЖ 302-1866	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	14	107,97	1,00	1512	2,44 n.10.13.2	3688
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							
14	ОССЦЖ 302-1528	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	шт.	15	227,09	1,00	3406	2,44 n.10.13.2	8311
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							
15	ОЕРЖ 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0,17	2886,08			n.10.13.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1449,42	1,15*1,2	340	16,76	5699
		ЭМ			549,24	1,25*1,2	140	4,97	696
		в т.ч. ЗПМ			76,46	1,25*1,2	(19)	16,76	(327)
		МР			887,42	1,00	151	2,44	368
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	434	121	7291
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	255	71	4278
		ЗТР	чел-ч	121,80		1,15*1,2			28,57
		Всего по позиции					1320		18332
16	ОССЦЖ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-1,5946	88,79	1,00	-142	2,44 n.10.13.2	-345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							
17	ОССПЖ 302-3346	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	15,946	54,04	1,00	862	2,44 <i>n.10.13.2</i>	2103
18	ОССПЖ 302-1529	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i> Вентиль запорный BROEN V20 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	4	258,43	1,00	1034	2,44 <i>n.10.13.2</i>	2522
19	ОЕРЖР 65-6-10	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i> Смена гибких подводок	100 приборов	0,05	3050,54			<i>n.30.15.5</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов</i>			570,11	1,00	29	16,76	478
		ЗП			6,43	1,00	0	6,61	2
		ЭМ			0,70	1,00	(0)	16,76	(1)
		в т.ч. ЗПМ			2474,00	1,00	124	2,69	333
		МР				1,00	31	108	517
		НР от ФОТ	%	108		1,00	17	60	287
		СП от ФОТ	%	60		1,00			2,62
		ЗТР	цел-ч	52,40		1,00			1617
		Всего по позиции					201		
		Итого по разделу					20380		154417

Горячее водоснабжение

20	ОЕРЖ 16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопроводов	0,1	4780,21			<i>n.10.13.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (ЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
		ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			427,79	1,15*1,2	59	16,76	989
		ЭМ			59,15	1,25*1,2	9	6,35	56
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25*1,2	(0)	16,76	(6)
		МР			4293,27	1,00	429	5,01	2151
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	71	121	1204
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	42	71	706
		ЗТР	цел-ч	37,07		1,15*1,2			5,12
		Всего по позиции					610		5106
21	ОЕРЖ 16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расенок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м трубопроводов	0,3	5164,92			n.10.13.1	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			427,79	1,15*1,2	177	16,76	2968
		ЭМ			59,15	1,25*1,2	27	6,35	169
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25*1,2	(1)	16,76	(18)
		МР			4677,98	1,00	1403	5,01	7031
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	215	121	3613
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	126	71	2120
		ЗТР	цел-ч	37,07		1,15*1,2			15,35
		Всего по позиции					1948		15901
22	ОССЦЖ 302-1529	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1" <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб</i>	шт.	4	258,43	1,00	1034	5,01 n.10.13.1	5179
23	ОЕРЖ 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	100 м	0,4	120,25			n.10.13.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	трубопров ода						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			69,99	1,15*1,2	39	16,76	648
		ЭМ			45,35	1,25*1,2	27	6,35	173
		МР			4,91	1,00	2	5,01	10
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	47	121	784
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	28	71	460
		ЗТР	цел-ч	5,01		1,15*1,2			2,77
		Всего по позиции					143		2075
24	ОЕРЖ 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м трубопров ода	0,54	3390,43			n.10.13.2	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	ЗП			1780,72	1,15*1,2	1327	16,76	22240
		ЭМ			939,42	1,25*1,2	761	4,97	3782
		в т.ч. ЗПМ			132,84	1,25*1,2	(108)	16,76	(1803)
		МР			670,29	1,00	362	2,44	883
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	1736	121	29092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	1019	71	17071
		ЗТР	цел-ч	149,64		1,15*1,2			111,51
		Всего по позиции					5205		73068
25	ОССЦЖ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>	10 м	-5,0166	65,54	1,00	-329	2,44 n.10.13.2	-802
26	ОССЦЖ 302-3345	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRs с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>	м	50,166	49,49	1,00	2483	2,44 n.10.13.2	6058
27	ОССЦЖ 302-1866	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"x1/2" <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>	шт.	6	107,97	1,00	648	2,44 n.10.13.2	1581
28	ОССЦЖ 302-1528	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4" <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>	шт.	15	227,09	1,00	3406	2,44 n.10.13.2	8311
29	ОЕРЖ 16-04-002-03 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м трубопровод ода	0,17	2886,08			n.10.13.2	
		ЗП			1449,42	1,15*1,2	340	16,76	5699
		ЭМ			549,24	1,25*1,2	140	4,97	696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. ЗПМ				76,46	1,25*1,2	(19)	16,76	(327)
	МР				887,42	1,00	151	2,44	368
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	434	121	7291
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	255	71	4278
	ЗТР		цел-ч	121,80		1,15*1,2			28,57
	Всего по позиции						1320		18332
30	ОССПЖ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-1,5946	88,79	1,00	-142	2,44	-345
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							<i>n.10.13.2</i>	
31	ОССПЖ 302-3346	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	15,946	54,04	1,00	862	2,44	2103
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							<i>n.10.13.2</i>	
32	ОССПЖ 302-1529	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	4	258,43	1,00	1034	2,44	2522
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб</i>							<i>n.10.13.2</i>	
	Итого по разделу						18222		139089

Канализация

33	ОЕРЖ 16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м	0,98	1915,08			<i>n.10.13.5</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>		трубопровод						
	<i>Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)</i>								
	<i>ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2</i>								
	<i>ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5</i>								
	<i>Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)</i>								
	ЗП				675,90	1,15*1,2	914	16,76	15320
	ЭМ				10,31	1,25*1,2	15	5,83	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25*1,2	(1)	16,76	(22)
		МР			1228,87	1,00	1204	1,53	1843
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	1107	121	18564
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	650	71	10893
		ЗТР	чел-ч	59,92		1,15*1,2			81,04
		Всего по позиции					3890		46708
34	ОССЦЖ 507-4329	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	м	-97,804	11,99	1,00	-1173	1,53 n.10.13.5	-1794
35	ОССЦЖ 302-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	м	97,804	58,96	1,00	5767	1,53 n.10.13.5	8823
36	ОССЦЖ 301-7668	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	шт.	1	325,01	1,00	325	1,53 n.10.13.5	497
37	ОССЦЖ 103-1015	Ревизи диаметр 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	шт.	5	38,02	1,00	190	1,53 n.10.13.5	291
38	ОССЦЖ 507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм (*d50 мм) <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	шт.	5	2,93	1,00	15	1,53 n.10.13.5	22
39	ОССЦЖ 507-3029	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 55 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	шт.	13	105,25	1,00	1368	1,53 n.10.13.5	2093
40	ОЕРЖ 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м трубопровод ода	0,4	5755,04			n.10.13.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1.2 п3М = 1.2 п3ПМ = 1.2 п3Т = 1.2)							
		ЭП			629,76	1,15*1,2	348	16,76	5826
		ЭМ			44,08	1,25*1,2	26	5,83	154
		в т.ч. ЭПМ			4,12	1,25*1,2	(2)	16,76	(41)
		МР			5081,20	1,00	2032	1,53	3110
		НР от ФОТ			134*0,9	1,00	424	121	7099
		СП от ФОТ			83*0,85	1,00	249	71	4166
		ЗТР			55,83	1,15*1,2			30,82
		Всего по позиции					3079		20355
41	ОССПЖ 507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	м	-39,92	50,22	1,00	-2005	1,53	-3067
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>						<i>n.10.13.5</i>	
42	ОССПЖ 302-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	39,92	129,29	1,00	5161	1,53	7897
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>						<i>n.10.13.5</i>	
43	ОССПЖ 301-7668	Клапан воздушный НЛ900N для невентилируемых канализационных стояков диаметром 50/75/110 мм	шт.	2	325,01	1,00	650	1,53	995
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>						<i>n.10.13.5</i>	
44	ОССПЖ 103-1017	Ревизии диаметром 100 мм	шт.	7	75,96	1,00	532	1,53	814
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>						<i>n.10.13.5</i>	
45	ОССПЖ 507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	шт.	7	2,93	1,00	21	1,53	31
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>						<i>n.10.13.5</i>	
46	ОССПЖ 507-3028	Муфта противопожарная саморазбивающаяся диаметром 110 мм	шт.	14	150,36	1,00	2105	1,53	3221
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>						<i>n.10.13.5</i>	
		Итого по разделу					19925		86886
Отвод влаги от кондиционера и увлажнителя									
47	ОЕРЖ 16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из	100 м	0,1	1915,08			<i>n.10.13.5</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		полипропиленовых труб диаметром 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	трубопровод						
		ЗП			675,90	1,15*1,2	93	16,76	1563
		ЭМ			10,31	1,25*1,2	2	5,83	9
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25*1,2	(0)	16,76	(2)
		МР			1228,87	1,00	123	1,53	188
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	113	121	1894
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	66	71	1111
		ЗТР	цел-ч	59,92		1,15*1,2			8,27
		Всего по позиции					397		4765
48	ОССЦЖ 507-4329	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	м	-9,98	11,99	1,00	-120	1,53 n.10.13.5	-183
49	ОССЦЖ 302-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм (*d40 мм - 5.988 м, d50 мм - 3.992 м) <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	м	9,98	58,96	1,00	588	1,53 n.10.13.5	900
50	ОССЦЖ 301-7790	Сифон "Элит" с нержавеющей отводом для стиральных машин <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	компл.	1	36,28	1,00	36	1,53 n.10.13.5	56
51	ОССЦЖ 301-8638	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"x50 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	компл.	1	292,35	1,00	292	1,53 n.10.13.5	447
		Итого по разделу					1193		5985

Отвод влаги из венткамеры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ОЕРЖ 17-01-001-23 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Установка трапов диаметром 100 мм <i>Коэффициент пересчета: Установка моек</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (п3П = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	10 компл.	0,1	2039,02			n.10.13.14	
					101,21	1,15*1,2	14	16,76	234
					21,38	1,25*1,2	3	6,61	21
					1,39	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
					1916,43	1,00	192	1,81	347
						1,00	17	121	287
						1,00	10	71	168
						1,15*1,2			1,21
							236		1057
53	ОССПЖ 301-0637	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.	-1	187,06	1,00	-187	1,81	-339
		<i>Коэффициент пересчета: Установка моек</i>						n.10.13.14	
54	ОССПЖ 301-8448	Трап канализационный НЛ 72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм	шт.	1	938,51	1,00	939	1,81	1699
		<i>Коэффициент пересчета: Установка моек</i>						n.10.13.14	
55	ОЕРЖ 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (п3П = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м трубопроводов	0,03	5755,04			n.10.13.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			629,76	1,15*1,2	26	16,76	437
		ЭМ			44,08	1,25*1,2	2	5,83	12
		в т.ч. ЗПМ			4,12	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
		МР			5081,20	1,00	152	1,53	233
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	31	121	532
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	18	71	312
		ЗТР	цел-ч	55,83		1,15*1,2			2,31
		Всего по позиции					229		1526
56	ОССЦЖ 507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	м	-2,994	50,22	1,00	-150	1,53 n.10.13.5	-230
57	ОССЦЖ 302-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	м	2,994	129,29	1,00	387	1,53 n.10.13.5	592
		Итого по разделу					1454		4305

Волосток

58	ОЕРЖ 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>	100 м трубопроводов	0,21	5755,04			n.10.13.5	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			629,76	1,15*1,2	183	16,76	3059
		ЭМ			44,08	1,25*1,2	14	5,83	81
		в т.ч. ЗПМ			4,12	1,25*1,2	(1)	16,76	(22)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				5081,20	1,00	1067	1,53	1633
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	223	121	3728
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	131	71	2188
	ЗТР		цел-ч	55,83		1,15*1,2			16,18
	Всего по позиции						1618		10689
59	ОССПЖ 507-4330	Трубы безаннорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	м	-20,958	50,22	1,00	-1053	1,53	-1610
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>								
60	ОССПЖ 302-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	20,958	129,29	1,00	2710	1,53	4146
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</i>								
61	ОЕРЖ 16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,02	16426,09			<i>n.10.13.4</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из чугунных труб</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			986,32	1,15*1,2	27	16,76	456
		ЭМ			126,96	1,25*1,2	4	6,11	23
		в т.ч. ЗПМ			5,83	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
		МР			15312,81	1,00	306	5,87	1798
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	33	121	555
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	19	71	326
		ЗТР	цел-ч	85,47		1,15*1,2			2,36
	Всего по позиции						389		3158
62	ОССПЖ 103-1017	Резьбы диаметром 100 мм	шт.	2	75,96	1,00	152	5,87	892
	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из чугунных труб</i>							<i>n.10.13.4</i>	
63	ОССПЖ 507-4356	Муфты противопожарные для пластиковых труб Ограде ПМ-110/60	шт.	5	39,93	1,00	200	5,87	1172
								<i>n.10.13.4</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из чугунных труб							
		Итого по разделу					4016		18447
Сантехническое оборудование									
64	ОЕРЖ 17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,5	4366,48			n.10.13.15	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Установка унитазов Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							3251
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							238
		ЗП			281,14	1,15*1,2	194	16,76	3251
		ЭМ			48,16	1,25*1,2	36	6,59	238
		в т.ч. ЗПМ			4,45	1,25*1,2	(3)	16,76	(56)
		МР			4037,18	1,00	2019	3,33	6722
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	238	121	4001
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	140	71	2348
		ЗТР	чел-ч	24,64		1,15*1,2			17,00
		Всего по позиции					2627		16560
65	ОССЦЖ 301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-5	375,35	1,00	-1877	3,33	-6250
		Коэффициент пересчета: Установка унитазов						n.10.13.15	
66	ОССЦЖ 301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	5	1094,74	1,00	5474	3,33	18227
		Коэффициент пересчета: Установка унитазов						n.10.13.15	
67	ОЕРЖ 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1	1727,41			n.10.13.12	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Установка умывальников Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			249,84	1,15*1,2	345	16,76	5778
		ЭМ			25,64	1,25*1,2	38	6,63	255
		в т.ч. ЗПМ			1,81	1,25*1,2	(3)	16,76	(46)
		МР			1451,93	1,00	1452	2,89	4196
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	421	121	7047
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	247	71	4135
		ЗТР	цел-ч	21,65		1,15*1,2			29,88
		Всего по позиции					2503		21411
68	ОССПЖ 301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	-10	136,61	1,00	-1366	2,89	-3948
		<i>Коэффициент пересчета: Установка умывальников</i>						<i>n.10.13.12</i>	
69	ОССПЖ 301-0875	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, трапециевидные со встроеными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	10	340,88	1,00	3409	2,89	9851
		<i>Коэффициент пересчета: Установка умывальников</i>						<i>n.10.13.12</i>	
70	ОЕРЖ 17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	1,2	1702,75			<i>n.10.13.13</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			80,78	1,15*1,2	134	16,76	2242
		ЭМ			0,20	1,25*1,2	0	4,80	2
		МР			1621,77	1,00	1946	2,92	5683
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	162	121	2713
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	95	71	1592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	цел-ч	7,00		1,15*1,2			11,59
		Всего по позиции					2337		12232
71	ОССЦЖ 301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения	шт.	-12	160,43	1,00	-1925	2,92 n.10.13.13	-5621
		<i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i>							
72	ОССЦЖ 301-7784	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом (*смеситель однорычажный хромированный с поворотным изливом)	компл.	11	2596,20	1,00	28558	2,92 n.10.13.13	83390
		<i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i>							
73	ОССЦЖ 301-7784	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом (*смеситель однорычажный монокитный с душевой лейкой)	компл.	1	2596,20	1,00	2596	2,92 n.10.13.13	7581
		<i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i>							
74	ОЕРЖ 17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	10 компл.	0,3	1579,13			n.10.13.10	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Установка ванн купальных</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			58,39	1,15*1,2	24	16,76	405
		ЭМ			10,49	1,25*1,2	5	6,19	29
		в т.ч. ЗПМ			0,42	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
		МР			1510,25	1,00	453	2,59	1173
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	29	121	494
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	17	71	290
		ЗТР	цел-ч	5,06		1,15*1,2			2,09
		Всего по позиции					528		2391
75	ОССЦЖ 301-0635	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260x140x110 мм	компл.	-3	148,32	1,00	-445	2,59 n.10.13.10	-1152
		<i>Коэффициент пересчета: Установка ванн купальных</i>							
76	ОССЦЖ 301-8448	Трап канализационный НЛ 72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150x150 мм	шт.	3	938,51	1,00	2816	2,59 n.10.13.10	7292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	ОЕРЖ 17-01-001-18 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Установка ванн купальных Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких Коэффициент пересчета: Установка ванн купальных Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	10 компл.	0,2	4410,94			n.10.13.10	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			125,67	1,15*1,2	35	16,76	581
		ЭМ			66,51	1,25*1,2	20	6,19	124
		в т.ч. ЗПМ			3,20	1,25*1,2	(1)	16,76	(16)
		МР			4218,76	1,00	844	2,59	2185
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	44	121	722
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	26	71	424
		ЗТР	цел-ч	10,89		1,15*1,2			3,01
		Всего по позиции					969		4036
78	ОССПЖ 301-0539	Поддоны душевые Коэффициент пересчета: Установка ванн купальных	компл.	-2	412,76	1,00	-826	2,59	-2138
79	ОССПЖ 301-0544	Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном Коэффициент пересчета: Установка ванн купальных	компл.	2	1319,17	1,00	2638	2,59	6833
		Установка кранов поливочных диаметром 25 мм Коэффициент пересчета: Установка смесителей Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 кран	8	943,43			n.10.13.13	
80	ОЕРЖ 16-07-001-02 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5							
		ЗП			3,46	1,15*1,2	38	16,76	640
		МР			939,97	1,00	7520	2,92	21958
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	46	121	774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	27	71	454
		ЗТР	чел-ч	0,30		1,15*1,2			3,31
		Всего по позиции					7631		23826
81	ОССЦЖ 301-3329	Рукава поливочные диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i>	м	-160	45,25	1,00	-7240	2,92 n.10.13.13	-21141
82	ОССЦЖ 301-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i>	м	160	51,98	1,00	8317	2,92 n.10.13.13	24285
83	ОЕРЖ 17-01-002-02	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб <i>Коэффициент пересчета: Установка радиаторов стальных</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	10 шт.	0,1	6889,15			n.10.13.17	
		ЗП			286,19	1,15*1,2	39	16,76	662
		ЭМ			10,28	1,25*1,2	2	6,63	10
		МР			6592,68	1,00	659	4,17	2749
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	47	121	801
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	28	71	470
		ЗТР	чел-ч	24,80		1,15*1,2			3,42
		Всего по позиции					775		4692
84	ОЕРЖ 17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных <i>Коэффициент пересчета: Установка нагревателей индивидуальных</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	10 компл.	0,5	28205,87			n.10.13.19	
		ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2							
		ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				985,42	1,15*1,2	680	16,76	11396
	ЭМ				114,86	1,25*1,2	86	5,90	508
	в т.ч. ЗПМ				14,58	1,25*1,2	(11)	16,76	(183)
	МР				27105,59	1,00	13553	2,47	33475
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	836	121	14011
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	491	71	8221
	ЗТР		цел-ч	87,36		1,15*1,2			60,28
	Всего по позиции						15646		67611
85	ОССПЖ 301-1513	Нагреватель индивидуальной водопроводной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2	компл.	-5	2708,16	1,00	-13541	2,47 <i>n.10.13.19</i>	-33446
		<i>Коэффициент пересчета: Установка нагревателей индивидуальных</i>							
86	ОССПЖ 301-6050	Электроподогреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм (*30 л)	шт.	4	3156,30	1,00	12625	2,47 <i>n.10.13.19</i>	31184
		<i>Коэффициент пересчета: Установка нагревателей индивидуальных</i>							
87	ОССПЖ 301-6076	Электроподогреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х900х280 мм	шт.	1	4425,88	1,00	4426	2,47 <i>n.10.13.19</i>	10932
		<i>Коэффициент пересчета: Установка нагревателей индивидуальных</i>							
		Итого по разделу					76655		278638
Прочие работы									
88	ОССПЖ 01-04-01-027	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках для районов крайнего Севера и местностей, приравненных к ним: Погрузка мусора строительного	1 т груза	0,7698	4,05	1,00	3	6,67 <i>n.30.1.3</i>	21
		<i>Коэффициент пересчета: Погрузка грунта вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой</i>							
89	ОССПЖ 03-21-01-007	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 7 км (I класс груза)	1 т груза	0,7698	8,58	1,80	12	6,88 <i>n.ОССПЖ.Р.3</i>	82
		<i>Коэффициент пересчета: Автомобильные перевозки</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОССПЖ-2001, прил. 4, п.7	Поясной коэффициент к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: местности, приравненные к районам Крайнего Севера - 1,80 (ппЗ = 1.8)							
		Итого по разделу					15		103

	Итого прямых затрат по всем разделам						128035		455797
	- основная заработная плата						7742		129724
	- эксплуатация машин и механизмов						2302		11915
	- в т.ч. зарплата машинистов						296		5019
	- материальные ресурсы						117976		314055
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	- перевозка и погрузо-разгрузочные работы						15		103
	Накладные расходы						9486		159081
	Сметная прибыль						5594		93712
	Итого затрат						143115		708590
	Итого						143115		708590
	Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2			20,00					72792,11
	Всего								781382,11

Составил Горелов / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /