

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

25.05.2021 г.

25.05.2021 г.



(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 05-06-20

(Локальная смета)

на текущий ремонт, Блок малых операционных и кабинетов эндоскопии по объекту ЧУЗ КП "РЖД-Медицина", ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	В базисном уровне	В текущем уровне
Сметная стоимость	824,87	4700,30 тыс.руб.
Строительные работы	764,95	3694,85 тыс.руб.
Монтажные работы	59,92	314,33 тыс.руб.
Прочие затраты	0,00	0,00 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		1227 чел. час.
Сметная заработная плата	13,45	225,38 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: I-г. Северная железная дорога: Архангельская область

№ п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтажные работы									
1	ОЕРЖР 65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхнос	0,5	433,91			п.30,15.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Разборка воздуховодов из листовых стали	ти воздуховодов						
		ЗП			408,58	1,00	204	16,76	3424
		ЭМ			25,33	1,00	13	6,43	81
		в т.ч. ЗПМ			10,44	1,00	(5)	16,76	(87)
		НР от ФОТ	%	78		1,00	163	78	2739
		СП от ФОТ	%	50		1,00	105	50	1756
		ЗТР	цел-ч	39,90		1,00			19,95
		Всего по позиции					485		8000
2	ОЕРЖр 60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м	0,03	1746,21			n.30.5.1	
		ЗП			1611,81	1,00	48	16,76	810
		ЭМ			134,40	1,00	4	5,58	22
		в т.ч. ЗПМ			55,40	1,00	(2)	16,76	(28)
		НР от ФОТ	%	82		1,00	41	82	687
		СП от ФОТ	%	63		1,00	32	63	528
		ЗТР	цел-ч	164,47		1,00			4,93
		Всего по позиции					125		2047
3	ОЕРЖ 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (*демонтаж) Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов Демонтаж внутренних систем санитарно-технического назначения (пЗП = 0.4 пЭМ = 0.4 пЗПМ = 0.4 пМР = 0 пЗТ = 0.4)	1 решетка	11	22,61			n.30.15.1	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.5.2, в								
		ЗП			15,71	0,40	69	16,76	1159
		ЭМ			2,49	0,40	11	6,43	70
		МР			4,41	0	0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	83	121	1402
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	49	71	823
		ЗТР	цел-ч	1,46		0,40			6,42
		Всего по позиции					212		3454
		Итого по разделу					822		13501
III									
4	ОЕРЖ 20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	1 вентилятор	1	250,5			n.10.13.21	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	Р							
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				119,67	1,15*1,2	165	16,76	2768
	ЭМ				26,31	1,25*1,2	39	5,83	230
	в т.ч. ЗПМ				0,32	1,25*1,2	(0)	16,76	(8)
	МР				104,52	1,00	105	4,29	448
	НР от ФОТ	%			134*0,9	1,00	200	121	3359
	СП от ФОТ	%			83*0,85	1,00	117	71	1971
	ЗТР	цел-ч			10,37	1,15*1,2			14,31
	Всего по позиции						626		8776
ОССДЖ 301-7844	Вентиляторы канальные "Systemat" для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 М3, производительность 7020 м3/час (*КТ 80-50-4)	шт.	1		26966,52	1,00	26967	4,29	115686
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>п.10.13.21</i>	
ОЕРЖм 11-03-001-02	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штах и пульты, масса до 10 кг (*регулятор скорости)	1 шт.	1		15,13			<i>п.10.13.21</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				12,26	1,20	15	16,76	247
	МР				2,87	1,00	3	4,29	12
	НР от ФОТ	%			84	1,00	13	84	207
	СП от ФОТ	%			60	1,00	9	60	148
	ЗТР	цел-ч			1,03	1,20			1,24
	Всего по позиции						40		614
ОЕРЖм 11-03-001-03	Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг	5 кг		5	14,4			<i>п.10.13.21</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			12,26	1,20	74	16,76	1233
		МР			2,14	1,00	11	4,29	46
		НР от ФОТ		84		1,00	62	84	1036
		СП от ФОТ		60		1,00	44	60	740
		ЗТР		1,03		1,20			6,18
		Всего по позиции					191		3055
8	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Регулятор скорости RTRD 14. Цсм=(Цог+Стар+Стр)хКэс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цог+Стар=78336/(1.2х4.29)=15216,78 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х15216,78=456,5 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кэс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(15216,78+456,5)х1.02=15986,75 руб.	шт.	1	15986,75	1,00	15987	4,29 n.10.13.21	68583
9	ОЕРЖ 20-02-018-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м2	0,8	65,11			n.10.13.21	
		ЗП			60,32	1,15*1,2	67	16,76	1116
		ЭМ			0,95	1,25*1,2	1	5,83	7
		МР			3,84	1,00	3	4,29	13
		НР от ФОТ		134*0,9		1,00	81	121	1350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	48	71	792
	ЗТР		цел-ч	5,75		1,15*1,2			6,35
	Всего по позиции						200		3278
10	ОССЦЖ 301-1341	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа ДС (АРКТОС), размером 800х500 мм	шт.	2	836,57	1,00	1673	4,29 <i>n.10.13.21</i>	7178
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
11	ОЕРЖ 20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	1	31,31			<i>n.10.13.21</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, обоснованных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				19,15	1,15*1,2	26	16,76	443
	ЭМ				3,88	1,25*1,2	6	5,83	34
	в т.ч. ЗПМ				0,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
	МР				8,28	1,00	8	4,29	36
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	31	121	541
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	18	71	317
	ЗТР		цел-ч	1,78		1,15*1,2			2,46
	Всего по позиции						89		1371
12	ОССЦЖ 301-2640	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х1000 мм (*700х1000 мм)	шт.	1	2515,86	1,00	2516	4,29 <i>n.10.13.21</i>	10793
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
	Установка фильтров ячейковых								
13	ОЕРЖ 20-05-001-01		1 м2	0,54	282,38			<i>n.10.13.21</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			46,70	1,15*1,2	35	16,76	583
		ЭМ			7,16	1,25*1,2	6	5,83	34
		МР			228,52	1,00	123	4,29	529
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	42	121	705
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	25	71	414
		ЗТР	цел-ч	4,14		1,15*1,2			3,09
		Всего по позиции					231		2265
14	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Фильтрующая кассета для прямоугольных каналов (без фильтра) FFK 60-30. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=14110/(1.2х4.29)=2740,87 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х2740,87=82,23 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(2740,87+82,23)х1.02=2879,56 руб.	шт.	3	2879,56	1,00	8639	4,29 n.10.13.21	37060
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
15	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Фильтр для кассеты FFK (EU5/M5/Coarse70%) ВФК 60-30. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=5260/(1.2х4.29)=1021,76 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х1021,76=30,65 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(1021,76+30,65)х1.02=1073,46 руб.	шт.	1	1073,46	1,00	1073	4,29 n.10.13.21	4605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Фильтр для фильтрующей кассеты типа ФФК Ф9 ВФК 60-30-7. Цем=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=9917/(1.2х4.29)=1926,38 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х1926,38=57,79 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цем=(1926,38+57,79)х1.02=2023,85 руб.	шт.	1	2023,85	1,00	2024	4,29 н.10.13.21	8682
17	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Фильтр для фильтрующей кассеты типа ФФК Ф9 ВФК 60-30-7. Цем=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=12100/(1.2х4.29)=2350,43 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х2350,43=70,51 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цем=(2350,43+70,51)х1.02=2469,36 руб.	шт.	1	2469,36	1,00	2469	4,29 н.10.13.21	10594
18	ОЕРЖ 20-06-005-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (п3П = 1.15 пЭМ = 1.25 п3ПМ = 1.25 п3Т = 1.15)	1 фильтр	1	163,08			н.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			117,25	1,15*1,2	162	16,76	2712
		ЭМ			14,03	1,25*1,2	21	5,83	123
		в т.ч. ЗПМ			0,32	1,25*1,2	(0)	16,76	(8)
		МР			31,80	1,00	32	4,29	136
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	196	121	3291
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	115	71	1931
		ЗТР	цел-ч	10,16		1,15*1,2			14,02
		Всего по позиции					526		8193
19	ОССЦЖ 301-5093	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм	шт.	1	305,18	1,00	305	4,29	1309
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						n.10.13.21	
20	ОЕРЖм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	6	7,47			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			6,19	1,20	45	16,76	747
		МР			1,28	1,00	8	4,29	33
		НР от ФОТ	%	84		1,00	38	84	627
		СП от ФОТ	%	60		1,00	27	60	448
		ЗТР	цел-ч	0,52		1,20			3,74
		Всего по позиции					118		1855
21	ОССЦЖ 301-8337	Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра (*манометр дифференциального давления DPG500, 0-500 Па)	шт.	2	604,24	1,00	1208	4,29	5184
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						n.10.13.21	
22	ОССЦЖ 301-8615	Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2 (*датчик перепада давления PS-500)	шт.	4	792,93	1,00	3172	4,29	13607
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						n.10.13.21	
23	ОЕРЖ 20-04-002-01	Установка калориферов массой до 0,1 т	1 калорифер	1	131,67			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				54,37	1,15*1,2	75	16,76	1258
	ЭМ				14,40	1,25*1,2	22	5,83	126
	в т.ч. ЗПМ				0,49	1,25*1,2	(1)	16,76	(12)
	МР				62,90	1,00	63	4,29	270
	НР от ФОТ		%		134*0,9	1,00	92	121	1537
	СП от ФОТ		%		83*0,85	1,00	54	71	902
	377р		цел-ч		5,31	1,15*1,2			7,33
	Всего по позиции						306		4093
24	ООО "Микроклимат", коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Канальный нагреватель РВ 50-30/15-1 400V. Ц _{см} =(Ц _{от} +Стар+Стр)хК _{зс} Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Ц _{от} +Стар=58436/(1.2х4.29)=11351,2 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х11351,2=340,54 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика К _{зс} =1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Ц _{см} =(11351,2+340,54)х1.02=11925,57 руб.	шт.	1	11925,57	1,00	11926	4,29 п.10.13.21	51161
25	ОЕРЖм 11-03-001-01	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штах и пудлятах, масса до 5 кг	1 шт.	2	7,47			п.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
	ЗП				6,19	1,20	15	16,76	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			1,28	1,00			11
		НР от ФОТ	%	84		1,00		4,29	209
		СП от ФОТ	%	60		1,00		60	149
		ЗТР	чел-ч	0,52		1,20			1,25
		Всего по позиции					40		618
26	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Регулятор температуры ГТС2000. Цсм=(Пот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=45088/(1.2х4.29)=8758,35 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х8758,35=262,75 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(8758,35+262,75)х1.02=9201,52 руб.	шт.	1	9201,52	1,00	9202	4,29 n.10.13.21	39475
27	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Датчик температуры TG-K330. Цсм=(Пот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=2138/(1.2х4.29)=415,31 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х415,31=12,46 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(415,31+12,46)х1.02=436,33 руб.	шт.	1	436,33	1,00	436	4,29 n.10.13.21	1872
28	ОЕРЖ 20-04-002-01	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Установка калориферов массой до 0,1 т Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	1 калорифер	1	131,67			n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			54,37	1,15*1,2	75	16,76	1258
		ЭМ			14,40	1,25*1,2	22	5,83	126
		в т.ч. ЗПМ			0,49	1,25*1,2	(1)	16,76	(12)
		МР			62,90	1,00	63	4,29	270
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	92	121	1537
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	54	71	902
		37P	цел-ч	5,31		1,15*1,2			7,33
		Всего по позиции					306		4093
29	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Водяной канальный нагреватель ВВР 50-30-4. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпущенная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=28153/(1.2х4.29)=5468,73 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х5468,73=164,06 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(5468,73+164,06)х1.02=5745,45 руб.	шт.	1	5745,45	1,00	5745	4,29 п.10.13.21	24648
30	ООО "Микроклимат"; коммерческое	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Узел обвязки водяного нагревателя ВДЛ-300А-42-1.6.	шт.	1	13086,58	1,00	13087	4,29 п.10.13.21	56141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предложение от 07.04.21 г.	$\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Оптовая цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=64125/(1.2\times4.29)=12456,29$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0.03\times12456,29=373,69$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(12456,29+373,69)\times1.02=13086,58$ руб.							
31	ОЕРЖм 08-03-572-04	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР Всего по позиции	1 шт.	1	464,26			n.10.13.21	
					41,53	1,00	42	16,76	696
					79,26	1,00	79	5,83	462
					4,70	1,00	(5)	16,76	(79)
					343,47	1,00	343	4,29	1473
			%	100		1,00	47	100	775
			%	65		1,00	31	65	504
			цел-ч	3,49		1,00			3,49
							542		3910
32	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	$\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Оптовая цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=300000/(1.2\times4.29)=58275,06$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0.03\times58275,06=1748,25$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(58275,06+1748,25)\times1.02=61223,78$ руб.	шт.	1	61223,78	1,00	61224	4,29 n.10.13.21	262650
33	ОЕРЖ 20-02-015-10	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа	1 шт.	4	34,75			n.10.13.21	

12.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	системы", счет № 3377/AB03659 от 12.04.21 г.	Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и рекувизита в базисном уровне цен Цот+Стар=548820,83/(1.2х4.29)=106608,55 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х106608,55=3198,26 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(106608,55+3198,26)х1.02=112002,95 руб.							
37	ОЕРЖ 20-02-002-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) ЗП ЭМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР Всего по позиции	1 решетка	13	22,61			n.10.13.21	
					15,71	1,15*1,2	282	16,76	4724
					2,49	1,25*1,2	49	5,83	283
					4,41	1,00	57	4,29	246
			%	134*0,9		1,00	341	121	5716
			%	83*0,85		1,00	200	71	3354
			чел-ч	1,46		1,15*1,2			26,19
							929		14323
38	ОССЦЖ 301-2581	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х150 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х300 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР	шт.	5	185,31	1,00	927	4,29 n.10.13.21	3975
39	ОССЦЖ 301-7626	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х300 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР	шт.	1	401,41	1,00	401	4,29 n.10.13.21	1722
40	ОССЦЖ 301-7628	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР	шт.	1	618,91	1,00	619	4,29	2655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		размером 150х500 мм						n.10.13.21	
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							
41	ОССДЖ 301-7632	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х200 мм (*250х250 мм)	шт.	6	375,60	1,00	2254	n.10.13.21	9668
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							
42	ОЕРЖ 20-01-001-13	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0338	1305,17			n.10.13.21	
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЭП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЭПМ = 1.25 пЭТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЭП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЭПМ = 1.2 пЭТ = 1.2)							
		ЗП			780,98	1,15*1,2	36	16,76	611
		ЭМ			125,48	1,25*1,2	6	5,83	37
		в т.ч. ЗПМ			5,02	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
		МР			398,71	1,00	13	4,29	58
		НР от ФОТ	%		134*0,9	1,00	44	121	744
		СП от ФОТ	%		83*0,85	1,00	26	71	437
		ЗТР	цел-ч		74,45	1,15*1,2			3,47
		Всего по позиции					125		1887
43	ОССДЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	3,38	197,65	1,00	668	n.10.13.21	2866
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							
44	ОЕРЖ 20-01-002-11	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,714	1792,86			n.10.13.21	
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1049,63	1,15*1,2	1034	16,76	17334
		ЭМ			120,23	1,25*1,2	129	5,83	751
		в т.ч. ЗПМ			4,54	1,25*1,2	(5)	16,76	(81)
		МР			623,00	1,00	445	4,29	1908
		НР от ФОТ		134*0,9		1,00	1257	121	21072
		СП от ФОТ		83*0,85		1,00	738	71	12365
		ЗТР	цел-ч	100,06		1,15*1,2			98,59
		Всего по позиции					3603		53430
45	ОССЦЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	31,4	197,65	1,00	6206	4,29 n.10.13.21	26625
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
46	ОССЦЖ 301-8087	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 640 мм	м2	30	527,13	1,00	15814	4,29 n.10.13.21	67842
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
47	ОССЦЖ 301-4930	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	10	259,47	1,00	2595	4,29 n.10.13.21	11131
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
48	ООО "Микроклимат"; коммерческое	Клапан для регулирования расхода воздуха SPRK 60-30.	шт.	1	3038,54	1,00	3039	4,29 n.10.13.21	13035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предложение от 07.04.21 г.	$\text{Пс} = (\text{Пот} + \text{Стар} + \text{Стр}) \times \text{Кзс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Пот} + \text{Стар} = 14889 / (1.2 \times 4.29) = 2892,19$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр} = 0.03 \times 2892,19 = 86,77$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс} = 1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Пс} = (2892,19 + 86,77) \times 1.02 = 3038,54$ руб.								
49	ОССДЖ 301-8321 Электропривод редукторный к клапану, тип СМ24-SR, 30 Нм (*электропривод воздушного клапана ЛГ 230) <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	1	3984,80	3985	4,29	17095		
50	ОЕРЖ 20-01-002-10 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,072	2652,91		н.10.13.21			
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5									
	ЗП			1394,96	139	16,76	2323		
	ЭМ			116,10	13	5,83	73		
	в т.ч. ЗПМ			6,16	(1)	16,76	(11)		
	МР			1141,85	82	4,29	353		
	НР от ФОТ	%		134*0,9	1,00	121	2824		
	СП от ФОТ	%		83*0,85	1,00	71	1657		
	ЗТР	цел-ч		132,98	1,15*1,2		13,21		
	Всего по позиции				502		7230		
51	ОССДЖ 301-8087 Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 640 мм	м2	7,2	527,13	3795	4,29	16282		
						н.10.13.21			

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, осебнобложенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)								
	ЗП				1760,85	1,15*1,2	44	16,76	733
	ЭМ				155,28	1,25*1,2	4	5,83	24
	в т.ч. ЗПМ				8,42	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
	МР				466,69	1,00	8	4,29	36
	НР от ФОТ				134*0,9	1,00	53	121	892
	СП от ФОТ				83*0,85	1,00	31	71	523
	ЗТР				167,86	1,15*1,2			4,17
	Всего по позиции						140		2208
56	ОССДЖ 301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	1,8	165,03	1,00	297	4,29	1274
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
57	ОССДЖ 301-6387	Застонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-01 размером 150x100 мм	шт.	1	271,42	1,00	271	4,29	1164
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
58	ОЕРЖ 20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхнос ти воздухово дов	0,0295	2382,82			<i>n.10.13.21</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, осебнобложенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
	ЗП				1760,85	1,15*1,2	72	16,76	1201
	ЭМ				155,28	1,25*1,2	7	5,83	40
	в т.ч. ЗПМ				8,42	1,25*1,2	(0)	16,76	(6)
	МР				466,69	1,00	14	4,29	59
	НР от ФОТ				134*0,9	1,00	87	121	1460
	СП от ФОТ				83*0,85	1,00	51	71	857
	ЗТР				167,86	1,15*1,2			6,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
59	ОССЦЖ 301-1771	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	м2	2,954	90,45	1,00	231	4,29 <i>n.10.13.21</i>	3617 1146
60	ОССЦЖ 301-6373	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300 диаметром 100 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	1	236,92	1,00	237	4,29 <i>n.10.13.21</i>	1016
61	ОССЦЖ 301-6375	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-02 диаметром 140 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	2	268,58	1,00	537	4,29 <i>n.10.13.21</i>	2304
62	ОЕРЖм 38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	1 т конструк ций	0,4555	13995,02			<i>n.10.13.21</i>	
		ЗП			2188,32	1,00	997	16,76	16706
		ЭМ			3220,67	1,00	1467	5,83	8553
		в т.ч. ЗПМ			44,31	1,00	(20)	16,76	(338)
		МР			8586,03	1,00	3911	4,29	16778
		НР от ФОТ	%	66		1,00	671	66	11249
		СП от ФОТ	%	50		1,00	509	50	8522
		ЗТР	цел-ч	194,00		1,00			88,37
		Всего по позиции					7555		61808
63	ОССЦЖ 101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	т	-0,4847	7525,31	1,00	-3648	4,29 <i>n.10.13.21</i>	-15648
64	ОЕРЖ 20-02-004-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	1 клапан	1	238,14			<i>n.10.13.21</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			43,74	1,15*1,2	60	16,76	1012
		ЭМ			4,25	1,25*1,2	6	5,83	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				190,15	1,00	190	4,29	816
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	73	121	1225
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	43	71	719
	ЗТР		цел-ч	4,02		1,15*1,2			5,55
	Всего по позиции						372		3809
65	ОССЦЖ 301-7515 Клпаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Вейто типа КПУ-1М-Н размером 600х400 мм (*КЮП 600х300)		шт.	1	8318,98	1,00	8319	4,29	35688
								n.10.13.21	
66	ОЕРЖ 26-01-011-01 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем <i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)</i> ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	1 м3 изоляция	3,4146	1039,22				n.10.9.7	
					165,02	1,15*1,2	778	16,76	13033
	ЭМ				48,78	1,25*1,2	250	6,67	1666
	МР				825,42	1,00	2818	4,71	13275
	НР от ФОТ		%	105*0,9		1,00	739	95	12381
	СП от ФОТ		%	70*0,85		1,00	467	60	7820
	ЗТР		цел-ч	14,80		1,15*1,2			69,74
	Всего по позиции						5052		48175
	Итого по разделу						359102		1702483
В1									
67	ОЕРЖ 20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	1 вентилятор	1	56,01				n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			45,93	1,15*1,2	63	16,76	1062
		ЭМ			7,99	1,25*1,2	12	5,83	70
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
		МР			2,09	1,00	2	4,29	9
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	76	121	1290
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	45	71	757
		ЗТР	цел-ч	3,98		1,15*1,2			5,49
		Всего по позиции					198		3188
68	ОССЦЖ 301-3458	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6 (*КТЕХ 50-30-4 Rect.fan (ATEX))	шт.	1	36044,70	1,00	36045	4,29 n.10.13.21	154632
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
69	ОЕРЖм 11-03-001-02	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (*регулятор скорости)	1 шт.	1	15,13			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			12,26	1,20	15	16,76	247
		МР			2,87	1,00	3	4,29	12
		НР от ФОТ	%	84		1,00	13	84	207
		СП от ФОТ	%	60		1,00	9	60	148
		ЗТР	цел-ч	1,03		1,20			1,24
		Всего по позиции					40		614
70	ОЕРЖм 11-03-001-03	Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг	5 кг	1	14,4			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			12,26	1,20	15	16,76	247
		МР			2,14	1,00	2	4,29	9
		НР от ФОТ	%	84		1,00	13	84	207
		СП от ФОТ	%	60		1,00	9	60	148
		ЗТР	цел-ч	1,03		1,20			1,24
		Всего по позиции					39		611
71	ООО "Микроклимат", коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Регулятор скорости вентилятора КТГРД 4. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=39867/(1.2х4.29)=7744,17 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х7744,17=232,33 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(7744,17+232,33)х1.02=8136,03 руб.	шт.	1	8136,03	1,00	8136	4,29 п.10.13.21	34904
72	ОЕРЖ 20-02-018-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м2	0,3	65,11			п.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	ЗП			60,32	1,15*1,2	25	16,76	419
		ЭМ			0,95	1,25*1,2	0	5,83	2
		МР			3,84	1,00	1	4,29	5
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	30	121	507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	18	71	297
		ЗТР	цел-ч	5,75		1,15*1,2			2,38
		Всего по позиции					74		1230
73	ОССЦЖ 301-1337	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (APKTOC), размером 500x300 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	2	532,35	1,00	1065	4,29 n.10.13.21	4568
74	ОЕРЖ 20-02-015-09 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400x300 мм (*500x300 мм) <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	3	32,65			n.10.13.21	
		ЗП			19,35	1,15*1,2	80	16,76	1343
		ЭМ			3,40	1,25*1,2	15	5,83	89
		МР			9,90	1,00	30	4,29	127
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	97	121	1625
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	57	71	954
		ЗТР	цел-ч	1,82		1,15*1,2			7,53
		Всего по позиции					279		4138
75	ОССЦЖ 301-6733	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-30 SYSTEMAIR <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	3	1964,87	1,00	5895	4,29 n.10.13.21	25288
76	ОЕРЖ 20-02-004-06 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	1 клапан	1	25,71			n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			13,61	1,15*1,2	19	16,76	315
		ЭМ			1,99	1,25*1,2	3	5,83	17
		МР			10,11	1,00	10	4,29	43
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	23	121	381
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	13	71	224
		ЗТР	цел-ч	1,28		1,15*1,2			1,77
		Всего по позиции					68		980
77	ОССПЖ 301-2076	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Кон-2 периметром 1600 мм	шт.	1	699,98	1,00	700	4,29	3003
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>n.10.13.21</i>	
78	ОЕРЖ 20-02-004-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1 клапан	1	278,25			<i>n.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			62,42	1,15*1,2	86	16,76	1444
		ЭМ			8,52	1,25*1,2	13	5,83	75
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
		МР			207,31	1,00	207	4,29	889
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	104	121	1752
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	61	71	1028
		ЗТР	цел-ч	5,95		1,15*1,2			8,21
		Всего по позиции					471		5188
79	ОССПЖ 301-7514	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Вейто типа КПУ-1М-Н размером 500х300 мм (*КЛОП 500х300)	шт.	1	8065,52	1,00	8066	4,29	34601
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>n.10.13.21</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	ОЕРЖ 20-02-009-04 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 зонт	1	13,48			n.10.13.21	
		ЗП			8,15	1,15*1,2	11	16,76	188
		ЭМ			1,99	1,25*1,2	3	5,83	17
		МР			3,34	1,00	3	4,29	14
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	13	121	227
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	8	71	133
		ЗТР	чел-ч	0,74		1,15*1,2			1,02
		Всего по позиции					38		579
81	ОССЦЖ 301-0280	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	1	211,82	1,00	212	4,29 n.10.13.21	909
82	ОЕРЖ 20-02-002-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 решетка	6	22,61			n.10.13.21	
		ЗП			15,71	1,15*1,2	130	16,76	2180
		ЭМ			2,49	1,25*1,2	22	5,83	131
		МР			4,41	1,00	26	4,29	114
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	157	121	2638
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	92	71	1548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		цел-ч	1,46		1,15*1,2			12,09
	Всего по позиции								6611
83	ОССДЖ 301-7633	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х300 мм	шт.	2	460,28	1,00	921	4,29	3949
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							n.10.13.21	
84	ОССДЖ 301-2596	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х300 мм	шт.	2	335,85	1,00	672	4,29	2882
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							n.10.13.21	
85	ОССДЖ 301-2598	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х500 мм	шт.	2	447,40	1,00	895	4,29	3839
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							n.10.13.21	
86	ОЕРЖ 20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,225	2202,66			n.10.13.21	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	поверхности воздуховодов						
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1612,21	1,15*1,2	501	16,76	8390
		ЭМ			124,24	1,25*1,2	42	5,83	244
		в т.ч. ЗПМ			6,64	1,25*1,2	(2)	16,76	(38)
		МР			466,21	1,00	105	4,29	450
		НР от ФОТ	%		134*0,9	1,00	609	121	10198
		СП от ФОТ	%		83*0,85	1,00	357	71	5984
		ЗТР	цел-ч		153,69	1,15*1,2			47,72
		Всего по позиции					1614		25266
87	ОССДЖ 301-4754	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм	м2	22,5	150,47	1,00	386	4,29	14524
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						n.10.13.21	
88	ОЕРЖ 20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	0,416	1929,33			n.10.13.21	
			поверхности						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	воздуховодов						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1394,96	1,15*1,2	801	16,76	13422
		ЭМ			116,10	1,25*1,2	72	5,83	422
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,25*1,2	(4)	16,76	(64)
		МР			418,27	1,00	174	4,29	746
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	974	121	16318
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	572	71	9575
		ЗТР	цел-ч	132,98		1,15*1,2			76,34
		Всего по позиции					2593		40483
89	ОССЦЖ 301-4760	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм	м2	19,2	172,89	1,00	3319	4,29 n.10.13.21	14241
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
90	ОССЦЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	22,4	197,65	1,00	4427	4,29 n.10.13.21	18993
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
91	ОЕРЖ 20-01-002-06	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2512	2652,91			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				1394,96	1,15*1,2	484	16,76	8105
	ЭМ				116,10	1,25*1,2	44	5,83	255
	в т.ч. ЗПМ				6,16	1,25*1,2	(2)	16,76	(39)
	МР				1141,85	1,00	287	4,29	1231
	НР от ФОТ				134*0,9	1,00	588	121	9854
	СП от ФОТ				83*0,85	1,00	345	71	5782
	ЗТР				132,98	1,15*1,2			46,10
	Всего по позиции						1748		25227
92	ОССДЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	25,12	197,65	1,00	4965	4,29	21300
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>n.10.13.21</i>	
93	ОЕРЖ 26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей мамами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитам минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитам полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляция	3,7716	1039,22			<i>n.10.9.7</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых</i>							
		Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5								
		ЗП			165,02	1,15*1,2	859	16,76	14395
		ЭМ			48,78	1,25*1,2	276	6,67	1841
		МР			825,42	1,00	3113	4,71	14663
		НР от ФОТ			105*0,9	1,00	816	95	13675
		СП от ФОТ			70*0,85	1,00	515	60	8637
		ЗТР			14,80	1,15*1,2			77,03
		Всего по позиции					5579		53211
94	ОЕРЖ 26-01-049-02	Покровные поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	100 м2 поверхнос ти	0,2	15999,94			<i>n.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	покрытия изоляция						
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1739,17	1,15*1,2	480	16,76	8045
		ЭМ			1030,18	1,25*1,2	309	5,83	1802
		МР			13230,59	1,00	2646	4,29	11352
		НР от ФОТ	%	105*0,9		1,00	456	95	7643
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	288	60	4827
		ЗТР	чел-ч	148,52		1,15*1,2			40,99
		Всего по позиции					4179		33669
		Итого по разделу					96051		538628

П2/В2

95	ОЕРЖ 20-06-019-11	Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 5 кВт	1 блок	1	64,03				n.10.13.21
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			42,86	1,15*1,2	59	16,76	991
		ЭМ			6,37	1,25*1,2	10	5,83	56
		МР			14,80	1,00	15	4,29	63
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	71	121	1199
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	42	71	704
		ЗТР	чел-ч	3,22		1,15*1,2			4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					197		3013
96	ООО "Микроклимат", коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Воздухообрабатывающий агрегат с электрическим нагревателем Торвех FR03EL-L-SAV. Ц _{см} =(Ц _{от} +Стар+Стр)хК _{эс} Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Ц _{от} +Стар=938346/(1.2х4.29)=182273,89 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х182273,89=5468,22 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика К _{эс} =1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Ц _{см} =(182273,89+5468,22)х1.02=191496,95 руб.	шт.	1	191496,95	1,00	191497	4,29 n.10.13.21	821522
97	ОЕРЖ 20-05-001-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Установка фильтров ячеистых Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м2 поверхнос ти в свету	0,4	282,38			n.10.13.21	
		ЗП			46,70	1,15*1,2	26	16,76	432
		ЭМ			7,16	1,25*1,2	4	5,83	25
		МР			228,52	1,00	91	4,29	392
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	31	121	523
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	18	71	307
		377	чел-ч	4,14		1,15*1,2			2,29
		Всего по позиции					170		1679
98	ООО "Микроклимат", коммерческое	Фильтр (EU5/M5;ePM10 60%).	шт.	1	1504,88	1,00	1505	4,29 n.10.13.21	6456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предложение от 07.04.21 г.	$Ц_{см} = (Ц_{от} + Стар + Стр) \times Кзс$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от} + Стар = 7374 / (1.2 \times 4.29) = 1432,4$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $Стр = 0.03 \times 1432,4 = 42,97$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $Кзс = 1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см} = (1432,4 + 42,97) \times 1.02 = 1504,88$ руб.							
99	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Фильтр (EU7/F7/ePM1 60%). $Ц_{см} = (Ц_{от} + Стар + Стр) \times Кзс$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от} + Стар = 8012 / (1.2 \times 4.29) = 1556,33$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $Стр = 0.03 \times 1556,33 = 46,69$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $Кзс = 1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см} = (1556,33 + 46,69) \times 1.02 = 1635,08$ руб.	шт.	1	1635,08	1,00	1635	4,29 n.10.13.21	7014
100	ОЕРЖ 20-02-015-07 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300x200 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	4	26,4			n.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5								
					16,37	1,15*1,2	90	16,76	1514
					2,22	1,25*1,2	13	5,83	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				7,81	1,00	31	4,29	134
	НР от ФОТ	%		134*0,9		1,00	109	121	1832
	СП от ФОТ	%		83*0,85		1,00	64	71	1075
	ЗТР	цел-ч		1,54		1,15*1,2			8,50
	Всего по позиции						307		4633
101	ОССЖ 301-6730	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки ЛДР 30-15 SYSTEMAIR	шт.	4	1539,07	1,00	6156	4,29 n.10.13.21	26410
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
102	ОЕРЖ 20-02-006-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм	1 шт.	1	34,87			n.10.13.21	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			17,54	1,15*1,2	24	16,76	406
		ЭМ			2,09	1,25*1,2	3	5,83	18
		МР			15,24	1,00	15	4,29	65
		НР от ФОТ	%		134*0,9	1,00	29	121	491
		СП от ФОТ	%		83*0,85	1,00	17	71	288
		ЗТР	цел-ч		1,63	1,15*1,2			2,25
	Всего по позиции						88		1268
103	ООО "Микроклимат"; коммерческое	Клапан воздушный с электроприводом АВК 300х150.	шт.	1	3709,15	1,00	3709	4,29 n.10.13.21	15912

Прогнозный комплект "Справочный эксперт" (6.5.10.7407)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предложение от 07.04.21 г.	$\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=18175/(1.2х4.29)=3530,5 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х3530,5=105,92 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(3530,5+105,92)х1.02=3709,15 руб.							
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
104	ОЕРЖ 20-02-004-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 клапан	1	20,53			п.10.13.21	
					10,95	1,15*1,2	15	16,76	253
					1,80	1,25*1,2	3	5,83	16
					7,78	1,00	8	4,29	33
			%	134*0,9		1,00	18	121	306
			%	83*0,85		1,00	11	71	180
			цел-ч	1,03		1,15*1,2			1,42
		Всего по позиции					55		788
105	ОССЦЖ 301-5687	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко диаметром 250 мм (*КВО 250)	шт.	1	785,23	1,00	785	4,29 п.10.13.21	3369
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
106	ОЕРЖ 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	7	22,61			п.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)								
	ЗП				15,71	1,15*1,2	152	16,76	2543
	ЭМ				2,49	1,25*1,2	26	5,83	152
	МР				4,41	1,00	31	4,29	132
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	184	121	3077
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	108	71	1806
	ЗТР		цел-ч	1,46		1,15*1,2			14,10
	Всего по позиции						501		7710
ОССПДЖ 301-2632	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 250х500 мм		шт.	1	699,89	1,00	700	4,29	3003
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОССПДЖ 301-2609	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х300 мм		шт.	1	331,64	1,00	332	4,29	1423
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОССПДЖ 301-2610	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х400 мм		шт.	4	396,41	1,00	1586	4,29	6802
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОССПДЖ 301-2611	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х500 мм		шт.	1	465,41	1,00	465	4,29	1997
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОЕРЖ 20-02-004-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм		1 клапан	2	238,14			<i>n.10.13.21</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			43,74	1,15*1,2	121	16,76	2023
		ЭМ			4,25	1,25*1,2	13	5,83	74
		МР			190,15	1,00	380	4,29	1631
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	146	121	2448
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	86	71	1436
		ЗТР	чел-ч	4,02		1,15*1,2			11,10
		Всего по позиции					746		7612
112	ОССЦЖ 301-7509	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Вейпо типа КПУ-1М-Н размером 300x150 мм (*КЛЮП 300x150) <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	2	7766,55	1,00	15533	4,29 <i>n.10.13.21</i>	66637
113	ОЕРЖ 20-01-001-02 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,048	2382,82			<i>n.10.13.21</i>	
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	117	16,76	1955
		ЭМ			155,28	1,25*1,2	11	5,83	65
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(1)	16,76	(10)
		МР			466,69	1,00	22	4,29	96
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	143	121	2378
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	84	71	1395
		ЗТР	чел-ч	167,86		1,15*1,2			11,12
		Всего по позиции					377		5889
114	ОССЦЖ 301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	4,8	165,03	1,00	792	4,29 <i>n.10.13.21</i>	3398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	ОЕРЖ 20-01-001-03	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	100 м2 поверхности воздуховодов	0,652	2202,66			n.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (п3П = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			1612,21	1,15*1,2	1451	16,76	24312
		ЭМ			124,24	1,25*1,2	122	5,83	708
		в т.ч. ЗПМ			6,64	1,25*1,2	(6)	16,76	(109)
		МР			466,21	1,00	304	4,29	1304
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	1763	121	29549
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	1034	71	17339
		ЗТР	цел-ч	153,69		1,15*1,2			138,28
		Всего по позиции					4674		73212
116	ОССДЖ 301-4754	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	м2	63	150,47	1,00	9480	4,29	40668
117	ОССДЖ 301-4903	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	м2	2,2	196,97	1,00	433	4,29	1859
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							
118	ОЕРЖ 20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0101	1929,33			n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1394,96	1,15*1,2	19	16,76	326
		ЭМ			116,10	1,25*1,2	2	5,83	10
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(2)
		МР			418,27	1,00	4	4,29	18
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	23	121	397
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	13	71	233
		ЗТР	чел-ч	132,98		1,15*1,2			1,85
		Всего по позиции					61		984
119	ОССЦЖ 301-4905	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шириной и углами толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм	м2	0,726	192,94	1,00	140	4,29 n.10.13.21	601
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
120	ОССЦЖ 301-4906	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шириной и углами толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм	м2	0,286	191,55	1,00	55	4,29 n.10.13.21	235
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
121	ОЕРЖ 20-01-002-10	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,016	2652,91			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				1394,96	1,15*1,2	31	16,76	516
	ЭМ				116,10	1,25*1,2	3	5,83	16
	в т.ч. ЗПМ				6,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(2)
	МР				1141,85	1,00	18	4,29	78
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	38	121	627
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	22	71	368
	ЗТР		цел-ч	132,98		1,15*1,2			2,94
	Всего по позиции						112		1605
122	ОССЦЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	1,6	197,65	1,00	316	4,29 <i>n.10.13.21</i>	1357
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
123	ОЕРЖ 20-01-002-04	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0471	3776,06			<i>n.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (ЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (ЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	114	16,76	1918
		ЭМ			157,18	1,25*1,2	11	5,83	65
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(1)	16,76	(10)
		МР			1858,03	1,00	88	4,29	375
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	139	121	2333
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	82	71	1369
		ЗТР	цел-ч	167,86		1,15*1,2			10,91
		Всего по позиции					434		6060
124	ОССЦЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	4,71	197,65	1,00	931	4,29 <i>n.10.13.21</i>	3994
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
125	ОЕРЖ 26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами	1 м3	0,5439	1039,22			<i>n.10.9.7</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		минераловатными прошивными безоблачными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	изоляция						
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			165,02	1,15*1,2	124	16,76	2076
		ЭМ			48,78	1,25*1,2	40	6,67	265
		МР			825,42	1,00	449	4,71	2115
		НР от ФОТ	%	105*0,9		1,00	118	95	1972
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	74	60	1246
		ЗТР	цел-ч	14,80		1,15*1,2			11,11
		Всего по позиции					805		7674
		Итого по разделу					244577		1134784

В3

126	ОЕРЖ 20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	1	56,01			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	1						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	р						
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			45,93	1,15*1,2	63	16,76	1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				7,99	1,25*1,2	12	5,83	70
	в т.ч. ЗПМ				0,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
	МР				2,09	1,00	2	4,29	9
	НР от ФОТ		%	134*0,9		1,00	76	121	1290
	СП от ФОТ		%	83*0,85		1,00	45	71	757
	ЗТР		цел-ч	3,98		1,15*1,2			5,49
	Всего по позиции						198		3188
127	ОССЦЖ 301-8675	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов К 200 М, с консолью М200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м3/час (*К Siso 200 М)	компл.	1	1975,23	1,00	1975	4,29	8474
		Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 200 мм	шт.	2	83,80	1,00	168	4,29	719
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>н.10.13.21</i>	
128	ОССЦЖ 301-2954	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг	шт.	1	7,47			16,76	124
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						4,29	5
129	ОЕРЖм 11-03-001-01	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)	шт.	1	7,47			16,76	104
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						84	74
		ЗП			6,19	1,20	7	16,76	0,62
		МР			1,28	1,00	1	4,29	307
		НР от ФОТ	%	84		1,00	6	84	3046
		СП от ФОТ	%	60		1,00	4	60	719
		ЗТР	цел-ч	0,52		1,20			0,62
	Всего по позиции						18		307
130	ОССЦЖ 509-8313	Регуляторы скорости вентилятора однофазный RE 1,5	шт.	1	710,02	1,00	710	4,29	3046
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>н.10.13.21</i>	
131	ОССЦЖ 301-2954	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 200 мм	шт.	2	83,80	1,00	168	4,29	719
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>н.10.13.21</i>	
132	ОЕРЖ 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	шт.	1	22,61			<i>н.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			15,71	1,15*1,2	152	16,76	2543
		ЭМ			2,49	1,25*1,2	26	5,83	152
		МР			4,41	1,00	31	4,29	132
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	184	121	3077
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	108	71	1806
		ЗТР	цел-ч	1,46		1,15*1,2			14,10
		Всего по позиции					501		7710
133	ОССЦЖ 301-2632	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 250x500 мм	шт.	1	699,89	1,00	700	4,29 n.10.13.21	3003
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
134	ОССЦЖ 301-2581	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150x150 мм	шт.	4	185,31	1,00	741	4,29 n.10.13.21	3180
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
135	ОССЦЖ 301-7626	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150x300 мм (*150x200 мм)	шт.	1	401,41	1,00	401	4,29 n.10.13.21	1722
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
136	ОССЦЖ 301-7626	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150x300 мм	шт.	1	401,41	1,00	401	4,29 n.10.13.21	1722
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
137	ОЕРЖ 20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0726	2382,82			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	176		16,76
		ЭМ			155,28	1,25*1,2	17		5,83
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(1)		16,76
		МР			466,69	1,00	34		4,29
		НР от ФОТ			134*0,9	1,00	214		121
		СП от ФОТ			83*0,85	1,00	126		71
		ЗТР			167,86	1,15*1,2			16,82
		Всего по позиции					567		8907
138	ОССЦЖ 301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	7	165,03	1,00	1155		4,29
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>п.10.13.21</i>	4956
139	ОССЦЖ 301-4899	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	0,26	214,13	1,00	56		4,29
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>п.10.13.21</i>	239
140	ОССЦЖ 301-6387	Застонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-01 размером 150х100 мм	шт.	2	271,42	1,00	543		4,29
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>п.10.13.21</i>	2329
141	ОЕРЖ 20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,026	2202,66			<i>п.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1612,21	1,15*1,2	58		16,76
		ЭМ			124,24	1,25*1,2	5		5,83
		в т.ч. ЗПМ			6,64	1,25*1,2	(0)		16,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			466,21	1,00	12	4,29	52
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	70	121	1179
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	41	71	692
		ЗТР	цел-ч	153,69		1,15*1,2			5,51
		Всего по позиции					186		2921
142	ОССЦЖ 301-4755	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	м2	1,4	147,88	1,00	207	4,29 n.10.13.21	888
143	ОССЦЖ 301-4903	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм	м2	1,2	196,97	1,00	236	4,29 n.10.13.21	1014
144	ОБЕРЖ 20-01-002-01	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расенок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0728	3774,16			n.10.13.21	
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	177	16,76	2965
		ЭМ			155,28	1,25*1,2	17	5,83	99
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(1)	16,76	(15)
		МР			1858,03	1,00	135	4,29	580
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	215	121	3606
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	126	71	2116
		ЗТР	цел-ч	167,86		1,15*1,2			16,86
		Всего по позиции					670		9366
145	ОССЦЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	м2	7,28	197,65	1,00	1439	4,29 n.10.13.21	6173
146	ОБЕРЖ 26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами	1 м3	0,5936	1039,22			n.10.9.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитками полужесткими из стеклянного шпательного волокна на синтетическом связующем	изоляции						
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			165,02	1,15*1,2	135	16,76	2266
		ЭМ			48,78	1,25*1,2	43	6,67	290
		МР			825,42	1,00	490	4,71	2308
		НР от ФОТ	%		105*0,9	1,00	128	95	2153
		СП от ФОТ	%		70*0,85	1,00	81	60	1360
		ЗТР	чел-ч		14,80	1,15*1,2			12,12
		Всего по позиции					877		8377
		Итого по разделу					11917		78960

В4

147	ОЕРЖ-20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	1	56,01				n.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (п3П = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	Вентилятор							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)			45,93	1,15*1,2		63	16,76	1062
		ЗП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			7,99	1,25*1,2	12	5,83	70
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
		МР			2,09	1,00	2	4,29	9
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	76	121	1290
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	45	71	757
		ЗТР	цел-ч	3,98		1,15*1,2			5,49
		Всего по позиции					198		3188
148	ОССЦЖ 301-8673	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов К 100 М, с консолью М100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м3/час (*К Sileo 100 M)	КОМПЛ.	1	1507,53	1,00	1508	4,29 n.10.13.21	6467
149	ОССЦЖ 301-2951	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 100 мм	шт.	2	75,52	1,00	151	4,29 n.10.13.21	648
150	ОЕРЖм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг	1 шт.	1	7,47			n.10.13.21	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			6,19	1,20	7	16,76	124
		МР			1,28	1,00	1	4,29	5
		НР от ФОТ	%	84		1,00	6	84	104
		СП от ФОТ	%	60		1,00	4	60	74
		ЗТР	цел-ч	0,52		1,20			0,62
		Всего по позиции					18		307
151	ОССЦЖ 509-8313	Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5	шт.	1	710,02	1,00	710	4,29 n.10.13.21	3046
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
152	ОЕРЖ 20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1 клапан	1	20,53			n.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расенок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			10,95	1,15*1,2	15	16,76	253
		ЭМ			1,80	1,25*1,2	3	5,83	16
		МР			7,78	1,00	8	4,29	33
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	18	121	306
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	11	71	180
		ЗТР	цел-ч	1,03		1,15*1,2			1,42
		Всего по позиции					55		788
153	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Клпан обратный КВО 100. Цем=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=1108,5/(1,2х4,29)=215,33 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х215,33=6,46 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цем=(215,33+6,46)х1,02=226,23 руб.	шт.	1	226,23	1,00	226	4,29	971
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>п.10.13.21</i>	
154	ОЕРЖ-20-02-002-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 решетка	2	22,61			<i>п.10.13.21</i>	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5				15,71	1,15*1,2	43	16,76	727
					2,49	1,25*1,2	7	5,83	44
					4,41	1,00	9	4,29	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	52	121	880
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	31	71	516
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,15*1,2			4,03
		Всего по позиции					142		2205
155	ОССЦЖ 301-2581	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа АМН, размером 150x150 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	2	185,31	1,00	371	4,29 n.10.13.21	1590
156	ОЕРЖ 20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,006	2382,82			n.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	15	16,76	244
		ЭМ			155,28	1,25*1,2	1	5,83	8
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(0)	16,76	(1)
		МР			466,69	1,00	3	4,29	12
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	18	121	296
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	11	71	174
		ЗТР	чел-ч	167,86		1,15*1,2			1,39
		Всего по позиции					48		734
157	ОССЦЖ 301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	м2	0,6	165,03	1,00	99	4,29 n.10.13.21	425
158	ОЕРЖ 20-01-002-04	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0408	3776,06			n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				1760,85	1,15*1,2	99	16,76	1662
	ЭМ				157,18	1,25*1,2	10	5,83	56
	в т.ч. ЗПМ				8,42	1,25*1,2	(1)	16,76	(9)
	МР				1858,03	1,00	76	4,29	325
	НР от ФОТ				134*0,9	1,00	121	121	2022
	СП от ФОТ				83*0,85	1,00	71	71	1186
	ЗТР				167,86	1,15*1,2			9,45
	Всего по позиции						377		5251
ОССЦЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	4,08	197,65	1,00		806	4,29	3460
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОЕРЖ 26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитам минераловатыми на синтетическом связующем марки М-125, плитам полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляция	0,4859	1039,22				<i>n.10.9.7</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых</i>								
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				165,02	1,15*1,2	111	16,76	1855
	ЭМ				48,78	1,25*1,2	36	6,67	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			825,42	1,00	401	4,71	1889
		НР от ФОТ	%	105*0,9		1,00	105	95	1762
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	67	60	1113
		ЗТР	цел-ч	14,80		1,15*1,2			9,92
		Всего по позиции					720		6856
		Итого по разделу					5429		35936
В5									
161	ОЕРЖ 20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	1 вентилятор	1	56,01			n.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			45,93	1,15*1,2	63	16,76	1062
		ЭМ			7,99	1,25*1,2	12	5,83	70
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,25*1,2	(0)	16,76	(4)
		МР			2,09	1,00	2	4,29	9
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	76	121	1290
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	45	71	757
		ЗТР	цел-ч	3,98		1,15*1,2			5,49
		Всего по позиции					198		3188
162	ОССЦЖ 301-8673	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов К 100 М, с консолью М100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м3/час (*К Sileo 100 М) <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	1 компл.	1	1507,53	1,00	1508	4,29 n.10.13.21	6467
163	ОССЦЖ 301-2951	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 100 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	2	75,52	1,00	151	4,29 n.10.13.21	648
164	ОЕРЖМ 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	шт.	1	7,47			n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				6,19	1,20		7	16,76
	МР				1,28	1,00		1	4,29
	НР от ФОТ				84	1,00		6	84
	СП от ФОТ				60	1,00		4	60
	ЗТР				0,52	1,20			0,62
	Всего по позиции							18	307
ОССПЖ 509-8313	Регулятор скорости вентилятора однофазный РЕ 1,5	шт.	1		710,02	1,00		710	4,29
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОЕРЖ 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка		3	22,61				<i>n.10.13.21</i>
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				15,71	1,15*1,2		65	16,76
	ЭМ				2,49	1,25*1,2		11	5,83
	МР				4,41	1,00		13	4,29
	НР от ФОТ				134*0,9	1,00		79	121
	СП от ФОТ				83*0,85	1,00		46	71
	ЗТР				1,46	1,15*1,2			6,04
	Всего по позиции							214	3305
ОССПЖ 101-4798	Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 125 мм	шт.	1		127,13	1,00		127	4,29
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОССПЖ 301-2581	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРГОС" типа АМН, размером 150x150 мм (*100x100 мм)	шт.	2		185,31	1,00		371	4,29
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							<i>n.10.13.21</i>	
ОЕРЖ 20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1 клапан		1	20,53				<i>n.10.13.21</i>
	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			10,95	1,15*1,2	15	16,76	253
		ЭМ			1,80	1,25*1,2	3	5,83	16
		МР			7,78	1,00	8	4,29	33
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	18	121	306
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	11	71	180
		ЗТР	цел-ч	1,03		1,15*1,2			1,42
		Всего по позиции					55		788
170	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Клапан обратный КВО 100. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=1108,5/(1.2х4.29)=215,33 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х215,33=6,46 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(215,33+6,46)х1.02=226,23 руб.	шт.	1	226,23	1,00	226	4,29 n.10.13.21	971
171	ОЕРЖ 20-01-001-02	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,012	2382,82			n.10.13.21	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	29	16,76	489
		ЭМ			155,28	1,25*1,2	3	5,83	16
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
		МР			466,69	1,00	6	4,29	24
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	35	121	595
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	21	71	349
		ЗТР	цел-ч	167,86		1,15*1,2			2,78
		Всего по позиции					94		1473
172	ОССЦЖ 301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	1,2	165,03	1,00	198	4,29	850
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>n.10.13.21</i>	
173	ОССЦЖ 301-6387	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-01 размером 150x100 мм	шт.	2	271,42	1,00	543	4,29	2329
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>n.10.13.21</i>	
174	ОЕРЖ 20-01-002-04	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0157	3776,06			<i>n.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	38	16,76	639
		ЭМ			157,18	1,25*1,2	4	5,83	22
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
		МР			1858,03	1,00	29	4,29	125
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	46	121	777
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	27	71	456
		ЗТР	цел-ч	167,86		1,15*1,2			3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					144		2019
175	ОССЦЖ 301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	1,57	197,65	1,00	310	4,29 n.10.13.21	1331
176	ОЕРЖ 26-01-011-01	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем <i>Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 м3 изоляция	0,1869	1039,22			n.10.9.7	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5								
		ЗП			165,02	1,15*1,2	43	16,76	713
		ЭМ			48,78	1,25*1,2	14	6,67	91
		МР			825,42	1,00	154	4,71	727
		НР от ФОТ	%	105*0,9		1,00	41	95	677
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	26	60	428
		ЗТР	цел-ч	14,80		1,15*1,2			3,82
		Всего по позиции					278		2636
		Итого по разделу					5145		31493

ВЕ1, ВЕ2

177	ОЕРЖ 20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150x150 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	1 решетка	2	24,19			n.10.13.21	
-----	-------------------	---	-----------	---	-------	--	--	------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			11,51	1,15*1,2	32	16,76	532
		ЭМ			1,49	1,25*1,2	4	5,83	26
		МР			11,19	1,00	22	4,29	96
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	39	121	644
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	23	71	378
		ЗТР	чел-ч	1,07		1,15*1,2			2,95
		Всего по позиции					120		1676
178	ОССПЖ 301-2581	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х150 мм	шт.	2	185,31	1,00	371	4,29	1590
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>n.10.13.21</i>	
179	ОЕРЖ 20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздухово дов	0,012	2382,82			<i>n.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1760,85	1,15*1,2	29	16,76	489
		ЭМ			155,28	1,25*1,2	3	5,83	16
		в т.ч. ЗПМ			8,42	1,25*1,2	(0)	16,76	(3)
		МР			466,69	1,00	6	4,29	24
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	35	121	595
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	21	71	349
		ЗТР	чел-ч	167,86		1,15*1,2			2,78
		Всего по позиции					94		1473
180	ОССПЖ 301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	1,2	165,03	1,00	198	4,29	850
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>n.10.13.21</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							783		5589
Итого по разделу									
ПЕ1									
181	ОЕРЖ 20-02-005-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	30,2			n.10.13.21	
		ЗП			13,13	1,15*1,2	18	16,76	304
		ЭМ			1,83	1,25*1,2	3	5,83	16
		МР			15,24	1,00	15	4,29	65
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	22	121	368
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	13	71	216
		ЗТР	цел-ч	1,22		1,15*1,2			1,68
		Всего по позиции					71		969
182	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Стеновой приточный клапан СПК125. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=2538/(1.2х4.29)=493,01 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х493,01=14,79 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(493,01+14,79)х1.02=517,96 руб.	шт.	1	517,96	1,00	518	4,29 n.10.13.21	2222
183	ОЕРЖ 17-01-008-02	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Установка нагревателей индивидуальных пароводяных (*увлажнителей воздуха) <i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>	10 компл.	0,2	31456,22			n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1070,02	1,15*1,2	295	16,76	4950
		ЭМ			36,37	1,25*1,2	11	5,83	64
		в т.ч. ЗПМ			6,07	1,25*1,2	(2)	16,76	(31)
		МР			30349,83	1,00	6070	4,29	26040
		НР от ФОТ	%		134*0,9	1,00	359	121	6027
		СП от ФОТ	%		83*0,85	1,00	211	71	3537
		ЗТР	цел-ч		94,86	1,15*1,2			26,18
		Всего по позиции					6946		40618
184	ООО "Микроклимат", коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Увлажнитель VENTA LW 24. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=24490/(1.2х4.29)=4757,19 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х4757,19=142,72 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(4757,19+142,72)х1.02=4997,91 руб.	шт.	2	4997,91	1,00	9996	4,29 п.10.13.21	42882
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							
		Итого по разделу					17531		86691
Восстановление вентиляции 1-го этажа									
185	ОЕРЖ 20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование	100 м2 поверхности воздуховодов	0,061	2202,66			п.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1612,21	1,15*1,2	136	16,76	2275
		ЭМ			124,24	1,25*1,2	11	5,83	66
		в т.ч. ЗПМ			6,64	1,25*1,2	(1)	16,76	(10)
		МР			466,21	1,00	28	4,29	122
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	166	121	2765
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	97	71	1622
		ЗТР	цел-ч	153,69		1,15*1,2			12,94
		Всего по позиции					438		6850
186	ОССЦЖ 301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	6,1	165,03	1,00	1007	4,29	4319
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>						<i>н.10.13.21</i>	
187	ОБЕРЖ 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	2	22,61			<i>н.10.13.21</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			15,71	1,15*1,2	43	16,76	727
		ЭМ			2,49	1,25*1,2	7	5,83	44
		МР			4,41	1,00	9	4,29	38
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	52	121	880
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	31	71	516
		ЗТР	цел-ч	1,46		1,15*1,2			4,03
		Всего по позиции					142		2205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	ОССДЖ 301-7632	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х200 мм	шт.	1	375,60	1,00	376	4,29 <i>n.10.13.21</i>	1611
189	ОССДЖ 301-7633	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х300 мм (*200х250 мм)	шт.	1	460,28	1,00	460	4,29 <i>n.10.13.21</i>	1975
		<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i>							
		<i>Итого по разделу</i>					2423		16960

Кондиционер

190	ОЕРЖ 20-06-018-14	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью свыше 8 кВт	I сплит-система	1	336,12			<i>n.10.13.21</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			77,46	1,15*1,2	107	16,76	1792
		ЭМ			23,02	1,25*1,2	35	5,83	201
		МР			235,64	1,00	236	4,29	1011
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	129	121	2168
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	76	71	1272
		ЗТР	цел-ч	5,82		1,15*1,2			8,03
		Всего по позиции					583		6444
191	ОЕРЖ 20-06-018-05	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью свыше 8 кВт	I сплит-система	1	304,65			<i>n.10.13.21</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			63,49	1,15*1,2	88	16,76	1468
		ЭМ			17,06	1,25*1,2	26	5,83	149
		МР			224,10	1,00	224	4,29	961
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	106	121	1776
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	62	71	1042
		ЗТР	цел-ч	4,77		1,15*1,2			6,58
		Всего по позиции					506		5396
192	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Сплит-система Mitsubishi Electric Mr.Slim/блок внутренний READ-M125JA. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=144820/(1.2х4.29)=28131,31 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х28131,31=843,94 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(28131,31+843,94)х1.02=29554,76 руб.	шт.	1	29554,76	1,00	29555	4,29 n.10.13.21	126790
193	ООО "Микроклимат"; коммерческое	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Сплит-система Mitsubishi Electric Mr.Slim/блок наружный PU- P125YHAR6.	шт.	1	43992,55	1,00	43993	4,29 n.10.13.21	188728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предложение от 07.04.21 г.	$Ц_{см} = (Ц_{от} + Стар + Стр) \times К_{зс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от} + Стар = 215566 / (1.2 \times 4.29) = 41873,74$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $Стр = 0.03 \times 41873,74 = 1256,21$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $К_{зс} = 1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см} = (41873,74 + 1256,21) \times 1.02 = 43992,55$ руб.							
194	ОЕРЖм 11-04-005-01	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Пульг, рабочее место, масса до 0,3 т Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	385,35			n.10.13.21	
		ЗП			217,35	1,20	261	16,76	4371
		ЭМ			113,00	1,20	136	5,83	791
		в т.ч. ЗПМ			6,97	1,20	(8)	16,76	(140)
		МР			55,00	1,00	55	4,29	236
		НР от ФОТ	%	97		1,00	261	97	4376
		СП от ФОТ	%	65		1,00	175	65	2932
		ЗТР	цел-ч	20,20		1,20			24,24
		Всего по позиции					888		12706
195	ООО "Микроклимат", коммерческое	Пульг управления РАР-40 МАА.	шт.	1	4241,37	1,00	4241	4,29	18195
								n.10.13.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предложение от 07.04.21 г.	Ц _{см} =(Ц _{от} +Стар+Стр)хК _{зс} Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Ц _{от} +Стар=20783/(1.2х4.29)=4037,1 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х4037,1=121,11 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика К _{зс} =1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Ц _{см} =(4037,1+121,11)х1.02=4241,37 руб.								
196	ОЕРЖм 11-03-001-01 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) ЗП МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР Всего по позиции Выносной датчик комнатной температуры РАС-SE41TS-E.	1 шт.	1	7,47			п.10.13.21	
					6,19	1,20		16,76	124
					1,28	1,00		4,29	5
			%	84		1,00		84	104
			%	60		1,00		60	74
			чел-ч	0,52		1,20			0,62
							18		307
197	ООО "Микроклимат"; коммерческое предложение от 07.04.21 г.	Ц _{см} =(Ц _{от} +Стар+Стр)хК _{зс} Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Ц _{от} +Стар=6375/(1.2х4.29)=1238,34 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х1238,34=37,15 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика К _{зс} =1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Ц _{см} =(1238,34+37,15)х1.02=1301 руб.	шт.	1	1301,00	1,00	1301	4,29 п.10.13.21	5581
		Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу					81085		364147

	Итого прямых затрат по всем разделам						801281		3613849
	- основная заработная плата						13329		223380
	- эксплуатация машин и механизмов						4209		25094
	- в т.ч. зарплата машинистов						117		1997
	- материальные ресурсы						783743		3365375
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	- перевозка и погрузо-разгрузочные работы						0		0
	Накладные расходы						14654		245711
	Сметная прибыль						8930		149612
	Итого затрат						824865		4009172
	Итого						824865		4009172
	Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2			20,00					691126,64
	Всего								4700298,64

Составил Bergman /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

