

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

2021 г.

25 июля 2021 г.



(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 06-06-20

(Локальная смета)

на текущий ремонт. Блок малых операционных и кабинетов эндоскопии по объекту ЧУЗ КГБ "РЖД-Медицина", ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В базисном уровне		В текущем уровне	
Сметная стоимость	1255,44	5758,88	тыс.руб.
Строительные работы	314,58	1107,94	тыс.руб.
Монтажные работы	940,86	3709,30	тыс.руб.
Прочие затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		1068	чел. час.
Сметная заработная плата	12,50	209,38	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: I-г. Северная железная дорога: Архангельская область

№ п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штукатурка									
Резерв									
1	ОЕРЖМ 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина	1 шт.	1	79,04			n.10.14.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		до 600x600x350 мм							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			28,20	1,20	34	16,76	567
		ЭМ			47,35	1,20	57	5,63	320
		в т.ч. ЗПМ			3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
		МР			3,49	1,00	3	3,68	13
		НР от ФОТ	%	100		1,00	39	100	643
		СП от ФОТ	%	65		1,00	25	65	418
		ЗТР	цел-ч	2,37		1,20			2,84
		Всего по позиции					158		1961
2	ОССЦЖ 509-6354	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А	шт.	1	7047,48	1,00	7047	3,68 <i>n.10.14.1</i>	25935
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
		Итого по подразделу					7205		27896

ЩМА1

3	ОЕРЖм 08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 шт.	1	464,26			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			41,53	1,20	50	16,76	835
		ЭМ			79,26	1,20	95	5,63	535
		в т.ч. ЗПМ			4,70	1,20	(6)	16,76	(95)
		МР			343,47	1,00	343	3,68	1264
		НР от ФОТ	%	100		1,00	56	100	930
		СП от ФОТ	%	65		1,00	36	65	605
		ЗТР	цел-ч	3,49		1,20			4,19
		Всего по позиции					580		4169
4	ОССЦЖ 509-5287	Пункт распределительный, тип ПР 11-3059-21У3	шт.	1	2432,11	1,00	2432	3,68 <i>n.10.14.1</i>	8950
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
5	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов	1 шт.	6	32,92			<i>n.10.14.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	до 6	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			13,04	1,20	94	16,76	1574
		ЭМ			19,23	1,20	138	5,63	780
		в т.ч. ЗПМ			1,30	1,20	(9)	16,76	(157)
		МР			0,65	1,00	4	3,68	14
		НР от ФОТ			100	1,00	103	100	1731
		СП от ФОТ			65	1,00	67	65	1125
		ЗТР			1,13	1,20			8,14
		Всего по позиции					406		5224
6	ОССПЖ 509-2314	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 63A (*100A)	шт.	1	436,67	1,00	437	3,68	1607
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
7	ОССПЖ 509-2314	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 63A (*80A)	шт.	2	436,67	1,00	873	3,68	3214
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
8	ОССПЖ 509-2310	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 25A	шт.	3	308,00	1,00	924	3,68	3400
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
		Итого по подразделу					5652		26564
ШМА2									
9	ОЕРЖм 08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 шт.	1	464,26			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			41,53	1,20	50	16,76	835
		ЭМ			79,26	1,20	95	5,63	535
		в т.ч. ЗПМ			4,70	1,20	(6)	16,76	(95)
		МР			343,47	1,00	343	3,68	1264
		НР от ФОТ			100	1,00	56	100	930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	65		1,00	36	65	605
		ЗТР	цел-ч	3,49		1,20			4,19
		Всего по позиции					580		4169
10	ОССЦЖ 509-5289	Пункт распределительный, тип ПР 11-3060-21УЗ <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	1	3231,09	1,00	3231	3,68 <i>n. 10.14.1</i>	11890
11	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	6	32,92			<i>n. 10.14.1</i>	
		ЗП			13,04	1,20	94	16,76	1574
		ЭМ			19,23	1,20	138	5,63	780
		в т.ч. ЗПМ			1,30	1,20	(9)	16,76	(157)
		МР			0,65	1,00	4	3,68	14
		НР от ФОТ	%	100		1,00	103	100	1731
		СП от ФОТ	%	65		1,00	67	65	1125
		ЗТР	цел-ч	1,13		1,20			8,14
		Всего по позиции					406		5224
12	ОССЦЖ 509-2313	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3Р 50А <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	2	436,67	1,00	873	3,68 <i>n. 10.14.1</i>	3214
13	ОССЦЖ 509-2312	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3Р 40А <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	2	354,20	1,00	708	3,68 <i>n. 10.14.1</i>	2607
14	ОССЦЖ 509-2310	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3Р 25А <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	2	308,00	1,00	616	3,68 <i>n. 10.14.1</i>	2267
		Итого по подразделу					6414		29371

ЩО2.1

15	ОЕРЖм 08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	79,04			<i>n. 10.14.1</i>	
----	--------------------	--	-------	---	-------	--	--	-------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				28,20	1,20	34	16,76	567
	ЭМ				47,35	1,20	57	5,63	320
	в т.ч. ЗПМ				3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
	МР				3,49	1,00	3	3,68	13
	НР от ФОТ		%	100		1,00	39	100	643
	СП от ФОТ		%	65		1,00	25	65	418
	ЗТР		цел-ч	2,37		1,20			2,84
	Всего по позиции						158		1961
16	ОССЦЖ 509-6307	Штыри распределительные наружной установки ШРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	374,27	1,00	374	3,68	1377
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							<i>n.10.14.1</i>	
17	ОЕРЖМ 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	шт.	12	32,92			<i>n.10.14.1</i>	
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (ЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
	ЗП				13,04	1,20	188	16,76	3147
	ЭМ				19,23	1,20	277	5,63	1559
	в т.ч. ЗПМ				1,30	1,20	(19)	16,76	(314)
	МР				0,65	1,00	8	3,68	29
	НР от ФОТ		%	100		1,00	207	100	3461
	СП от ФОТ		%	65		1,00	135	65	2250
	ЗТР		цел-ч	1,13		1,20			16,27
	Всего по позиции						815		10446
18	ОССЦЖ 509-2301	Выключатели автоматические «Legrand» серии ДХ-Standard 2Р 16А	шт.	11	169,30	1,00	1862	3,68	6853
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							<i>n.10.14.1</i>	
19	ОССЦЖ 509-2310	Выключатели автоматические «Legrand» серии ДХ-Standard 3Р 25А	шт.	1	308,00	1,00	308	3,68	1133
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							<i>n.10.14.1</i>	
20	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная типа РПН для трехфазной нагрузки 63А 12 модулей РРОХіта - 2 шт.)	т	0,001	146276,22	1,00	146	3,68	538
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							<i>n.10.14.1</i>	
21	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевая N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	3,68	269
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							<i>n.10.14.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по подразделу					3736		22577
ЩАО2.1									
22	ОЕРЖм 08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	79,04			n.10.14.1	
		ЗП			28,20	1,20	34	16,76	567
		ЭМ			47,35	1,20	57	5,63	320
		в т.ч. ЗПМ			3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
		МР			3,49	1,00	3	3,68	13
		НР от ФОТ	%	100		1,00	39	100	643
		СП от ФОТ	%	65		1,00	25	65	418
		ЗТР	цел-ч	2,37		1,20			2,84
		Всего по позиции					158		1961
23	ОССЦЖ 509-6306	Щиты распределительные наружной установки ЦПРН-24з, с замком (395х310х120 мм) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	1	267,04	1,00	267	3,68 n.10.14.1	983
24	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	11	32,92			n.10.14.1	
		ЗП			13,04	1,20	172	16,76	2885
		ЭМ			19,23	1,20	254	5,63	1429
		в т.ч. ЗПМ			1,30	1,20	(17)	16,76	(288)
		МР			0,65	1,00	7	3,68	26
		НР от ФОТ	%	100		1,00	189	100	3173
		СП от ФОТ	%	65		1,00	123	65	2062
		ЗТР	цел-ч	1,13		1,20			14,92
		Всего по позиции					745		9575
25	ОССЦЖ 509-2301	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 2P 16А <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	10	169,30	1,00	1693	3,68 n.10.14.1	6230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ОССЦЖ 509-2310	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 25A	шт.	1	308,00	1,00	308	3,68 n.10.14.1	1133
27	ОССЦЖ 502-0626	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная типа РПН для трехфазной нагрузки 63А 12 модулей PROxima - 2 шт.)	т	0,001	146276,22	1,00	146	3,68 n.10.14.1	538
28	ОССЦЖ 502-0626	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевая N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	3,68 n.10.14.1	269
Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							3390		20689

ЩТ2.1

29	ОЕРЖм 08-03-573-04	Щкаф (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	79,04			n.10.14.1	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, обслуживаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			28,20	1,20	34	16,76	567
		ЭМ			47,35	1,20	57	5,63	320
		в т.ч. ЗПМ			3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
		МР			3,49	1,00	3	3,68	13
		НР от ФОТ	%	100		1,00	39	100	643
		СП от ФОТ	%	65		1,00	25	65	418
		ЗТР	чел-ч	2,37		1,20			2,84
		Всего по позиции					158		1961
30	ОССЦЖ 509-6307	Щиты распределительные наружной установки ШРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	374,27	1,00	374	3,68 n.10.14.1	1377
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
31	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	1 шт.	15	32,92			n.10.14.1	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, обслуживаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			13,04	1,20	235	16,76	3934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				19,23	1,20	346	5,63	1949
	в т.ч. ЗПМ				1,30	1,20	(23)	16,76	(392)
	МР				0,65	1,00	10	3,68	36
	НР от ФОТ		%	100		1,00	258	100	4326
	СП от ФОТ		%	65		1,00	168	65	2812
	ЗТР		цел-ч	1,13		1,20			20,34
	Всего по позиции						1017		13057
32	ОССЦЖ 509-2302	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 2P 25A	шт.	11	166,39	1,00	1830	3,68 n.10.14.1	6735
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
33	ОССЦЖ 509-1632	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2P 25A, ток утечки 30 мА	шт.	3	528,27	1,00	1585	3,68 n.10.14.1	5832
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
34	ОССЦЖ 509-2304	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 2P 40A	шт.	1	249,97	1,00	250	3,68 n.10.14.1	920
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
35	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная типа PIN для трехфазной нагрузки 63A 12 модулей PROxima - 3 шт.)	т	0,0015	146276,22	1,00	219	3,68 n.10.14.1	807
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
36	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевая N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	3,68 n.10.14.1	269
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
		Итого по подразделу					5506		30958

ШТ2.2

37	ОЕРЖм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	79,04			n.10.14.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			28,20	1,20	34	16,76	567
		ЭМ			47,35	1,20	57	5,63	320
		в т.ч. ЗПМ			3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
		МР			3,49	1,00	3	3,68	13
		НР от ФОТ	%	100		1,00	39	100	643
		СП от ФОТ	%	65		1,00	25	65	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		Чел-ч	2,37		1,20			2,84
	Всего по позиции						158		1961
38	ОССЦЖ 509-6307	Шиты распределительные наружной установки ШРН-363, с замком (520x310x120 мм)	шт.	1	374,27	1,00	374	3,68 n.10.14.1	1377
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>								
39	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	1 шт.	15	32,92			n.10.14.1	
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			13,04	1,20	235	16,76	3934
		ЭМ			19,23	1,20	346	5,63	1949
		в т.ч. ЗПМ			1,30	1,20	(23)	16,76	(392)
		МР			0,65	1,00	10	3,68	36
		НР от ФОТ		100		1,00	258	100	4326
		СП от ФОТ	%	65		1,00	168	65	2812
		ЗТР	Чел-ч	1,13		1,20			2034
	Всего по позиции						1017		13057
40	ОССЦЖ 509-2302	Выключатели автоматические «Legrand» серии ДХ-Стандарт 2Р 25А	шт.	11	166,39	1,00	1830	3,68 n.10.14.1	6735
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>								
41	ОССЦЖ 509-1632	Устройства защитного отключения «Legrand» серии ДХ 2Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	3	528,27	1,00	1585	3,68 n.10.14.1	5832
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>								
42	ОССЦЖ 509-2304	Выключатели автоматические «Legrand» серии ДХ-Стандарт 2Р 40А	шт.	1	249,97	1,00	250	3,68 n.10.14.1	920
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>								
43	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная типа РПН для трехфазной нагрузки 63А 12 модулей PROxima - 3 шт.)	т	0,0015	146276,22	1,00	219	3,68 n.10.14.1	807
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>								
44	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевого N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	3,68 n.10.14.1	269
	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>								
	Итого по подразделу						5506		30958

ЩТ2.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ОЕРЖм 08-03-573-04 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР Всего по позиции	1 шт.	1	79,04				
					28,20	1,20	34	16,76	567
					47,35	1,20	57	5,63	320
					3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
					3,49	1,00	3	3,68	13
			%	100		1,00	39	100	643
			%	65		1,00	25	65	418
			цел-ч	2,37		1,20			2,84
							158		1961
46	ОССЦЖ 509-6306	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-243, с замком (395х310х120 мм) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	1	267,04	1,00	267	3,68 <i>n.10.14.1</i>	983
47	ОЕРЖм 08-01-080-02. ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР Всего по позиции	1 шт.	7	32,92				
					13,04	1,20	110	16,76	1836
					19,23	1,20	162	5,63	909
					1,30	1,20	(11)	16,76	(183)
					0,65	1,00	5	3,68	17
			%	100		1,00	121	100	2019
			%	65		1,00	79	65	1312
			цел-ч	1,13		1,20			9,49
							477		6093
48	ОССЦЖ 509-2302	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 2P 25A <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	5	166,39	1,00	832	3,68 <i>n.10.14.1</i>	3062
49	ОССЦЖ 509-1632	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2P 25A, ток утечки 30 мА <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	1	528,27	1,00	528	3,68 <i>n.10.14.1</i>	1944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	ОССПЖ 509-2303	Выключатели автоматические «Легранд» серии DX-Стандарт 2Р 32А	шт.	1	169,30	1,00	169	n.10.14.1	623
51	ОССПЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная типа РПН для трехфазной нагрузки 63А 12 модулей PROxima - 2 шт.)	т	0,001	146276,22	1,00	146	n.10.14.1	538
52	ОССПЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевая N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	n.10.14.1	269
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование					2650		15473
		Итого по подразделу							

ШТ2.4

53	ОЕРЖм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	79,04			n.10.14.1	
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			28,20	1,20	34	16,76	567
		ЭМ			47,35	1,20	57	5,63	320
		в т.ч. ЗПМ			3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
		МР			3,49	1,00	3	3,68	13
		НР от ФОТ	%	100		1,00	39	100	643
		СП от ФОТ	%	65		1,00	25	65	418
		ЗТР	цел-ч	2,37		1,20			2,84
		Всего по позиции					158		1961
54	ОССПЖ 509-6307	Штыри распределительные наружной установки ШРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	374,27	1,00	374	n.10.14.1	1377
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
55	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	1 шт.	13	32,92			n.10.14.1	
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			13,04	1,20	203	16,76	3409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				19,23	1,20	300	5,63	1689
	в т.ч. ЗПП				1,30	1,20	(20)	16,76	(340)
	МР				0,65	1,00	8	3,68	31
	НР от ФОТ		%	100		1,00	223	100	3749
	СП от ФОТ		%	65		1,00	145	65	2437
	ЗТР		чел-ч	1,13		1,20			17,63
	Всего по позиции						879		11315
56	ОССЦЖ 509-2302	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 2P 25A	шт.	8	166,39	1,00	1331	3,68 n.10.14.1	4899
57	ОССЦЖ 509-1632	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2P 25A, ток утечки 30 мА	шт.	4	528,27	1,00	2113	3,68 n.10.14.1	7776
58	ОССЦЖ 509-2303	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 2P 32A	шт.	1	169,30	1,00	169	3,68 n.10.14.1	623
59	ОССЦЖ 502-0626	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная типа PIN для трехфазной нагрузки 63A 12 модулей PROxima - 3 шт.)	т	0,0015	146276,22	1,00	219	3,68 n.10.14.1	807
60	ОССЦЖ 502-0626	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевая N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	3,68 n.10.14.1	269
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Итого по подразделу					5316		29027

ЩС2.1

61	ОЕРЖм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	1	79,04			n.10.14.1	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			28,20	1,20	34	16,76	567
		ЭМ			47,35	1,20	57	5,63	320
		в т.ч. ЗПП			3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
		МР			3,49	1,00	3	3,68	13
		НР от ФОТ	%	100		1,00	39	100	643
		СП от ФОТ	%	65		1,00	25	65	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		цел-ч	2,37		1,20			2,84
	Всего по позиции						158		1961
62	ОССПЖ 509-6311 Щиты распределительные наружной установки ЩРН-723, с замком (620x520x120 мм) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>		шт.	1	901,33	1,00	901	3,68 <i>n.10.14.1</i>	3317
63	ОЕРЖм 08-01-080-02 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЗМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)		1 шт.	34	32,92			<i>n.10.14.1</i>	
	ЗП				13,04	1,20	532	16,76	8917
	ЭМ				19,23	1,20	785	5,63	4417
	в т.ч. ЗПМ				1,30	1,20	(53)	16,76	(889)
	МР				0,65	1,00	22	3,68	81
	НР от ФОТ		%	100		1,00	585	100	9806
	СП от ФОТ		%	65		1,00	380	65	6374
	ЗТР		цел-ч	1,13		1,20			46,10
	Всего по позиции						2304		29595
64	ОССПЖ 509-2294 Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 1P 25A <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>		шт.	12	74,72	1,00	897	3,68 <i>n.10.14.1</i>	3300
65	ОССПЖ 509-2302 Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 2P 25A <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>		шт.	4	166,39	1,00	666	3,68 <i>n.10.14.1</i>	2449
66	ОССПЖ 509-2312 Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 40A (*4P 40A) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>		шт.	1	354,20	1,00	354	3,68 <i>n.10.14.1</i>	1303
67	ОССПЖ 509-1632 Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2P 25A, ток утечки 30 мА <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>		шт.	15	528,27	1,00	7924	3,68 <i>n.10.14.1</i>	29161
68	ОССПЖ 509-1644 Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4P 40A, ток утечки 30 мА <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>		шт.	1	990,39	1,00	990	3,68 <i>n.10.14.1</i>	3645
69	ОССПЖ 509-2314 Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 63A (*4P 63A) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>		шт.	1	436,67	1,00	437	3,68 <i>n.10.14.1</i>	1607
70	ОССПЖ 502-0626 Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная		т	0,003	146276,22	1,00	439	3,68	1615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		типа РПН для трехфазной нагрузки 63А 12 модулей PROxima - 6 шт.)						n. 10.14.1	
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
71	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевая N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	3,68 n. 10.14.1	269
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Итого по подразделу					15143		78222

ЩО2.1

72	ОЕРЖм 08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	79,04			n. 10.14.1	
		ЗП			28,20	1,20	34	16,76	567
		ЭМ			47,35	1,20	57	5,63	320
		в т.ч. ЗПМ			3,79	1,20	(5)	16,76	(76)
		МР			3,49	1,00	3	3,68	13
		НР от ФОТ	%	100		1,00	39	100	643
		СП от ФОТ	%	65		1,00	25	65	418
		ЗТР	чел-ч	2,37		1,20			2,84
		Всего по позиции					158		1961
73	ОССЦЖ 509-6307	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование	шт.	1	374,27	1,00	374	3,68 n. 10.14.1	1377
74	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	8	32,92			n. 10.14.1	
		ЗП			13,04	1,20	125	16,76	2098
		ЭМ			19,23	1,20	185	5,63	1039
		в т.ч. ЗПМ			1,30	1,20	(12)	16,76	(209)
		МР			0,65	1,00	5	3,68	19
		НР от ФОТ	%	100		1,00	137	100	2307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ	%	65			1,00	89	65	1500
	ЗТР	чел-ч	1,13			1,20			10,85
	Всего по позиции						541		6963
75	ОССЦЖ 509-2294	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 1P 25A	шт.	3	74,72	1,00	224	3,68	825
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
76	ОССЦЖ 509-2310	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 25A	шт.	1	308,00	1,00	308	3,68	1133
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
77	ОССЦЖ 509-2312	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 40A	шт.	1	354,20	1,00	354	3,68	1303
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
78	ОССЦЖ 509-2313	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 50A	шт.	1	436,67	1,00	437	3,68	1607
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
79	ОССЦЖ 509-2314	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 63A	шт.	1	436,67	1,00	437	3,68	1607
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
80	ОССЦЖ 509-2314	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standard 3P 63A (*100A)	шт.	1	436,67	1,00	437	3,68	1607
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
81	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина соединительная типа РПН для трехфазной нагрузки 63A 12 модулей PROxima - 3 шт.)	т	0,0015	146276,22	1,00	219	3,68	807
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
82	ОССЦЖ 502-0626	Шины и ленты из цветных металлов (*шина нулевая N 63.12 (DIN изолятор) - 2 шт.)	т	0,0005	146276,22	1,00	73	3,68	269
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
		Итого по подразделу					3562		19459
		Итого по разделу					64080		331194

Измерительные приборы

83	ОЕРЖМ 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	11,34			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Штукое электрооборудование</i>							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			8,33	1,20	10	16,76	168
		ЭМ			2,40	1,20	3	5,63	16
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,20	(0)	16,76	(3)
		МР			0,61	1,00	1	3,68	2
		НР от ФОТ	%	100		1,00	10	100	171
		СП от ФОТ	%	65		1,00	7	65	111
		ЗТР	цел-ч	0,70		1,20			0,84
		Всего по позиции					31		468
84	ОССЦЖ 509-8203	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)A (многотарифный) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	шт.	1	2483,89	1,00	2484	3,68 <i>n.10.14.1</i>	9141
85	ОЕРЖм 08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	3	32,92			<i>n.10.14.1</i>	
		ЗП			13,04	1,20	47	16,76	787
		ЭМ			19,23	1,20	69	5,63	390
		в т.ч. ЗПМ			1,30	1,20	(5)	16,76	(78)
		МР			0,65	1,00	2	3,68	7
		НР от ФОТ	%	100		1,00	52	100	865
		СП от ФОТ	%	65		1,00	34	65	562
		ЗТР	цел-ч	1,13		1,20			4,07
		Всего по позиции					204		2611
86	ОССЦЖ 509-8169	Трансформатор тока ОСМ 0,25 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	3	454,23	1,00	1363	3,68 <i>n.10.14.1</i>	5015
87	ОССЦЖ 503-0716	Коробка клеммная испытательная ИКК <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	шт.	1	95,12	1,00	95	3,68 <i>n.10.14.1</i>	350
88	ОЕРЖм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	265,2			<i>n.10.14.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				27,61	1,20	33	16,76	555
	ЭМ				30,43	1,20	37	5,63	206
	в т.ч. ЗПМ				1,62	1,20	(2)	16,76	(33)
	МР				207,16	1,00	207	3,68	762
	НР от ФОТ			100		1,00	35	100	588
	СП от ФОТ		%	65		1,00	23	65	382
	ЗТР		цел-ч	2,32		1,20			2,78
	Всего по позиции						335		2493
89	ОССПЖ 509-6355	Щитки учета электрической энергии ЩУ-1	шт.	1	1236,33	1,00	1236	3,68	4550
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
		Итого по разделу					5748		24628

Освещение

90	ОЕРЖм 08-03-593-09	Светильник местного освещения	100 шт.	0,3	1323,83			<i>n.10.14.2</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			812,06	1,20	292	16,76	4900
		ЭМ			24,04	1,20	9	6,00	52
		в т.ч. ЗПМ			1,62	1,20	(1)	16,76	(10)
		МР			487,73	1,00	146	3,03	443
		НР от ФОТ		100		1,00	293	100	4910
		СП от ФОТ	%	65		1,00	190	65	3192
		ЗТР	цел-ч	68,24		1,20			24,57
		Всего по позиции					930		13497
91	ООО "МИНИМАКС	Светильник светодиодный взрывозащищенный ДСП 02-30-001	шт.	2	1648,54	1,00	3297	3,03	9990
	ДВИНА", Счет на оплату	IP65						<i>n.10.14.2</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=4754,49/(1х3.03)=1569,14 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х1569,14=47,07 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(1569,14+47,07)х1.02=1648,54руб.							
92	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Светильник СТ ОWP ECO LED 595 Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=9160,19/(1х3.03)=3023,17 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х3023,17=90,69 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(3023,17+90,69)х1.02=3176,14руб.	шт.	4	3176,14	1,00	12705	3,03 n.10.14.2	38495
93	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Светильник СТ ОWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000 К Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=4688,08/(1х3.03)=1547,22 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х1547,22=46,42 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(1547,22+46,42)х1.02=1625,51руб.	шт.	7	1625,51	1,00	11379	3,03 n.10.14.2	34477
94	ООО "МИНИМАКС	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Светильник СТ CD LED 18 4000 К IP65	шт.	1	1578,55	1,00	1579	3,03	4783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	Цем=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=4552,63/(1х3,03)=1502,52 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х1502,52=45,08 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цем=(1502,52+45,08)х1,02=1578,55руб.							n.10.14.2	
ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Светильник СТ К LED 300 4000 К светильник потолочный Цем=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=3527,72/(1х3,03)=1164,26 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х1164,26=34,93 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цем=(1164,26+34,93)х1,02=1223,18руб.		шт.	5	1223,18	1,00	6116	3,03 n.10.14.2	18531
ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Светильник GALAD Агарм LED-12 4000К Цем=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=3333,33/(1х3,03)=1100,11 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х1100,11=33,00 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цем=(1100,11+33,00)х1,02=1155,77руб.		шт.	6	1155,77	1,00	6935	3,03 n.10.14.2	21012
ООО "МИНИМАКС	Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Светильник СТ ALS.OPL UNI LED TN 4000К светильник		шт.	4	1485,66	1,00	5943	3,03	18006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	потолочный Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=4284,73/(1х3.03)=1414,10 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х1414,10 =42,42 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(1414,10 +42,42)х1.02=1485,66 руб.							
98	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Светильник СТ INOX LED 30 4000К светильник потолочный Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=14237.30/(1х3.03)=4698,78 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х4698,78 =140,96руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(4698,78 +140,96)х1.02=4936,54 руб.	шт.	1	4936,54	1,00	4937	3,03 n.10.14.2	14958
99	ОЕРЖм 08-03-593-10 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Световые настенные указатели Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 шт.	0,05	1544,41			n.10.14.2	
									940
									17
									(3)
									85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	100		1,00	56	100	943
	СП от ФОТ		%	65		1,00	36	65	613
	ЗТР		чел-ч	78,56		1,20			4,71
	Всего по позиции						179		2598
100	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	Светильник СТ MARS EFS-203 LED светильник автономный Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=5545,68/(1х3,03)=1830,26 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х1830,26=54,91 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(1830,26+54,91)х1,02=1922,87 руб.	шт.	5	1922,87	1,00	9614	3,03 n.10.14.2	29131
101	ОЕРЖм 08-03-593-19 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета. Внутреннее электроосвещение Светильник в подвесных потолках Коэффициент пересчета. Внутреннее электроосвещение Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 п3ПМ = 1,2 п3Т = 1,2)	100 шт.	0,49	1313,36			n.10.14.2	
		ЗП			1123,36	1,20	661	16,76	11071
		ЭМ			48,08	1,20	28	6,00	170
		в т.ч. ЗПМ			3,24	1,20	(2)	16,76	(32)
		МР			141,92	1,00	70	3,03	211
		НР от ФОТ	%	100		1,00	663	100	11103
		СП от ФОТ	%	65		1,00	431	65	7217
		ЗТР	чел-ч	94,40		1,20			55,51
	Всего по позиции						1853		29772
102	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату	Светильник светодиодный DR.OWL ESO LED 595 4000K SET	шт.	14	2282,24	1,00	31951	3,03 n.10.14.2	96813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	$\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=6582,13/(1\times3,03)=2172,32$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0,03\times2172,32=65,17$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(2172,32+65,17)\times1,02=2282,24$ руб.							
103	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Светильник светодиодный ADV/K UNI LED 600 4000K $\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=16567,80/(1\times3,03)=5467,92$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0,03\times5467,92=164,04$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(5467,92+164,04)\times1,02=5744,60$ руб.	шт.	35	5744,60	1,00	201061	3,03 n.10.14.2	609215
104	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000008519 От 29.03.2021 г.	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Светильник переносной ЛСУ-1 ШВВП/10 м (НРБ) IP20 $\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=266,71/(1\times3,03)=88,02$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0,03\times88,02=2,64$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(88,02+2,64)\times1,02=92,48$ руб.	шт.	1	92,48	1,00	92	3,03 n.10.14.2	280

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	ОССЦЖ 509-5627	Клемма измерительная с расцепителем WTL 6/3/STB (*клемма 2-проводная 221-412)	шт.	96	8,43	1,00	809	3,03 n.10.14.2	2452
106	ОССЦЖ 509-5627	Клемма измерительная с расцепителем WTL 6/3/STB (*клемма трехпроводная 221-413)	шт.	416	8,43	1,00	3507	3,03 n.10.14.2	10626
107	ОССЦЖ 509-5626	Клемма проходная WDU 2,5 (*клемма 5-проводная 221-415)	шт.	288	9,38	1,00	2701	3,03 n.10.14.2	8185
		Итого по разделу					305588		962821

Электроустановочные изделия

108	ОЕРЖМ 08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,28	354,18			n.10.14.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			306,54	1,20	103	16,76	1726
		ЭМ			6,27	1,20	2	6,00	13
		в т.ч. ЗПМ			0,49	1,20	(0)	16,76	(3)
		МР			41,37	1,00	12	3,03	35
		НР от ФОТ	%	100		1,00	103	100	1729
		СП от ФОТ	%	65		1,00	67	65	1124
		ЗТР	цел-ч	25,76		1,20			8,66
		Всего по позиции					287		4627
109	ОССЦЖ 509-4581	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый	шт.	28	6,95	1,00	195	3,03 n.10.14.2	590
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
110	ОЕРЖМ 08-03-591-03	Выключатель полутермический и термический	100 шт.	0,15	911,68			n.10.14.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			723,52	1,20	130	16,76	2183
		ЭМ			39,05	1,20	7	6,00	42
		в т.ч. ЗПМ			0,97	1,20	(0)	16,76	(3)
		МР			149,11	1,00	22	3,03	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	100		1,00	130	100	2186
		СП от ФОТ	%	65		1,00	85	65	1421
		ЗТР	чел-ч	60,80		1,20			10,94
		Всего по позиции					374		5900
111	ОССЦЖ 509-6442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 (*скрытый) <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	15	15,98	1,00	240	3,03 n.10.14.2	726
112	ОЕРЖм 08-03-591-10 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗППМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,65	909,61			n.10.14.2	
		ЗП			724,47	1,20	565	16,76	9471
		ЭМ			43,85	1,20	34	6,00	205
		в т.ч. ЗППМ			1,30	1,20	(1)	16,76	(17)
		МР			141,29	1,00	92	3,03	278
		НР от ФОТ	%	100		1,00	566	100	9488
		СП от ФОТ	%	65		1,00	368	65	6167
		ЗТР	чел-ч	60,88		1,20			47,49
		Всего по позиции					1625		25609
113	ОССЦЖ 503-0695	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	65	96,37	1,00	6264	3,03 n.10.14.2	18980
114	ОЕРЖм 08-03-591-05 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗППМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 шт.	0,07	360,02			n.10.14.2	
		ЗП			312,26	1,20	26	16,76	440
		ЭМ			6,27	1,20	1	6,00	3
		в т.ч. ЗППМ			0,49	1,20	(0)	16,76	(1)
		МР			41,49	1,00	3	3,03	9
		НР от ФОТ	%	100		1,00	26	100	441
		СП от ФОТ	%	65		1,00	17	65	287
		ЗТР	чел-ч	26,24		1,20			2,20
		Всего по позиции					73		1180
115	ОССЦЖ 509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	7	9,20	1,00	64	3,03	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение						n.10.14.2	
		Итого по разделу					9122		57807

Оборудование

116	ОЕРЖм 08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	20,67			n.10.14.1	
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 п3ПМ = 1,2 п3Т = 1,2)							
		ЗП			13,57	1,20	16	16,76	273
		ЭМ			2,75	1,20	3	5,63	19
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,20	(0)	16,76	(3)
		МР			4,35	1,00	4	3,68	16
		НР от ФОТ	%	100		1,00	16	100	276
		СП от ФОТ	%	65		1,00	10	65	179
		ЗТР	цел-ч	1,14		1,20			1,37
		Всего по позиции					49		763
117	ОССПЖ 504-0289	Ящички с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1	шт.	1	906,21	1,00	906	3,68	3335
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование						n.10.14.1	
118	ОЕРЖм 08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота до 1200х1000 мм	1 шт.	2	464,26			n.10.14.1	
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 п3ПМ = 1,2 п3Т = 1,2)							
		ЗП			41,53	1,20	100	16,76	1671
		ЭМ			79,26	1,20	190	5,63	1071
		в т.ч. ЗПМ			4,70	1,20	(11)	16,76	(189)
		МР			343,47	1,00	687	3,68	2528
		НР от ФОТ	%	100		1,00	111	100	1860
		СП от ФОТ	%	65		1,00	72	65	1209
		ЗТР	цел-ч	3,49		1,20			8,38
		Всего по позиции					1160		8339
119	ОСОДЖо 341124-0082	Трансформатор однофазный: ОМ-10/35-УХЛП (*трансформатор раздельный однофазный ТР-7000М)	шт.	2	21003,00	1,00	42006	3,68	154582
								n.10.14.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
120	ОЕРЖм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1	265,2			n.10.14.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			27,61	1,20	33	16,76	555
		ЭМ			30,43	1,20	37	6,00	219
		в т.ч. ЗПМ			1,62	1,20	(2)	16,76	(33)
		МР			207,16	1,00	207	3,03	628
		НР от ФОТ	%	100		1,00	35	100	588
		СП от ФОТ	%	65		1,00	23	65	382
		ЗТР	чел-ч	2,32		1,20			2,78
		Всего по позиции					335		2372
121	ОСОЦЖо 341124-0082	Трансформатор однофазный: ОМ-10/35-УХЛП (*трансформатор распределительный однофазный ТР-5000М)	шт.	1	21003,00	1,00	21003	3,68 n.10.14.1	77291
122	ОЕРЖм 08-03-532-04	<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 шт.	3	62,95			n.10.14.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			20,54	1,20	74	16,76	1239
		ЭМ			1,16	1,20	4	6,00	25
		МР			41,25	1,00	124	3,03	375
		НР от ФОТ	%	100		1,00	74	100	1239
		СП от ФОТ	%	65		1,00	48	65	805
		ЗТР	чел-ч	1,80		1,20			6,48
		Всего по позиции					324		3683
123	ОСОЦЖо 666000-0923	Модуль интерфейсный: V.24 для модема NTU-128SR*2 в комплекте с кабелем (*пост дистанционного контроля ПДК-02)	компл.	3	1369,86	1,00	4110	3,68 n.10.14.1	15123
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							

Электроника

124	ОЕРЖм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	10,5	81,81			n.10.14.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от обслуживания и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			60,80	1,20	766	16,76	12840
		ЭМ			4,81	1,20	61	6,00	364
		в т.ч. ЗПМ			0,32	1,20	(4)	16,76	(68)
		МР			16,20	1,00	170	3,03	5151
		НР от ФОТ	%	100		1,00	770	100	129080
		СП от ФОТ	%	65		1,00	501	65	8390
		ЗТР	цел-ч	5,39		1,20			67,91
		Всего по позиции					2268		35017
125	ОССПЖ 501-1805	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 2х1,5 (*ВВГнг(А)-LSLT 2х1,5 мм ²)	1000 м	0,15	18649,84	1,00	2797	3,03	8476
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						n.10.14.2	
126	ОССПЖ 501-1806	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 3х1,5 (*ВВГнг(А)-LSLT 3х1,5 мм ²)	1000 м	0,9	22947,61	1,00	20653	3,03	62578
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
127	ОЕРЖм 08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	1,3	31,98			n.10.14.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от обслуживания и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			20,64	1,20	32	16,76	544
		ЭМ			2,40	1,20	4	6,00	22
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,20	(0)	16,76	(4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				14,43	1,20	225	5,63	1267
	в т.ч. ЗПМ				0,97	1,20	(15)	16,76	(254)
	МР				17,99	1,00	234	3,68	861
	НР от ФОТ		%	100		1,00	805	100	13497
	СП от ФОТ		%	65		1,00	523	65	8773
	ЗТР		чел-ч	4,49		1,20			70,04
	Всего по позиции						2577		37641
132	ОССПЖ 501-1810	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х2,5 (*ВВГнг(А)-LSLT 3х2,5 мм2)	1000 м	1,3	38686,60	1,00	50293	3,68	185077
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
133	ОЕРЖм 08-02-412-03	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,1	102,98			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			70,95	1,20	9	16,76	143
		ЭМ			7,21	1,20	1	5,63	5
		в т.ч. ЗПМ			0,49	1,20	(0)	16,76	(1)
		МР			24,82	1,00	2	3,68	9
		НР от ФОТ	%	100		1,00	9	100	144
		СП от ФОТ	%	65		1,00	6	65	94
		ЗТР	чел-ч	6,29		1,20			0,75
		Всего по позиции					27		395
134	ОССПЖ 501-1810	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х2,5 (*ВВГнг(А)-LSLT 5х2,5 мм2)	1000 м	0,01	38686,60	1,00	387	3,68	1424
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
135	ОЕРЖм 08-02-412-10	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,7	83,07			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			50,65	1,20	43	16,76	713
		ЭМ			14,43	1,20	12	5,63	68
		в т.ч. ЗПМ			0,97	1,20	(1)	16,76	(14)
		МР			17,99	1,00	13	3,68	46
		НР от ФОТ	%	100		1,00	44	100	727
		СП от ФОТ	%	65		1,00	29	65	473
		ЗТР	цел-ч	4,49		1,20			3,77
		Всего по позиции					141		2027
136	ОССЦЖ 501-1811	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х6 (*ВВГнг(А)-LSLT 3х6 мм2)	1000 м	0,07	72949,79	1,00	5106	3,68 п.10.14.1	18792
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
137	ОЕРЖм 08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	1,28	156,65			п.10.14.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			101,07	1,20	155	16,76	2602
		ЭМ			14,43	1,20	22	5,63	125
		в т.ч. ЗПМ			0,97	1,20	(1)	16,76	(25)
		МР			41,15	1,00	53	3,68	194
		НР от ФОТ	%	100		1,00	156	100	2627
		СП от ФОТ	%	65		1,00	101	65	1708
		ЗТР	цел-ч	8,96		1,20			13,76
		Всего по позиции					487		7256
138	ОССЦЖ 501-1807	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 3х4 (*ВВГнг(А)-LSLT 5х4 мм2)	1000 м	0,1	36399,58	1,00	3640	3,68 п.10.14.1	13395
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
139	ОССЦЖ 501-1811	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х6 (*ВВГнг(А)-LSLT 5х6 мм2)	1000 м	0,028	72949,79	1,00	2043	3,68 п.10.14.1	7517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
140	ОЕРЖм 08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	1,4	83,07			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			50,65	1,20	85	16,76	1426
		ЭМ			14,43	1,20	24	5,63	136
		в т.ч. ЗПМ			0,97	1,20	(2)	16,76	(27)
		МР			17,99	1,00	25	3,68	93
		НР от ФОТ	%	100		1,00	87	100	1453
		СП от ФОТ	%	65		1,00	57	65	944
		<i>ЗПР</i>	<i>цел-ч</i>	4,49		1,20			7,54
		Всего по позиции					278		4052
141	ОССЦЖ 501-1812	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х10 (*ВВГнг(А)-LSLT 3х10 мм ²)	1000 м	0,14	106774,97	1,00	14948	3,68	55010
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
142	ОЕРЖм 08-02-412-11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,25	130,65			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			80,99	1,20	24	16,76	407
		ЭМ			26,45	1,20	8	5,63	45
		в т.ч. ЗПМ			1,78	1,20	(1)	16,76	(9)
		МР			23,21	1,00	6	3,68	21
		НР от ФОТ	%	100		1,00	25	100	416
		СП от ФОТ	%	65		1,00	16	65	270
		<i>ЗПР</i>	<i>цел-ч</i>	7,18		1,20			2,15
		Всего по позиции					79		1159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	ОССЦЖ 501-1812	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х10 (*ВВГнг(А)-LSLT 5х10 мм2) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	1000 м	0,025	106774,97	1,00	2669	3,68 <i>n.10.14.1</i>	9823
144	ОЕРЖм 08-02-412-07 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,45	437,27			<i>n.10.14.1</i>	
		ЗП			242,75	1,20	131	16,76	2197
		ЭМ			57,70	1,20	31	5,63	175
		в т.ч. ЗПМ			3,89	1,20	(2)	16,76	(35)
		МР			136,82	1,00	62	3,68	227
		НР от ФОТ	%	100		1,00	133	100	2232
		СП от ФОТ	%	65		1,00	86	65	1451
		ЗТР	цел-ч	21,52		1,20			11,62
		Всего по позиции					443		6282
145	ОССЦЖ 501-1814	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х35 (*ВВГнг(А)-LSLT 5х25 мм2) <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>	1000 м	0,045	296004,29	1,00	13320	3,68 <i>n.10.14.1</i>	49018
146	ОЕРЖм 08-02-412-14 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,45	270,12			<i>n.10.14.1</i>	
		ЗП			162,43	1,20	88	16,76	1470
		ЭМ			76,93	1,20	42	5,63	234
		в т.ч. ЗПМ			5,18	1,20	(3)	16,76	(47)
		МР			30,76	1,00	14	3,68	51
		НР от ФОТ	%	100		1,00	91	100	1517
		СП от ФОТ	%	65		1,00	59	65	986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗТР	цел-ч	14,40				7,78
			Всего по позиции						4258
147	ОССПЖ 501-1814	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-НГ 5х35 (*ВВГнг(А)-LSLT 5х35 мм ²)	1000 м	0,045	296004,29	1,00	13320	n.10.14.1	49018
148	ОЕРЖм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,9	81,81			n.10.14.1	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пзП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			60,80	1,20	66	16,76	1101
		ЭМ			4,81	1,20	5	5,63	29
		в т.ч. ЗПМ			0,32	1,20	(0)	16,76	(6)
		MP			16,20	1,00	15	3,68	54
		НР от ФОТ	%	100		1,00	66	100	1107
		СП от ФОТ	%	65		1,00	43	65	720
		ЗТР	цел-ч	5,39		1,20			5,82
149	ОССПЖ 501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) (*2х1,5 мм ²)	1000 м	0,09	20818,24	1,00	1874	n.10.14.1	6895
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
150	ОЕРЖм 08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	8	31,98			n.10.14.1	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пзП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			20,64	1,20	198	16,76	3321
		ЭМ			2,40	1,20	23	5,63	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,16	1,20		16,76	(26)
		МР			8,94	1,00	72	3,68	263
		НР от ФОТ	%	100		1,00	200	100	3347
		СП от ФОТ	%	65		1,00	130	65	2176
		ЗТР	чел-ч	1,83		1,20			17,57
		Всего по позиции					623		9237
151	ОССЦЖ 501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)	1000 м	0,8	20818,24	1,00	16655	3,68 n.10.14.1	61289
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
152	ОЕРЖм 08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,9	156,65			n.10.14.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			101,07	1,20	109	16,76	1829
		ЭМ			14,43	1,20	16	5,63	88
		в т.ч. ЗПМ			0,97	1,20	(1)	16,76	(18)
		МР			41,15	1,00	37	3,68	136
		НР от ФОТ	%	100		1,00	110	100	1847
		СП от ФОТ	%	65		1,00	72	65	1201
		ЗТР	чел-ч	8,96		1,20			9,68
		Всего по позиции					344		5101
153	ОССЦЖ 501-8666	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5x4	1000 м	0,09	34402,12	1,00	3096	3,68 n.10.14.1	11394
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
154	ОЕРЖм 08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	100 м	0,06	437,27			n.10.14.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 п3ПМ = 1,2 п3Т = 1,2)							
		ЗП			242,75	1,20	17	16,76	293
		ЭМ			57,70	1,20	4	5,63	23
		в т.ч. ЗПМ			3,89	1,20	(0)	16,76	(5)
		МР			136,82	1,00	8	3,68	30
		НР от ФОТ		100		1,00	17	100	298
		СП от ФОТ		65		1,00	11	65	194
		ЗПР		21,52		1,20			1,55
		Всего по позиции					57		838
155	ОССЦЖ 501-8631	Кабель силовой отстойки с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16мм(N,PE) (*5х25 мм2)	1000 м	0,006	145575,02	1,00	873	3,68	3214
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	
156	ОЕРЖМ 08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	100 м	0,09	648,87			<i>n.10.14.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 п3ПМ = 1,2 п3Т = 1,2)							
		ЗП			354,64	1,20	38	16,76	642
		ЭМ			76,93	1,20	8	5,63	47
		в т.ч. ЗПМ			5,18	1,20	(1)	16,76	(9)
		МР			217,30	1,00	20	3,68	72
		НР от ФОТ		100		1,00	39	100	651
		СП от ФОТ		65		1,00	25	65	423
		ЗПР		31,44		1,20			3,40
		Всего по позиции					130		1835
157	ОССЦЖ 501-8668	Кабель силовой отстойки с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х150 (*5х70 мм2)	1000 м	0,009	661297,75	1,00	5952	3,68	21902
		<i>Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование</i>						<i>n.10.14.1</i>	

Программный комплекс "Справочный эксперт" (6.5.10.7407)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							172070		706634
Итого по разделу									
Электромонтажные изделия									
158	ОЕРЖм 10-06-037-09 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер до 500х500 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	1 шт.	1	28,3			n.10.14.2	
		ЗП			22,32	1,20	27	16,76	449
		ЭМ			1,81	1,20	2	6,00	13
		МР			4,17	1,00	4	3,03	13
		НР от ФОТ	%	105		1,00	28	105	471
		СП от ФОТ	%	65		1,00	18	65	292
		ЗТР	чел-ч	2,18		1,20			2,62
		Всего по позиции					79		1238
159	ОССЦЖ 504-0540	Ящик протяжной стальной К-654 <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	шт.	1	201,87	1,00	202	3,03 n.10.14.2	612
160	ОЕРЖм 08-02-409-02 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	2,6	435,29			n.10.14.2	
		ЗП			310,43	1,20	969	16,76	16233
		ЭМ			92,34	1,20	288	6,00	1729
		в т.ч. ЗПМ			4,21	1,20	(13)	16,76	(220)
		МР			32,52	1,00	85	3,03	256
		НР от ФОТ	%	100		1,00	982	100	16453
		СП от ФОТ	%	65		1,00	638	65	10694
		ЗТР	чел-ч	27,52		1,20			85,86
		Всего по позиции					2962		45365
161	ОССЦЖ 103-2475	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 50 мм	10 м	9	243,60	1,00	2192	3,03 n.10.14.2	6643
162	ОССЦЖ 103-2473	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 32 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	10 м	17	109,99	1,00	1870	3,03 n.10.14.2	5666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение							
163	ОССЦЖ 503-0599	Коробка ответвительная КОР-73УЗ	шт.	1	6,38	1,00	6	3,03	19
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение						n.10.14.2	
164	ОССЦЖ 503-0702	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм	шт.	11	21,06	1,00	232	3,03	702
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение						n.10.14.2	
165	ОССЦЖ 503-0722	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт.	2,5	134,54	1,00	336	3,03	1019
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение						n.10.14.2	
166	ОССЦЖ 503-0704	Коробка распределительная КЛК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм	шт.	120	24,14	1,00	2897	3,03	8777
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение						n.10.14.2	
167	ОССЦЖ 503-0694	Коробка ответвительная для открытой проводки РЕ120105, ПР55	шт.	30	10,34	1,00	310	3,03	940
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение						n.10.14.2	
168	ОССЦЖ 512-1032-001*	[*] Коробка универсальная УК-2П (*коробка монтажная для розеток и выключателей)	шт.	105	4,20	1,00	441	3,03	1336
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение						n.10.14.2	
169	ОЕРЖм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,9	286,51			n.10.14.2	
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных нормальным производством работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			214,77	1,20	232	16,76	3888
		ЭМ			47,83	1,20	52	6,00	310
		в т.ч. ЗПМ			1,46	1,20	(2)	16,76	(26)
		МР			23,91	1,00	22	3,03	65
		НР от ФОТ	%	100		1,00	234	100	3914
		СП от ФОТ	%	65		1,00	152	65	2544
		ЗТР	чел-ч	19,04		1,20			20,56
		Всего по позиции					692		10721
170	ОССЦЖ 103-2472	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 25 мм	10 м	9	94,59	1,00	851	3,03	2579
								n.10.14.2	
171	ОЕРЖм 08-02-410-01	Труба полистиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0,45	274,48			n.10.14.2	
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение							
		Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение							

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				45,52	1,20		6,00	29
	в т.ч. ЗПМ				2,92	1,20	5	16,76	(5)
	МР				96,23	1,00	9	3,03	26
	НР от ФОТ			100		1,00	19	100	317
	СП от ФОТ			65		1,00	12	65	206
	ЗТР			15,28		1,20			1,65
	Всего по позиции						64		890
176	ОССЦЖ 103-2436	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (Р55) серии RIG, диаметром 63 мм	10 м	0,9	317,61	1,00	286	3,03	866
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
177	ОЕРЖм 08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	10,66	248,79			<i>n.10.14.2</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			167,50	1,20	2143	16,76	35911
		ЭМ			63,94	1,20	818	6,00	4908
		МР			17,35	1,00	185	3,03	560
		НР от ФОТ		100		1,00	2143	100	35911
		СП от ФОТ		65		1,00	1393	65	23342
		ЗТР		15,20		1,20			194,44
		Всего по позиции					6682		100632
178	ОССЦЖ 103-2430	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (Р55) серии RIG, диаметром 16 мм	10 м	10	31,24	1,00	312	3,03	947
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
179	ОССЦЖ 103-2431	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (Р55) серии RIG, диаметром 20 мм	10 м	90	43,71	1,00	3934	3,03	11920
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
180	ОССЦЖ 103-2432	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (Р55) серии RIG, диаметром 25 мм	10 м	1,1	57,60	1,00	63	3,03	192
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
181	ОССЦЖ 103-2433	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (Р55) серии RIG, диаметром 32 мм	10 м	5,5	87,92	1,00	484	3,03	1465
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
182	ОЕРЖм 08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,15	850,94			<i>n.10.14.2</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			374,50	1,20	67	16,76	1130
		ЭМ			210,99	1,20	38	6,00	228
		в т.ч. ЗПМ			10,37	1,20	(2)	16,76	(31)
		МР			265,45	1,00	40	3,03	121
		НР от ФОТ	%	100		1,00	69	100	1161
		СП от ФОТ	%	65		1,00	45	65	755
		ЗТР	цел-ч	33,20		1,20			5,98
		Всего по позиции					259		3395
183	ОССЦЖ 103-0040	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	15	41,86	1,00	628	3,03 n.10.14.2	1903
184	ОЕРЖм 08-02-407-01 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м	0,2	684,96			n.10.14.2	
		ЗП			277,94	1,20	67	16,76	1118
		ЭМ			144,54	1,20	35	6,00	208
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,20	(1)	16,76	(25)
		МР			262,48	1,00	52	3,03	159
		НР от ФОТ	%	100		1,00	68	100	1143
		СП от ФОТ	%	65		1,00	44	65	743
		ЗТР	цел-ч	24,64		1,20			5,91
		Всего по позиции					266		3371
185	ОССЦЖ 103-0039	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	20	32,83	1,00	657	3,03 n.10.14.2	1989
186	ОЕРЖм 08-02-395-02	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм <i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>	1 т	0,1729	958,6			n.10.14.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоённых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			524,29	1,20	109	16,76	1823
		ЭМ			370,82	1,20	77	6,00	462
		в т.ч. ЗПМ			20,25	1,20	(4)	16,76	(70)
		МР			63,49	1,00	11	3,03	33
		НР от ФОТ			100	1,00	113	100	1893
		СП от ФОТ			65	1,00	73	65	1230
		ЗТР			46,48	1,20			9,64
		Всего по позиции					383		5441
187	ОССПЖ 509-6613	Лоток прямой Л-200-2 (ТУ 95-2853-2004)	шт.	14	382,41	1,00	5354	3,03	16222
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
188	ОССПЖ 509-5559	Крышка лотка "ВАКС" РК1200/3 шириной 200 мм	шт.	14	213,08	1,00	2983	3,03	9039
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
189	ОССПЖ 113-0705	Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Ограде-ОТТ-1", размер 300х200х35 мм	шт.	10	33,70	1,00	337	3,03	1021
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>n.10.14.2</i>	
		Итого по разделу					36648		251078

Заземление

190	ОЕРЖм 08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из стальной стали сечением 160 мм ²	100 м	0,85	444,51			<i>n.10.14.6</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления</i>							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоённых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			240,26	1,20	245	16,76	4107
		ЭМ			87,96	1,20	90	5,11	458
		в т.ч. ЗПМ			4,05	1,20	(4)	16,76	(69)
		МР			116,29	1,00	99	2,92	289
		НР от ФОТ			100	1,00	249	100	4176
		СП от ФОТ			65	1,00	162	65	2714
		ЗТР			21,30	1,20			21,73
		Всего по позиции					845		11744
191	ОССПЖ 101-2240	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная (*полоса стальная	м	85	12,90	1,00	1097	2,92	3202
								<i>n.10.14.6</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оцинкованная 40x4 мм) <i>Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления</i>							
192	ОЕРЖм 08-02-472-06 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 <i>Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР Всего по позиции	100 м	0,25	384,31			n.10.14.6	
					214,32	1,20	64	16,76	1078
					73,53	1,20	22	5,11	113
					3,08	1,20	(1)	16,76	(15)
					96,46	1,00	24	2,92	70
			%	100		1,00	65	100	1093
			%	65		1,00	42	65	710
			цел-ч	19,00		1,20			5,70
							217		3064
193	ОССЦЖ 101-2240	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная (*полоса из оцинкованной стали 5052 DIN 25X4) <i>Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления</i>	м	25	12,90	1,00	323	2,92 n.10.14.6	942
194	ОЕРЖм 08-02-409-01 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления</i> Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР Всего по позиции	100 м	1,8	286,51			n.10.14.6	
					214,77	1,20	464	16,76	7775
					47,83	1,20	103	5,11	528
					1,46	1,20	(3)	16,76	(53)
					23,91	1,00	43	2,92	126
			%	100		1,00	467	100	7828
			%	65		1,00	304	65	5088
			цел-ч	19,04		1,20			41,13
							1381		21345
195	ОССЦЖ 103-2472	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления</i>	10 м	18	94,59	1,00	1703	2,92 n.10.14.6	4972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	ОССДЖ 509-1701	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-3Н-301-1 (ШДУП), размер 80х80х40 мм	шт.	3	32,01	1,00	96	2,92	280
197	ОЕРЖм 08-02-412-03	Защитные перчатки: Устройство наружного заземления рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1,8	102,98			n.10.14.6	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления производственных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			70,95	1,20	153	16,76	2569
		ЭМ			7,21	1,20	16	5,11	80
		в т.ч. ЗПМ			0,49	1,20	(1)	16,76	(18)
		МР			24,82	1,00	45	2,92	130
		НР от ФОТ	%	100		1,00	154	100	2587
		СП от ФОТ	%	65		1,00	100	65	1682
		ЗТР	чел-ч	6,29		1,20			13,59
		Всего по позиции					468		7048
198	ОССДЖ 501-8830	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,18	16812,22	1,00	3026	2,92	8837
		Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления						n.10.14.6	
199	ОЕРЖм 08-02-412-10	Защитные перчатки: Устройство наружного заземления рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,25	83,07			n.10.14.6	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления производственных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП							
		ЭМ			50,65	1,20	15	16,76	255
		в т.ч. ЗПМ			14,43	1,20	4	5,11	22
		МР			0,97	1,20	(0)	16,76	(5)
		НР от ФОТ	%	100	17,99	1,00	4	2,92	13
		СП от ФОТ	%	65		1,00	15	100	260
		ЗП от ФОТ	%			1,00	10	65	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цел-ч	4,49		1,20			1,35
							48		719
200	ОССЦЖ 501-8829	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм ²	1000 м	0,025	12431,91	1,00	311	2,92 п.10.14.6	908
201	ОЕРЖм 08-02-412-09	Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,5	31,98			п.10.14.6	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
					20,64	1,20	12	16,76	208
					2,40	1,20	1	5,11	7
					0,16	1,20	(0)	16,76	(2)
					8,94	1,00	4	2,92	13
			%	100		1,00	12	100	210
			%	65		1,00	8	65	137
			цел-ч	1,83		1,20			1,10
							37		575
202	ОССЦЖ 501-1816	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,05	8240,16	1,00	412	2,92 п.10.14.6	1203
		Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления							
		Итого по разделу					9964		64839

Источник бесперебойного питания

203	ОЕРЖм 10-03-001-02	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкафа, масса до 300 кг	1 шт.	1	263,34			п.10.14.1	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				149,50	1,20	179	16,76	3007
	ЭМ				61,49	1,20	74	5,63	415
	в т.ч. ЗПМ				7,12	1,20	(9)	16,76	(143)
	МР				52,35	1,00	52	3,68	193
	НР от ФОТ			84		1,00	158	84	2646
	СП от ФОТ			60		1,00	113	60	1890
	ЗТР			14,60		1,20			17,52
	Всего по позиции						576		8151
204	ОЕРЖМ 10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (*секции ИБП)	1 шт.	4	32,84			n.10.14.1	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП							
		ЭМ			23,45	1,20	113	16,76	1887
		в т.ч. ЗПМ			8,92	1,20	43	5,63	241
		МР			1,09	1,20	(5)	16,76	(88)
		НР от ФОТ			0,47	1,00	2	3,68	7
		СП от ФОТ		84		1,00	99	84	1659
		ЗТР		60		1,00	71	60	1185
		Всего по позиции		2,29		1,20			10,99
205	ООО "МИНИМАКС ДВИНА", Счет на оплату N 3A000009213 От 07.04.2021 г.	Источник бесперебойного питания 30 кВА 93PS-30(40)-30-4x9AL-MBS-6 EATON	шт.	1	602420,73	1,00	328	3,68	4979
		Цем=(Цот+Стар+Стр)хКзс						n.10.14.1	2216908
		Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=2110135,42/(1х3,68)=573406,36 руб.							
		Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х573406,36=17202,19 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4)							
		Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4)							
		Сметная стоимость в базисном уровне цен Цем=(573406,36+17202,19)х1,02=602420,73 руб.							
		Коэффициент пересчета: Силовое электрооборудование							
		Итого по разделу					603325		2230038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого прямых затрат по всем разделам						1255884		4550105
	- основная заработная плата						12139		203433
	- эксплуатация машин и механизмов						6237		35541
	- в т.ч. зарплата машинистов						357		5945
	- материальные ресурсы						1216505		4233840
	- оборудование, мебель и инвентарь						21003		77291
	- перевозка и погрузо-разгрузочные работы						0		0
	Накладные расходы						12448		208580
	Сметная прибыль						8106		135842
	Итого затрат						1276438		4894527
	Итого						1276438		4894527
	Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2			20,00					864354,77
	Всего								5758881,77

Составил Богданова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))