

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Иванов И.И.
29.01.2021 г.

О.А. Савельева
29.01.2021 г.



Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на текущий ремонт помещений 1-го этажа (ППР-лаборатории)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

	В базисном уровне	В текущем уровне
Сметная стоимость	32,53	229,21 тыс.руб.
Строительные работы	32,53	210,91 тыс.руб.
Монтажные работы	0,00	0,00 тыс.руб.
Прочие затраты	0,00	0,00 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		276 чел.час.
Сметная заработная плата	3,07	52,00 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на IV кв. 2020 г. по Письму Министров России от 02.11.2020 № 44016-ИФ/09, от 12.11.2020 № 45484-ИФ/09 для: I-г. Северная железная дорога: Архангельская область

№ п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стены									
1	ОЕРЖр 55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных	100 м2 проемов	0,06	7836,59			n.30.5.1	
		Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи							
		ЗП			1654,89	1,00	99	16,93	1681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				881,03	1,00	53	5,58	295
	в т.ч. ЗПМ				84,97	1,00	(5)	16,93	(86)
	МР				5300,67	1,00	318	0,00	0
	НР от ФОТ		%	93		1,00	97	93	1643
	СП от ФОТ		%	65		1,00	68	65	1149
	ЗТР		цел-ч	153,80		1,00			9,23
	Всего по позиции						635		4768
2	ОЕРЖ 10-05-008-03	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,028	5577,22			n.10.10.3	
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоённых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)									
		ЗП			881,28	1,15*1,2	34	16,93	577
		ЭМ			26,42	1,25*1,2	1	4,80	5
		МР			4669,52	1,00	131	4,15	543
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	38	112	646
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	18	54	312
		ЗТР	цел-ч	81,00		1,15*1,2			3,13
	Всего по позиции						222		2083
3	ОЕРЖ 10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,52	7969,73			n.10.10.3	
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				1066,24	1,15*1,2	765	16,93	12954
	ЭМ				29,25	1,25*1,2	23	4,80	110
	МР				6874,24	1,00	3575	4,15	14835
	НР от ФОТ			124*0,9		1,00	857	112	14508
	СП от ФОТ			63*0,85		1,00	413	54	6995
	ЗТР			98,00		1,15*1,2			70,32
	Всего по позиции						5633		49402
ОССПЖ 104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCK WOOL, толщина 50 мм	м2		53,56	22,04	1,00	1180	4,15	4899
	<i>Коэффициент нерасчета: Облицовка гипсокартоном, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу</i>							<i>n.10.10.3</i>	
ОЕРЖ 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	оштукатуриваемой поверхнос	0,98	3390,77			<i>n.30.11.3</i>	
	<i>Коэффициент нерасчета: Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью</i>		ти						
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				571,83	1,15*1,2	773	16,93	13093
	ЭМ				33,62	1,25*1,2	49	10,59	523
	в т.ч. ЗПМ				22,87	1,25*1,2	(34)	16,93	(569)
	МР				2785,32	1,00	2730	2,51	6851
	НР от ФОТ			110*0,9		1,00	799	99	13525
	СП от ФОТ			55*0,85		1,00	379	47	6421
	ЗТР			51,89		1,15*1,2			70,18
	Всего по позиции						4730		40413
ОССПЖ 402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т		-0,9506	2869,61	1,00	-2728	2,51	-6847
								<i>n.30.11.3</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью							
7	ОССДЖ 101-3171	Шпателька Ветонит LR Коэффициент пересчета: Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью	т	0,9506	8744,49	1,00	8313	2,51 п.30.11.3	20864
8	ОССДЖ 101-3459	Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, алгезионная, ЛТОСОЛ (*расход 0,13 кг/м2) Коэффициент пересчета: Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью	кг	12,74	59,44	1,00	757	2,51 п.30.11.3	1901
9	ОЕРЖ 15-04-007-03 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Коэффициент пересчета: Окраска водными составами Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 ограживае мой поверхнос ти	0,98	974,92			п.10.10.11	
		ЗП			347,92	1,15*1,2	471	16,93	7966
		ЭМ			9,78	1,25*1,2	14	6,69	96
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25*1,2	(0)	16,93	(3)
		МР			617,22	1,00	605	3,06	1851
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	466	99	7889
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	221	47	3745
		ЗТР	чел-ч	32,73		1,15*1,2			44,26
		Всего по позиции					1777		21547
10	ОССДЖ 101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ Коэффициент пересчета: Окраска водными составами	т	-0,023	4921,31	1,00	-113	3,06 п.10.10.11	-346
11	ОССДЖ 101-7319	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 Коэффициент пересчета: Окраска водными составами	кг	23	89,54	1,00	2059	3,06 п.10.10.11	6302
12	ОЕРЖ 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Коэффициент пересчета: Очистка помещений от строительного мусора	100 м2 расчищенн ой поверхнос ти	0,35	194,69			п.30.19.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				194,69	1,00	68	16,93	1154
	НР от ФОТ		%	84		1,00	57	84	969
	СП от ФОТ		%	50		1,00	34	50	577
	ЗТР		цел-ч	20,80		1,00			7,28
	Всего по позиции						159		2700
13	ОЕРЖ 15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску <i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по штукатурке</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,35	586,71			n.10.10.12	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			136,81	1,15*1,2	66	16,93	1119
		ЭМ			3,18	1,25*1,2	2	6,67	11
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25*1,2	(0)	16,93	(1)
		МР			446,72	1,00	156	2,36	369
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	65	99	1109
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	31	47	526
		ЗТР	цел-ч	11,99		1,15*1,2			5,79
	Всего по позиции						320		3134
14	ОЕРЖ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,35	1670,8			n.10.10.11	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				456,94	1,15*1,2	221	16,93	3736
	ЭМ				14,81	1,25*1,2	8	6,69	52
	в т.ч. ЗПМ				0,28	1,25*1,2	(0)	16,93	(2)
	МР				1199,05	1,00	420	3,06	1284
	НР от ФОТ				110*0,9	1,00	219	99	3701
	СП от ФОТ				55*0,85	1,00	104	47	1757
	ЗТР				43,56	1,15*1,2			21,04
	Всего по позиции						972		10530
15 ОССПДЖ 101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0105		4921,31	1,00	-52	3,06	-158
	<i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>							<i>n.10.10.11</i>	
16 ОССПДЖ 101-7319	Краска водо-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204	кг	10,5		89,54	1,00	940	3,06	2877
	<i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>							<i>n.10.10.11</i>	
	Итого по разделу						24804		164069

Полы

17	ОЕРЖ 11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на кле «Бустиплат»	100 м2	0,153	8745,15			<i>n.10.9.19</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума</i>	покрытия						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			422,73	1,15*1,2	89	16,93	1511
		ЭМ			59,19	1,25*1,2	14	6,62	90
		в т.ч. ЗПМ			4,87	1,25*1,2	(1)	16,93	(19)
		МР			8263,23	1,00	1264	3,70	4678
		НР от ФОТ			129*0,9	1,00	104	116	1775
		СП от ФОТ			75*0,85	1,00	58	64	979
		ЗТР			42,40	1,15*1,2			8,95
		Всего по позиции					1529		9033
18 ОССПДЖ 101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей	м2	-15,606		74,42	1,00	-1161	3,70	-4297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ						<i>n.10.9.19</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума</i>							
19	ОССЦЖ 101-3647	Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума</i>	m2	15,606	168,14	1,00	2624	<i>n.10.9.19</i>	9709
20	ОЕРЖ 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума</i>	100 м плинтуса	0,14	1572,51			<i>n.10.9.19</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			73,39	1,15*1,2	14	16,93	240
		ЭМ			11,68	1,25*1,2	2	6,62	16
		МР			1487,44	1,00	208	3,70	770
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	16	116	278
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	9	64	154
		ЗТР	чел-ч	6,66		1,15*1,2			1,29
		Всего по позиции					249		1458
21	ОССЦЖ 101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума</i>	м	-14,14	13,01	1,00	-184	3,70	-681
22	ОССЦЖ 510-2005-001*	[*] Плинтус кабельный <i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума</i>	м	14,14	30,22	1,00	427	<i>n.10.9.19</i>	1581
		Итого по разделу					3484		16803
Двери									
23	ОЕРЖ 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (* материал заказчика) <i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i>	100 м2 проемов	0,108	29720,18			<i>n.10.5.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				1149,17	1,15*1,2	171	16,93	2900
	ЭМ				1314,89	1,25*1,2	213	6,19	1319
	в т.ч. ЗПМ				183,87	1,25*1,2	(30)	16,93	(504)
	МР				27256,12	1,00	2944	6,19	18221
	НР от ФОТ	%		124*0,9		1,00	225	112	3812
	СП от ФОТ	%		63*0,85		1,00	109	54	1838
	ЗТР	цел-ч		104,28		1,15*1,2			15,54
	Всего по позиции						3662		28090
24	ОССПРК 203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-10,8	242,24	1,00	-2616	6,19	-16194
		<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i>						<i>n.10.5.1</i>	
25	ОЕРЖ 15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,01	6042,43			<i>n.30.11.3</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1047,89	1,15*1,2	14	16,93	245
		ЭМ			61,36	1,25*1,2	1	10,59	10
		в т.ч. ЗПМ			40,73	1,25*1,2	(1)	16,93	(10)
		МР			4933,18	1,00	49	2,51	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ	%	110*0,9			1,00	15	99	252
	СП от ФОТ	%	55*0,85			1,00	7	47	120
	ЗТР	цел-ч	91,84			1,15*1,2			1,27
	Всего по позиции						86		751
26	ОССДЖ 101-3459 Грунтовка акриловая РЯИМЕР С проникающая, адгезионная, ЛГТОСОЛ (*расход 0,13 кг/м2) <i>Коэффициент пересчета: Силиконовое выделение штукатурки внутри здания сухой раскисной смесью</i>	кг	0,13		59,44	1,00	8	2,51	19
								<i>n.30.11.3</i>	
27	ОЕРЖ 15-04-007-01 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,01	1670,8				<i>n.10.10.11</i>	
	ЗП			456,94		1,15*1,2	6	16,93	107
	ЭМ			14,81		1,25*1,2	0	6,69	1
	в т.ч. ЗПМ			0,28		1,25*1,2	(0)	16,93	(0)
	МР			1199,05		1,00	12	3,06	37
	НР от ФОТ	%	110*0,9			1,00	6	99	106
	СП от ФОТ	%	55*0,85			1,00	3	47	50
	ЗТР	цел-ч	43,56			1,15*1,2			0,60
	Всего по позиции						27		301
	Итого по разделу						1167		12967

Водопривод, канализация

28	ОЕРЖР 65-1-1 Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм <i>Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из водопроводных труб</i>	100 м трубопроводов	0,025	395,95				<i>n.30.15.9</i>	
	ЗП			345,56		1,00	9	16,93	146
	ЭМ			7,40		1,00	0	5,52	1
	в т.ч. ЗПМ			1,39		1,00	(0)	16,93	(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				42,99	1,00	1	4,03	4
	НР от ФОТ	%	78			1,00	7	78	115
	СП от ФОТ	%	50			1,00	5	50	74
	ЗТР	цел-ч	34,66			1,00			0,87
	Всего по позиции						22		340
29	ОЕРЖР 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,015	876,61			n.30.15.10	
		<i>Коэффициент пересчета: Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб</i>	трубопровод ода с фасонным и частями						
	ЗП				865,80	1,00	13	16,93	220
	ЭМ				10,81	1,00	0	6,43	1
	в т.ч. ЗПМ				4,45	1,00	(0)	16,93	(1)
	НР от ФОТ	%	78			1,00	10	78	172
	СП от ФОТ	%	50			1,00	7	50	111
	ЗТР	цел-ч	85,30			1,00			1,28
	Всего по позиции						30		504
30	ОЕРЖ 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0,025	3390,43			n.10.13.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полистиленовых труб</i>	трубопровод ода						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
	ЗП				1780,72	1,15*1,2	61	16,93	1040
	ЭМ				939,42	1,25*1,2	35	4,97	175
	в т.ч. ЗПМ				132,84	1,25*1,2	(5)	16,93	(84)
	МР				670,29	1,00	17	2,48	42
	НР от ФОТ	%	134*0,9			1,00	80	121	1360
	СП от ФОТ	%	83*0,85			1,00	47	71	798
	ЗТР	цел-ч	149,64			1,15*1,2			5,16
	Всего по позиции						240		3415
31	ОССПЖ 507-0588	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего	10 м	-0,2323	65,54	1,00	-15	2,48	-38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		типа, наружным диаметром 25 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб</i>						<i>n.10.13.2</i>	
32	ОССДЖ 302-3345	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	2,323	49,49	1,00	115	<i>n.10.13.2</i>	285
33	ОССДЖ 302-1868	<i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб</i> Кран шаровый латунный ВКРОЕН VALLOFLEX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1" <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб</i>	шт.	2	377,89	1,00	756	<i>n.10.13.2</i>	1874
34	ОЕРЖ 16-04-004-02 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м трубопроводов	0,015	5755,04			<i>n.10.13.5</i>	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			629,76	1,15*1,2	13	16,93	221
		ЭМ			44,08	1,25*1,2	1	5,83	6
		в т.ч. ЗПМ			4,12	1,25*1,2	(0)	16,93	(2)
		МР			5081,20	1,00	76	1,55	118
		НР от ФОТ	%		134*0,9	1,00	16	121	270
		СП от ФОТ	%		83*0,85	1,00	9	71	158
		ЗТР	цел-ч		55,83	1,15*1,2			1,16
		Всего по позиции					115		773
35	ОССДЖ 301-1087	Хомуты для крепления трубопроводов Флузотерм, диаметром 110 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб</i>	шт.	2	45,10	1,00	90	<i>n.10.13.5</i>	140
36	ОЕРЖ 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и	10 компл.	0,1	1727,41			<i>n.10.13.12</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	горячей воды (* материал заказчика) <i>Коэффициент пересчета: Установка умывальников</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			249,84	1,15*1,2	34	16,93	584
		ЭМ			25,64	1,25*1,2	4	6,63	25
		в т.ч. ЗПМ			1,81	1,25*1,2	(0)	16,93	(5)
		МР			1451,93	1,00	145	2,89	420
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	41	121	713
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	24	71	418
		ЗТР	чел-ч	21,65		1,15*1,2			2,99
		Всего по позиции					248		2160
37	ОССПЖ 301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	-1	136,61	1,00	-137	2,89	-395
		<i>Коэффициент пересчета: Установка умывальников</i>						<i>n.10.13.12</i>	
38	ОЕРЖ 17-01-002-03	Установка смесителей (* материал заказчика) <i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценки из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	10 шт.	0,1	1702,75			<i>n.10.13.13</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			80,78	1,15*1,2	11	16,93	189
		ЭМ			0,20	1,25*1,2	0	4,80	0
		МР			1621,77	1,00	162	2,92	474
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	13	121	229
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	8	71	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		цел-ч	7,00		1,15*1,2			0,97
	Всего по позиции						194		1026
39	ОССДЖ 301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-1	160,43	1,00	-160	2,92 <i>n.10.13.13</i>	-468
		<i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i>							
40	ОЕРЖ 17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	4366,48			<i>n.10.13.15</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Установка унитазов</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			281,14	1,15*1,2	39	16,93	657
		ЭМ			48,16	1,25*1,2	7	6,59	48
		в т.ч. ЗПМ			4,45	1,25*1,2	(1)	16,93	(11)
		МР			4037,18	1,00	404	3,33	1344
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	48	121	808
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	28	71	474
		ЗТР	цел-ч	24,64		1,15*1,2			3,40
		Всего по позиции					526		3331
41	ОССДЖ 301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-1	375,35	1,00	-375	3,33 <i>n.10.13.15</i>	-1250
		<i>Коэффициент пересчета: Установка унитазов</i>							
42	ОССДЖ 301-0904	Унитазы напольные керамические шмотированные	компл.	1	1094,74	1,00	1095	3,33 <i>n.10.13.15</i>	3645
		<i>Коэффициент пересчета: Установка унитазов</i>							
43	ОЕРЖ 20-02-017-07	Установка люков герметических	1 шт.	1	48,26			<i>n.10.5.2</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Установка люков из ПВХ в дверных проемах</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, осовобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1.2 пЭМ = 1.2 п3ПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			15,44	1,15*1,2	21	16,93	361
		ЭМ			8,51	1,25*1,2	13	6,15	79
		МР			24,31	1,00	24	2,37	58
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	25	121	437
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	15	71	256
		ЗТР	цел-ч	1,26		1,15*1,2			1,74
		Всего по позиции					98		1191
44	ОССДЖ 201-8201	Резиновый блок 20х20 см (*20х25 см)	шт.	1	227,54	1,00	228	2,37	539
		<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах</i>						<i>п.10.5.2</i>	
		Итого по разделу					3070		17072

	Итого прямых затрат по всем разделам						27724		129548
	- основная заработная плата						2992		50701
	- эксплуатация машин и механизмов						440		2863
	- в т.ч. зарплата машинистов						77		1298
	- материальные ресурсы						24292		75984
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	- перевозка и погрузо-разгрузочные работы						0		0
	Накладные расходы						3204		54317
	Сметная прибыль						1597		27046
	Итого затрат						32525		210911
	Итого						32525		210911
	Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2			20,00					18298,32
	Всего								229209,32

Составил

/

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/

(должность, подпись (инициалы, фамилия))