

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на текущий ремонт процедурного кабинета дневного стационара
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

В базисном уровне		В текущем уровне	
Сметная стоимость	35,79	266,58 тыс.руб.	
Строительные работы	35,79	234,02 тыс.руб.	
Монтажные работы	0,70	10,64 тыс.руб.	
Прочие затраты	0,00	0,00 тыс.руб.	
Нормативная трудоемкость		307 чел.час.	
Сметная заработная плата	3,47	58,83 тыс.руб.	

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на IV кв. 2020 г. по Письму Министра России от 02.11.2020 № 44016-ИФ/09, от 12.11.2020 № 45484-ИФ/09 для: I-г. Северная железная дорога. Архангельская область

№ п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потолки									
1	ОЕРЖ 15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	100 м2	0,161	398,03			н. 10.10.9	

Прогнозный комплект "Строительный журнал" (6.5.10.7407)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков <i>алюминиевых</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5									
		ЗП			346,59	1,15*1,2		77	16,93	1304
		ЭМ			51,44	1,25*1,2		12	4,85	60
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00		76	99	1291
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00		36	47	613
		ЗТР	чел-ч	26,04		1,15*1,2				5,79
		Всего по позиции						201		3268
2	ОССПЖ 201-1582	Вставка Л и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков <i>алюминиевых</i>	м	17	8,66	1,00		147	2,57	378
								n.10.10.9		
3	ОССПЖ 201-1583	Батет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков <i>алюминиевых</i>	м	17	6,89	1,00		117	2,57	301
								n.10.10.9		
4	ОССПЖ 105-0519-074*	[*] Полотно высокопрочное комбинированное Роск РЕС 200 (*полотно натяжного потолка, цвет белый глянцев) Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков <i>алюминиевых</i>	м2	18,2	120,51	1,00		2193	2,57	5637
								n.10.10.9		
5	ОЕРЖ 15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков <i>алюминиевых</i>	100 отверстий	0,06	486,21				n.10.10.9	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			486,21	1,15*1,2	40	16,93	682
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	40	99	675
		СП от ФОТ	%	55*0,85		1,00	19	47	321
		ЗТР	цел-ч	36,53		1,15*1,2			3,02
		Всего по позиции					99		1678
6	ОССДЖ 101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	0,06	41,40	1,00	2	2,57	6
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков алюминиевых</i>						п.10.10.9	
7	ОССДЖ 101-2885	Клей циаакрилатный Ретарбонд СТ91	кг	0,03	5431,98	1,00	163	2,57	419
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков алюминиевых</i>						п.10.10.9	
		Итого по разделу					2922		11687

Стены

8	ОЕРЖР 63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,02	916,24			п.30.13.1	
		<i>Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из плит естественного камня и глазурованных плиток</i>	поверхности облицовки						
		ЗП			701,39	1,00	14	16,93	237
		ЭМ			214,85	1,00	4	5,58	24
		в т.ч. ЗПМ			24,68	1,00	(0)	16,93	(8)
		НР от ФОТ	%	81		1,00	11	81	198
		СП от ФОТ	%	50		1,00	7	50	123
		ЗТР	цел-ч	74,30		1,00			1,49
		Всего по позиции					36		582
9	ОЕРЖ 15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,468	77,08			п.10.10.11	
		<i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)</i>	покрытия						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			75,59	1,15*1,2	49	16,93	827
		ЭМ			1,29	1,25*1,2	1	6,69	6
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25*1,2	(0)	16,93	(2)
		МР			0,20	1,00	0	3,06	0
		НР от ФОТ			110*0,9	1,00	49	99	821
		СП от ФОТ			55*0,85	1,00	23	47	390
		ЗТР			6,55	1,15*1,2			4,23
		Всего по позиции					122		2044
10	ОССДЖ 101-3459	Грунтовка акриловая РИМЕР С проникающая, алгезионная, ЛІТОСОЛ	кг	6,084	59,44	1,00	362	3,06	1107
		<i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>						<i>n.10.10.11</i>	
11	ОЕРЖ 15-02-037-01	Устройство каркаса при штукатуривании стен	100 м2	0,468	1927,72			<i>n.10.10.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Штукатурка цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен</i>	штукатуриваемой поверхнос ти						
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			275,28	1,15*1,2	178	16,93	3010
		ЭМ			12,32	1,25*1,2	9	11,45	99
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,25*1,2	(2)	16,93	(33)
		МР			1640,12	1,00	768	6,08	4667
		НР от ФОТ			110*0,9	1,00	178	99	3013
		СП от ФОТ			55*0,85	1,00	85	47	1430
		ЗТР			24,98	1,15*1,2			16,13
		Всего по позиции					1218		12219
12	ОЕРЖ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-	100 м2	0,468	2526,84			<i>n.10.10.1</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен <i>Коэффициент пересчета: Штукатурка цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен</i>	штукатур иваемой поверхнос ти							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				968,28	1,15*1,2	625	16,93	10587
	ЭМ				123,14	1,25*1,2	86	11,45	990
	в т.ч. ЗПМ				77,49	1,25*1,2	(54)	16,93	(921)
	МР				1435,42	1,00	672	6,08	4084
	НР от ФОТ	%		110*0,9		1,00	672	99	11393
	СП от ФОТ	%		55*0,85		1,00	319	47	5409
	ЗТР	цел-ч		85,84		1,15*1,2			55,44
	Всего по позиции						2374		32463
13	ОЕРЖ 15-04-006-03 ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2 Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)	100 м2 покрытия	0,468	77,08				n.10.10.11	
	за 1 раз стен <i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)								
	ЗП				75,59	1,15*1,2	49	16,93	827
	ЭМ				1,29	1,25*1,2	1	6,69	6
	в т.ч. ЗПМ				0,14	1,25*1,2	(0)	16,93	(2)
	МР				0,20	1,00	0	3,06	0
	НР от ФОТ	%		110*0,9		1,00	49	99	821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ	%	55*0,85			1,00	23	47	390
	ЗТР	цел-ч	6,55			1,15*1,2	122		4,23
	Всего по позиции								2044
14	ОССЦЖ 101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, ЛГГОСОЛ	кг	6,084		59,44	1,00	362	3,06 n.10.10.11	1107
	<i>Коэффициент пересчета: Окраска водными составами</i>								
15	ОЕРЖ 15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,468		11587,16			n.10.10.4	
	<i>Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой</i>								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)								
	ЗП				1759,56	1,15*1,2	1136	16,93	19239
	ЭМ				35,92	1,25*1,2	25	8,39	212
	в т.ч. ЗПМ				20,41	1,25*1,2	(14)	16,93	(243)
	МР				9791,68	1,00	4583	3,59	16451
	НР от ФОТ	%	110*0,9			1,00	1139	99	19287
	СП от ФОТ	%	55*0,85			1,00	541	47	9157
	ЗТР	цел-ч	159,67			1,15*1,2			103,12
	Всего по позиции						7424		64346
16	ОССЦЖ 101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без заваля белые	м2	-46,8		76,35	1,00	-3573	3,59 n.10.10.4	-12828
	<i>Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой</i>								
17	ОССЦЖ 101-0262 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без заваля	м2	46,8		146,52	1,00	6857	3,59 n.10.10.4	24617
	<i>Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой</i>								
	Итого по разделу						15304		127701

Полы

18	ОЕРЖР 57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	100 м	0,17	35,29			n.30.7.1	
----	--------------	--	-------	------	-------	--	--	----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	материалов		плитуса						
	Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов								
	ЗП				35,29	1,00	6	16,93	102
	НР от ФОТ	%		84		1,00	5	84	86
	СП от ФОТ	%		68		1,00	4	68	69
	ЗТР	цел-ч		3,77		1,00			0,64
	Всего по позиции						15		257
19	ОЕРЖр 57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 м2 покрытия	0,161	111			n.30,7.1	
	Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов								
	ЗП				106,61	1,00	17	16,93	291
	ЭМ				4,39	1,00	1	6,43	5
	в т.ч. ЗПМ				1,81	1,00	(0)	16,93	(5)
	НР от ФОТ	%		84		1,00	14	84	249
	СП от ФОТ	%		68		1,00	12	68	201
	ЗТР	цел-ч		11,39		1,00			1,83
	Всего по позиции						44		746
20	ОЕРЖ 11-01-011-09	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,161	6835,53			n.10.9.14	
	Коэффициент пересчета: Устройство покрытий полимерцементных								
	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			314,68	1,15*1,2	70	16,93	1184
		ЭМ			14,65	1,25*1,2	4	11,67	41
	в т.ч. ЗПМ				0,97	1,25*1,2	(0)	16,93	(4)
	МР				6506,20	1,00	1047	2,68	2807
	НР от ФОТ	%		129*0,9		1,00	81	116	1378
	СП от ФОТ	%		75*0,85		1,00	45	64	760
	ЗТР	цел-ч		30,73		1,15*1,2			6,83
	Всего по позиции						1247		6170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	ОЕРЖ 11-01-011-11	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (*до толщ. 10 мм)	100 м ² стяжки	0,161	2025,41			n.10.9.14	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Устройство покрытий полимерцементных до толщины 10 мм (выравнивающая смесь "Ветонит 3000") (пЗП = 7 пЭМ = 7 пЗПМ = 7 пМР = 7 пЗТ = 7)							
	ОПДС-2821.2011, п. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			23,86	7*1,15*1,2	37	16,93	628
		ЭМ			2,05	7*1,25*1,2	3	11,67	40
		в т.ч. ЗПМ			0,28	7*1,25*1,2	(0)	16,93	(8)
		МР			1999,50	7,00	2253	2,68	6039
		НР от ФОТ	%	129*0,9		1,00	43	116	738
		СП от ФОТ	%	75*0,85		1,00	24	64	407
		ЗТТ	цел-ч	2,33		7*1,15*1,2			3,62
		Всего по позиции					2360		7852
22	ОЕРЖ 11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (*30х30 см)	100 м ² покрытия	0,161	24694,27			n.10.9.15	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических							
	ОПДС-2821.2011, п. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			3256,31	1,15*1,2	723	16,93	12249
		ЭМ			28,70	1,25*1,2	7	6,01	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			20,86	1,25*1,2	(5)	16,93	(85)
	МР				21409,26	1,00	3447	3,16	10892
	НР от ФОТ		%	129*0,9		1,00	844	116	14307
	СП от ФОТ		%	75*0,85		1,00	466	64	7894
	ЗТР		чел-ч	310,42		1,15*1,2			68,97
	Всего по позиции						5487		45384
23	ОССИДЖ 101-3459	Грунтовка акриловая ПРИМЕР С проникающей, адгезионная, ЛИТОСОЛ (*расход 0,13 кг/м2)	кг	2,093	59,44	1,00	124	3,16	393
		<i>Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических</i>						<i>n.10.9.15</i>	
		Итого по разделу					9277		60802

Двери

24	ОЕРЖ 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	29720,18			<i>n.10.5.1</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освободженных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			1149,17	1,15*1,2	29	16,93	483
		ЭМ			1314,89	1,25*1,2	36	6,19	220
		в т.ч. ЗПМ			183,87	1,25*1,2	(5)	16,93	(84)
		МР			27256,12	1,00	491	6,19	3037
		НР от ФОТ	%	124*0,9		1,00	38	112	635
		СП от ФОТ	%	63*0,85		1,00	18	54	306
		ЗТР	чел-ч	104,28		1,15*1,2			2,59
		Всего по позиции					612		4681
25	ОССИДЖ 203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-1,8	242,24	1,00	-436	6,19	-2699
		<i>Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах</i>						<i>n.10.5.1</i>	
26	ОССИДЖ 203-0239	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами	м2	1,8	501,24	1,00	902	6,19	5585

Проектируемый комплекс «Сиротинский эсперит» (6.3.10.1407)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		однополные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2						n.10.5.1	
		Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах							
27	ОССПЖ 101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных	компл.	1	114,52	1,00		115	6,19 n.10.5.1
		Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах							
		Итого по разделу						1193	8276

Водопровод, канализация

28	ОЕРЖр 65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01	378,27				<i>n.30.15.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов</i>								
		ЗП			375,91	1,00		4	16,93	64
		ЭМ			2,36	1,00		0	6,43	0
		в т.ч. ЗПМ			0,97	1,00		(0)	16,93	(0)
		НР от ФОТ	%	78		1,00		3	78	50
		СП от ФОТ	%	50		1,00		2	50	32
		<i>ЗТР</i>	<i>цел-ч</i>	<i>36,71</i>		<i>1,00</i>				<i>0,37</i>
		Всего по позиции						9		146
29	ОЕРЖр 65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100	0,01	534,09				<i>n.30.15.1</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов</i>								
		ЗП			525,31	1,00		5	16,93	89
		ЭМ			8,78	1,00		0	6,43	1
		в т.ч. ЗПМ			3,62	1,00		(0)	16,93	(1)
		НР от ФОТ	%	78		1,00		4	78	70
		СП от ФОТ	%	50		1,00		3	50	45
		<i>ЗТР</i>	<i>цел-ч</i>	<i>51,30</i>		<i>1,00</i>				<i>0,51</i>
		Всего по позиции						12		205
30	ОЕРЖ 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (* материал заказчика)	10 компл.	0,1	1727,41				<i>n.10.13.12</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Установка умывальников</i>								
		Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (ЗП = 1.15 ЗЭМ = 1.25 ЗПМ = 1.25 ЗСТ = 1.15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			249,84	1,15*1,2	34	16,93	584
		ЭМ			25,64	1,25*1,2	4	6,63	25
		в т.ч. ЗПМ			1,81	1,25*1,2	(0)	16,93	(5)
		МР			1451,93	1,00	145	2,89	420
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	41	121	713
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	24	71	418
		ЗТР	чел-ч	21,65		1,15*1,2			2,99
		Всего по позиции					248		2160
31	ОССЦЖ 301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	-1	136,61	1,00	-137	2,89	-395
		<i>Коэффициент пересчета: Установка умывальников</i>						<i>п.10.13.12</i>	
32	ОЕРЖ 17-01-002-03	Установка смесителей (* материал заказчика)	10 шт.	0,1	1702,75			<i>п.10.13.13</i>	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	<i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			80,78	1,15*1,2	11	16,93	189
		ЭМ			0,20	1,25*1,2	0	4,80	0
		МР			1621,77	1,00	162	2,92	474
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	13	121	229
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	8	71	134
		ЗТР	чел-ч	7,00		1,15*1,2			0,97
		Всего по позиции					194		1026
33	ОССЦЖ 301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения	шт.	-1	160,43	1,00	-160	2,92	-468
		<i>Коэффициент пересчета: Установка смесителей</i>						<i>п.10.13.13</i>	
		Итого по разделу					166		2674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление									
34	ОЕРЖр 65-33-1	Смена жалюзийных решеток <i>Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических приборов</i>	100 жалюзийных решеток	0,01	3742,67			n.30.15.5	
		ЗП			472,99	1,00	5	16,93	80
		ЭМ			0,34	1,00	0	6,61	0
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0)	16,93	(0)
		МР			3269,34	1,00	33	2,73	89
		НР от ФОТ	%	108		1,00	5	108	86
		СП от ФОТ	%	60		1,00	3	60	48
		ЗТР	цел-ч	46,19		1,00			0,46
		Всего по позиции					46		303
35	ОЕРЖр 62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза <i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических переплетов, санитарно-технических приборов, решеток, оград за 2 раза</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	1320,93			n.30.12.11	
		ЗП			782,63	1,00	9	16,93	159
		ЭМ			0,95	1,00	0	6,67	0
		МР			537,35	1,00	6	2,70	17
		НР от ФОТ	%	84		1,00	8	84	134
		СП от ФОТ	%	50		1,00	5	50	80
		ЗТР	цел-ч	80,60		1,00			0,97
		Всего по позиции					28		390
36	ОЕРЖр 62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза <i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических переплетов, санитарно-технических приборов, решеток, оград за 2 раза</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	1230,01			n.30.12.11	
		ЗП			691,71	1,00	10	16,93	176
		ЭМ			0,95	1,00	0	6,67	0
		МР			537,35	1,00	8	2,70	22
		НР от ФОТ	%	84		1,00	8	84	148
		СП от ФОТ	%	50		1,00	5	50	88
		ЗТР	цел-ч	65,94		1,00			0,99
		Всего по позиции					31		434

37	ОЕРЖр 67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов	100 шт.	0,03	174,8				n.30.17.1	
		ЗП			172,10	1,00	5	16,93		87
		ЭМ			2,70	1,00	0	6,05		0
		в т.ч. ЗПМ			1,11	1,00	(0)	16,93		(1)
		НР от ФОТ	%	89		1,00	4	89		78
		СП от ФОТ	%	65		1,00	3	65		57
		ЗТР	цел-ч	17,89		1,00				0,54
		Всего по позиции					12			222
38	ОЕРЖр 67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов	100 шт.	0,05	54,66				n.30.17.1	
		ЗП			54,66	1,00	3	16,93		46
		НР от ФОТ	%	89		1,00	3	89		41
		СП от ФОТ	%	65		1,00	2	65		30
		ЗТР	цел-ч	5,84		1,00				0,29
		Всего по позиции					8			117
39	ОЕРЖ 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Коэффициент пересчета: Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций	100 м борозд	0,11	674,98				n.30.19.1	
		ЗП			172,35	1,00	19	16,93		321
		ЭМ			502,63	1,00	55	0,00		0
		в т.ч. ЗПМ			49,00	1,00	(5)	16,93		(91)
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	25	104		428
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	14	60		247
		ЗТР	цел-ч	15,64		1,00				1,72
		Всего по позиции					113			996
40	ОЕРЖм 08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение	100 м	0,11	238,02				n.10.14.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			186,12	1,20	25	16,93	416
		ЭМ			4,81	1,20	1	6,00	4
		в т.ч. ЗПМ			0,32	1,20	(0)	16,93	(1)
		МР			47,09	1,00	5	3,05	16
		НР от ФОТ		100		1,00	25	100	417
		СП от ФОТ		65		1,00	16	65	271
		ЗТР		16,50		1,20			2,18
		Всего по позиции					72		1124
41	ОССПЖ 501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,011	7865,70	1,00	87	3,05	264
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>п.10.14.2</i>	
42	ОЕРЖм 08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,06	3907,63			<i>п.10.14.2</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			2541,84	1,20	183	16,93	3098
		ЭМ			247,47	1,20	18	6,00	107
		в т.ч. ЗПМ			16,04	1,20	(1)	16,93	(20)
		МР			1118,32	1,00	67	3,05	205
		НР от ФОТ		100		1,00	184	100	3118
		СП от ФОТ		65		1,00	120	65	2027
		ЗТР		213,60		1,20			15,38
		Всего по позиции					572		8555
43	ОССПЖ 509-9083-005*	[*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий	шт.	6	1093,35	1,00	6560	3,05	20008
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						<i>п.10.14.2</i>	
		Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	354,18			<i>п.10.14.2</i>	
44	ОЕРЖм 08-03-591-02	<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			306,54	1,20	4	16,93	62
		ЭМ			6,27	1,20	0	6,00	0
		в т.ч. ЗПМ			0,49	1,20	(0)	16,93	(0)
		МР			41,37	1,00	0	3,05	1
		НР от ФОТ			100	1,00	4	100	62
		СП от ФОТ			65	1,00	3	65	40
		ЗТР			25,76	1,20			0,31
		Всего по позиции					11		165
45	ОССЦЖ 509-4583	Выключатель однополюсный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подветкой, цвет белый	шт.	1	8,21	1,00	8	3,05	25
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						n.10.14.2	
46	ОЕРЖм 08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04	439,05			n.10.14.2	
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)							
		ЗП			362,71	1,20	17	16,93	295
		ЭМ			6,27	1,20	0	6,00	2
		в т.ч. ЗПМ			0,49	1,20	(0)	16,93	(0)
		МР			70,07	1,00	3	3,05	9
		НР от ФОТ			100	1,00	17	100	295
		СП от ФОТ			65	1,00	11	65	192
		ЗТР			30,48	1,20			1,46
		Всего по позиции					48		793
47	ОССЦЖ 503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	4	9,85	1,00	39	3,05	120
		<i>Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение</i>						n.10.14.2	
		Итого по разделу					7530		32389
		Итого прямых затрат по всем разделам					31073		152716
		- основная заработная плата					3384		57316
		- эксплуатация машин и механизмов					267		1884
		- в т.ч. зарплата машинистов					86		1514
		- материальные ресурсы					27422		93516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0		0
		Накладные расходы					3583		60761
		Сметная прибыль					1841		31179
		Итого затрат					36497		244656
		Итого		20,00			36497		244656
		Возмещение НДС при УСН (МАГ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СТ*0,15)*0,2							21924,27
		Всего							266580,27

Составили _____ /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили _____ /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))