

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

2021 г.

2021 г.

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 02-10-21

(Локальная смета)

на Ремонт канализационных колодезей, ЧУЗ "КП "РЖД-Медицина" г.Архангельск, ул. Тимме Д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В базисном уровне		В текущем уровне	
Сметная стоимость	0,00	45,36	тыс.руб.
Строительные работы	4,70	37,80	тыс.руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		17	чел.час.
Сметная заработная плата	0,19	3,73	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2021 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 13.07.21 №1517/р. див. I-г. Северная железная дорога: Архангельская область

Метр номер норматива	Шифр и номер позиции, Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Колодези									
1	ОБРЖ 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных <i>Коэффициент пересчета: Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных</i>	100 м3 конструкц ий	0,0011	7 471,58		п.10.17.13		
	ОПДС-2821.2011.3.2.4.2	В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т.ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1,15 пЗМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
		ЗП			1 792,61	1,15	2	19,62	44
		ЗМ			5 678,97	1,25	8	5,78	45
		в т.ч. ЗПМ			557,14	1,25	(1)	19,62	(15)
		НР от ФОТ	%	149*0,9		1,00	4	134	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТ от ФОТ		%	95*0,85		1,00			
	ЗТР		цел-ч	179,80		1,15			48
	Всего по позиции								0,23
2	ОЕРЖ 27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3	0,0022	2 119,37		16	n.10.17.13	216
	<i>Коэффициент пересчета: Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных</i>		конструкц						
	ОПДС-2821.2011.3.2.4.2	В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т.ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1,15 пЗМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
		ЗП			537,45	1,15	1	19,62	27
		ЗМ			1 581,92	1,25	4	5,78	25
		в т.ч. ЗПМ			204,72	1,25	(1)	19,62	(11)
		НР от ФОТ	%	149*0,9		1,00	3	134	51
		СП от ФОТ	%	95*0,85		1,00	2	81	31
		ЗТР	цел-ч	57,42		1,15			0,15
	Всего по позиции						10		134
3	ОЕРЖ 51-2-3	Разработка грунта при подводе, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,0022	3 303,1			n.30.1.1	
	<i>Коэффициент пересчета: Разработка грунта внутри зданий в котлованах</i>		грунта						
		ЗП			3 302,15	1,00	7	19,62	143
		ЗМ			0,95	1,00	0	6,90	0
		НР от ФОТ	%	79		1,00	6	79	113
		СП от ФОТ	%	45		1,00	3	45	64
		ЗТР	цел-ч	346,50		1,00			0,76
	Всего по позиции						16		326
4	ОЕРЖ 66-8-1	Демонтаж чугунных локот	1 лок	2	21,43			n.30.15.1	
	<i>Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов</i>								
		ЗП			21,43	1,00			
		НР от ФОТ	%	78		1,00	43	19,62	841
		СП от ФОТ	%	50		1,00	22	78	656
		ЗТР	цел-ч	2,27		1,00		50	421
	Всего по позиции						99		1 918
5	ОЕРЖ 23-04-011-01	Установка лок	1 шт.	2	650,19			n.10.3.3	
	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>								
	ОПДС-2821.2011.3.2.4.2	В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т.ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1,15 пЗМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
		ЗП			13,58	1,15	31	19,62	613
		ЗМ			6,63	1,25	17	6,00	99
		НР			629,98	1,00	1 260	7,23	9 110
	ОССИДЖ 101-2536	Локот чугунные тяжелые	шт.	-2	629,34	1,00	-1 259	7,23	-9 100
		НР от ФОТ	%	137*0,9		1,00	38	123	754
		СП от ФОТ	%	89*0,85		1,00	24	76	466
		ЗТР	цел-ч	1,31		1,15			3,01
	Всего по позиции						111		1 942
6	ОССИДЖ 111-2928-001*	[*] Локот чугунный для кабельных колодез тяжелого типа	шт.	2	1 324,12	1,00		7,23	19 147
	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>							n.10.3.3	
7	ОЕРЖ 01-02-068-02	Водоотлив из котлованов	100 м3	0,1225	2 430,39			n.30.2.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета. Водоотлив из подвала центробежными насосами	микропогрунта						
	В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)								
	ЭМ				2 430,39	1,25	372	6,42	2 389
	НР от ФОТ	%		84*0,9		1,00	0	76	0
	СП от ФОТ	%		45*0,85		1,00	0	38	0
	Всего по позиции						372		2 389
8	ОЕРЖ 07-02-003-08	Укладка плит покрытия (* демонтаж сборных железобетонных колец горловины колодезев)	100 шт. сборных конструктивных	0,02	15 358,06			n.27.1.6	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.5.2, а	Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (пЗП = 0,8 пЭМ = 0,8 пЗПМ = 0,8 пМР = 0 пЗТ = 0,8)							
	ЭП				2 277,28	0,80	36	19,62	715
	ЭМ				3 548,11	0,80	57	4,20	238
	в т.ч. ЗПМ				364,66	0,80	(6)	19,62	(114)
	МР				9 532,67	0,00	0	5,44	0
	НР от ФОТ	%		137*0,9		1,00	52	123	1 020
	СП от ФОТ	%		85*0,85		1,00	30	72	597
	ЗП	чел-ч		204,24		0,80			3,27
	Всего по позиции						175		2 570
9	ОЕРЖ 07-02-003-08	Укладка плит покрытия (* установка сборных железобетонных колец горловины колодезев - 2 шт.)	100 шт. сборных конструктивных	0,02	15 358,06			n.27.1.6	
	ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2	В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ЭП				2 277,28	1,15	52	19,62	1 028
	ЭМ				3 548,11	1,25	89	4,20	373
	в т.ч. ЗПМ				364,66	1,25	(9)	19,62	(179)
	МР				9 532,67	1,00	191	5,44	1 037
	НР от ФОТ	%		137*0,9		1,00	75	123	1 485
	СП от ФОТ	%		85*0,85		1,00	44	72	869
	ЗП	чел-ч		204,24		1,15			4,70
	Всего по позиции						451		4 792
10	ОССДЖ 111-3101-001*	[*] Кольцо опорное для кабельных колодезев, марка: КО-2 толщиной 150 мм, диаметр 900 мм из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,051 м³, расход стали - 1,95 кг	шт.	2	401,94	1,00	804	5,44	4 373
	ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2	Коэффициент пересчета. Устройство сборных железобетонных смотровых колодезев на водоотводах						n.27.1.6	
	Итого по разделу						4 702		37 801
	Итого прямых затрат по всем разделам						4 363		31 147
	- основная заработная плата						172		3 411
	- эксплуатация машин и механизмов						547		3 169
	- в т.ч. зарплата машинистов						17		319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- материальные ресурсы					3 644		24 567
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0		0
		Накладные расходы					212		4 158
		Сметная прибыль					127		2 496
		Итого затрат					4 702		37 801
		Итого					4 702		37 801
		НДС, %		20,00			940,40		7 560,20
		Всего							45 361,20

Составил _____ / _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))