

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2021 г.

" " 2021 г.

(наименование строений)

Локальный сметный расчет № 17-11-21

(Локальная смета)

на Изготовление и монтаж ограждений, ЧУЗ "КП "РЖД-Медицина" г. Архангельск, ул. Тимме Д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В базисном уровне		В текущем уровне	
Сметная стоимость	0,00	92,72	тыс. руб.
Строительные работы	6,10	52,90	тыс. руб.
Монтажные работы	1,41	24,36	тыс. руб.
Прочие затраты	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		67	чел. час.
Сметная заработная плата	0,88	17,27	тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2021 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 13.07.21 №1517/р див. I-г. Северная железная дорога. Архангельская область

Метр	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициент пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Изготовление и монтаж ограждений									
1	ОНЕРЖМ 38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	1 т	0,3206	8 392,98			н.10,3,3	
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, пр. 3, 5	Коэффициенты пересчета: Монтаж конструкций металлических Производством работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 п3М = 1,2 п3Т = 1,2)							
		ЗП			1 384,80	1,20	533	19,62	10 453
		ЭМ			414,49	1,20	159	6,00	957
		в т.ч. ЗПМ			18,24	1,20	(7)	19,62	(136)
		МР			6 593,69	1,00	2 114	7,23	15 284
	ОССЦЖ 101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп	т	-0,3309	6 109,22	1,00	-2 022	7,23	-14 616
		НР от ФОТ	%	66		1,00	356	66	6 990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	50		1,00	270	50	5 296
		ЗТР	чел-ч	120,00		1,20			46,17
		Всего по позиции					1 410		24 364
2	ОССДЖ 201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,3206	13 468,19	1,00	4 318	7,23	31 218
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>					<i>n.10.3.3</i>		
3	ОЕРЖ 46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,24	2 243,19			<i>n.10.3.3</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>							
		ЗП			199,64	1,00	48	19,62	940
		ЭМ			777,17	1,00	187	6,00	1 119
		в т.ч. ЗПМ			228,29	1,00	(55)	19,62	(1 075)
		МР			1 266,38	1,00	304	7,23	2 197
		НР от ФОТ	%	116*0,9		1,00	107	104	2 096
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	62	60	1 209
		ЗТР	чел-ч	17,30		1,00			4,15
		Всего по позиции					708		7 561
4	ОЕРЖ 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0058	10 232,87			<i>n.10.3.3</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
		ЗП			2 348,12	1,2*1,15	19	19,62	369
		ЭМ			38,34	1,2*1,25	0	6,00	2
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,2*1,25	(0)	19,62	(0)
		МР			7 846,41	1,00	46	7,23	329
	ОССДЖ 204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	-0,0058	7 846,41	1,00	-46	7,23	-329
		НР от ФОТ	%	110*0,9		1,00	19	99	365
		СП от ФОТ	%	65*0,85		1,00	10	55	203
		ЗТР	чел-ч	215,82		1,2*1,15			1,73
		Всего по позиции					48		939
5	ОССДЖ 204-0110	Горючеуглеродистая сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	т	0,0058	11 187,04	1,00	65	7,23	469
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>						<i>n.10.3.3</i>	
6	ОЕРЖ 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямоллнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,3206	1 215,49			<i>n.10.3.3</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических</i>							
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
	ОПДС-2821.2011, прил. 4, табл. 1, п. 2, гр. 3, 5	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (пЗП = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			365,13	1,15*1,2	162	19,62	3 169
		ЭМ			742,47	1,25*1,2	357	6,00	2 142
		в т.ч. ЗПМ			91,54	1,25*1,2	(44)	19,62	(864)
		МР			107,89	1,00	35	7,23	250
		НР от ФОТ	%	95*0,9		1,00	177	86	3 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	85*0,85		1,00	148	72	2 904
		ЗТР	чел-ч	32,37		1,15*1,2			14,32
7	ОЕРЖ-13-03-002-04	Всего по позиции					879	n.30.12.6	11 933
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Оштукатуривание металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0866	322,98				
	ОПДС-2821.2011, п. 4, табл. 1, п. 2, пр. 3, 5	Косфидиент нерасчета: Окружность, шпателька, окраска наружных поверхностей красками за 2 раза	окрашиваемой поверхности						
		Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (п3П = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		ЗП			67,86	1,15*1,2	8	19,62	159
		ЭМ			9,75	1,25*1,2	1	5,47	7
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25*1,2	(0)	19,62	(0)
		МР			245,37	1,00	21	2,90	62
		НР от ФОТ	%	95*0,9		1,00	7	86	137
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	5	60	95
		ЗТР	чел-ч	5,31		1,15*1,2			0,63
8	ОЕРЖ-13-03-004-26	Всего по позиции					42		460
	ОПДС-2821.2011, п. 4, табл. 1, п. 2, пр. 3, 5	Окраска металлических огражденных поверхностей эмалями ПФ-115	100 м2	0,0866	361,83			n.30.12.11	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Косфидиент нерасчета: Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей, санитарно-технических приборов, решеток, оград за 2 раза	окрашиваемой поверхности						
		Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (п3П = 1,2 пЭМ = 1,2 пЗПМ = 1,2 пЗТ = 1,2)							
		Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 4б) (п3П = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)							
		ЗП			41,67	1,2*1,15	5	19,62	98
		ЭМ			6,48	1,2*1,25	1	6,90	6
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,2*1,25	(0)	19,62	(0)
		МР			313,68	1,00	27	2,78	76
		НР от ФОТ	%	95*0,9		1,00	4	86	84
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	3	60	59
		ЗТР	чел-ч	3,83		1,2*1,15			0,46
		Всего по позиции					40		323
		Итого по разделу					7 510		77 267

	Итого прямых затрат по всем разделам	6 342							54 361
	- основная заработная плата	775							15 188
	- эксплуатация машин и механизмов	705							4 233
	- в т.ч. зарплата машинистов	106							2 077
	- материальные ресурсы						4 862		34 940
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	- перевозка и погрузо-разгрузочные работы						0		0
	Налоговые расходы						670		13 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Счетная прибыль						498		9 766
	Итого затрат						7 510		77 267
	Итого						7 510		77 267
	НДС, %			20,00			1 502,00		15 453,40
	Всего								92 720,40

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))