

23.11.2021

ИГНАВЖСНС №
УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

2021 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту канализационного колодца на территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 35,719 тыс. руб.
Средства на оплату труда 5,141 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 18,7873 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	
Раздел 1.																		
1	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр Автомобильные дороги: НР (75 руб.): 147% от ФОТ (51 руб.) СЛ (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.)	100 м3	0,00075 0,075 / 100	89390,35	49274,19	40116,16		93	51	42		179,8	0,19	45,63	0,05		
2	ГЭСН27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр Автомобильные дороги: НР (390 руб.): 147% от ФОТ (265 руб.) СЛ (252 руб.): 95% от ФОТ (265 руб.)	100 м3	0,013 1,3 / 100	28879,6	14769,57	14110,03		518	265	253		57,42	1,03	12,43	0,22		
4	ГЭСН01-02-068-02	Водоотлив: из котлованов Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (886 руб.): 89% от ФОТ (995 руб.) СЛ (408 руб.): 41% от ФОТ (995 руб.)	100 м3	0,03297 (1,572 л) / 100	35093,44	26236,44	8857		1331	995	336		102	3,87				
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр																		

5	ГЭСН23-03-008-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (демонтаж) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2504 руб.): 117% от ФОТ (2140 руб.) СП (1584 руб.): 74% от ФОТ (2140 руб.)	100 шт	0,05 5 / 100	116287,96	46518,9	49341,1		4409	2140	2269	166,86	7,68	43	1,98
Н, УО	1. 05.1.01.09	Кольца горловин колодцев	шт	0											
6	ГЭСН23-03-008-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (626 руб.): 117% от ФОТ (535 руб.) СП (396 руб.): 74% от ФОТ (535 руб.)	100 шт	0,01 1 / 100	185988,96	46518,9	49341,1		2003	535	567	166,86	1,92	43	0,49
Н, УО	1. 05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6/бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	100 1	697,01				697						
Н, УО	2. 05.1.01.09	Кольца горловин колодцев	шт	100 1											
7	ГЭСН07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве: НР (185 руб.): 110% от ФОТ (168 руб.) СП (123 руб.): 73% от ФОТ (168 руб.)	100 м3	0,001 (0,05*2) / 100	3269775,36	145834,3	158019,9		3316	168	182	493,3	0,57	175,95	0,2
3	1. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	10 0,01	5106,99				51						
УО	2. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,8 0,0018	5106,99				9						
Н, 3	3. 05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт	2000 2	1454,11				2908						
Н, УО	4. 05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м3	100 0,1											
8	ГЭСН23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка люка Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (602 руб.): 117% от ФОТ (429 руб.) СП (317 руб.): 74% от ФОТ (429 руб.)	шт	1	10251,21	373,3	38,81		10313	429	45	1,31	1,51	0,06	0,07
Н, УО	1. 08.1.02.06	Люки чугунные	шт	1											
Д	2. Аванта	Люк чугунный Т (С250)1-60	шт	1	9834,17				9834						

9	ГЭСН23-04-011-02	Установка полимерных люков круглых на газонах (демонтаж)	шт	1	1752,53	808,45	405,47		838	558	280		2,95	2,04	0,8	0,55
	Группа Минуслов России от 26.12.2019 №87/лр	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (653 руб.): 117% от ФОТ (558 руб.) СИ (413 руб.): 74% от ФОТ (558 руб.)														
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ВСЕГО по смете																
Итого прямые затраты (справочно)									22821							
Строительные работы									32183							
Итого ФОТ (справочно)									5141							
Итого накладные расходы (справочно)									5621							
Итого сметная прибыль (справочно)									3541							
Дополнительные затраты, связанные с уплатой входящего НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ))*0,2									3536							
ВСЕГО по смете									35719					18,78733		3,566064

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ Кочергина О.Н.
(должность, подпись, расшифровка)