

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обследованию приточно-вытяжной и естественной вентиляции с применением дезинфекции

1. Адрес выполнения работ:
 - 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17, корпус, 1;
 - 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17, корпус, 2;
 - 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17, корпус, 5;
 - 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17, корпус, 7;
 - 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 176;
 - 165100, Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Мира д.17;
 - 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д 40а.
 Срок выполнения работ: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
2. Основание для проведения работ: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительством РФ № 390 от 25.04.2012г. п.50
3. **Общие требования к исполнителю:**
 - 3.1. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные и трудовые).
 - 3.2. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).
 - 3.3. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
 - 3.4. Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям заказчика.
4. **Исполнитель обязан:**
 - 4.1. Выполнять работы квалифицированными специалистами с допуском для работы в действующих электроустановках до 1000 В (не менее III группы по электробезопасности).
 - 4.2. Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима работы Заказчика.
 - 4.3. Убрать технологический мусор после завершения рабочей смены и выполнения работ.
5. **Состав работ.**

На основании данных характеристик воздуховодов выполнить обследованию приточно-вытяжной и естественной вентиляции с применением дезинфекции с учетом их конструкции и специфических особенностей оборудования с составлением соответствующего акта с подтверждением фото фиксации:

- снятие жалюзийных решеток, диффузоров, жироуловителей;
- промывка жалюзийных решеток, жироуловителей, диффузоров химическим средством для очистки и дезинфекции специальным средством;
- установка водоприемников на концевых участках воздуховодов (на местах разборки, на технологических отверстиях и т.п.);
- защита электрооборудования, стен, мебели и др. от попадания влаги;
- предварительная очистка воздуховодов и жироуловителей механическими щетками;
- подключение моющего оборудования к электросети, водопроводу и канализации;
- нанесение химического средства для очистки на поверхности воздуховодов, зонтов, вытяжных шкафов, вытяжных устройств и разобранных частей воздуховодов;
- осмотр воздуховодов для выявления нарушений герметизации, протечек воды;
- установка дополнительных водоприемников в местах протечек воды, если такие имеются;
- отключение моющего и другого оборудования от электросети, водопровода и канализации, снятие укрывающего материала с оборудования;
- сборка и установка вытяжных зонтов, вытяжных устройств, вытяжных шкафов, жалюзийных решеток, жироуловителей, диффузоров;
- сборка воздуховодов;
- уборка всех помещений, где производились работы.

6. Перечень воздуховодов (конструкция, основные размеры)

№ п/п	Наименование объекта, адрес проведения работ	№ помещения, согласно тех паспорта	Площадь помещения, кв.м.	Протяжённость коробов вентиляции, м.
1.	Приточно-вытяжная вентиляция с выполнением работ по дезинфекции			
	Адрес: 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17. корпус, 1			
	Рентген кабинет;	31	40,5	7,47
		32	6,9	2,63
		33	7,2	2,63
	Кабинет флюорографии;	30	18,6	3,45
		29	14,7	2,69

Приложение №7 к извещению о закупке №23150809014 от «30» августа 2023 года.

	Адрес: 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п.. Вычегодский ул. Ленина д. 17б. (стоматология)			
	- лаборатория	7	12,9	3,72
		8	10,5	3,06
	- хирургический кабинет	9	17,1	4,98
	- терапевтически кабинет	10	24,5	7,05
	- ортопедический кабинет	11	18,6	4,10
	- комната персонала	5	7,8	2,90
	- санузел	3	2,3	1,55
		4	1,8	1,55
		14	1,8	1,26
		15	1,6	1,26
	- кабинет	12	5,1	1,31
		17	4,3	1,58
		2	6,3	2,35
	Адрес: 165100, Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Мира д.17			
- флюорографический кабинет	5	19,8	3,74	
	6	18,9	3,59	
	7	18,3	3,45	
2.	Естественная вентиляция			
	Адрес: 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17. корпус, 5			
	- кабинет	2	14,5	5,00
		3	34,7	4,99
		4	11,5	3,67
	- туалет	5	1,5	1,02
	Адрес: 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17. корпус, 1			
- вестибюль	2	28,4	7,88	
- кабинеты (1этаж)	3	22,1	5,07	
	4	10,5	2,40	
	8	13,8	3,09	
	9	10,0	2,25	
	10	11,2	2,54	
	11	19,0	4,31	
	12	10,4	2,38	
	13	17,1	3,94	
	14	9,1	2,11	
	20	10,8	2,42	
	21	19,0	4,28	
	22	12,4	2,78	
	23	11,7	2,65	
	24	9,2	2,12	
	26	18,8	3,51	
	27	20,7	3,80	
	28	11,1	2,05	
	41	14,1	3,23	
	42	7,9	1,78	
	43	10,4	2,37	
	46	10,0	2,25	
	47	11,5	2,58	
	48	12,0	2,70	
	49	11,6	2,6	
	50	9,4	2,13	
	51	19,6	4,41	
	56	9,9	2,22	
	57	11,1	2,54	
	58	11,1	2,48	
	59	19,4	4,35	
	60	10,4	2,74	
	62	16,1	5,40	
	63	7,0	2,66	

Приложение №7 к извещению о закупке №23150809014 от «30» августа 2023 года.

2 этаж	3	12,2	2,25
	4	17,9	3,30
	5	18,3	3,35
	6	19,8	3,59
	7	18,0	3,26
	8	18,2	3,28
	9	18,5	3,35
	10	9,8	2,20
	19	11,6	2,55
	20	10,4	2,30
	21	11,3	2,53
	22	10,8	2,46
	23	9,7	2,18
	24	11,5	2,64
	- лестничная клетка	5	26,8
		44	26,9
		1	29,5
		18	30,5
	- коридор	7	51,8
		17	3,7
		25	21,0
		36	3,3
		39	2,4
		40	20,4
		52	18,6
		55	5,1
		64	32,3
		2	22,9
		12	6,1
		17	58,9
	- туалет	15	3,3
		16	3,2
		18	3,5
		37	1,2
		54	3,6
		14	2,7
		15	2,4
		16	2,8
	- подсобное помещение	19	7,2
		53	7,2
		11	2,4
	- умывальник	38	1,5
	- кладовая	13	3,7
	Адрес: 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17. корпус, 2		
	- гардероб	3	5,5
	- палата	4	10,7
		11	13,3
		15	9,7
		16	15,6
		17	15,7
		20	12,3
		21	13,4
	- умывальник	5	6,0
	- туалет	6	1,0
		27	1,5
		32	0,9
	- щитовая	7	2,6
	- тренажерный зал	8	21
	- холл	37	32,8
	- ординаторская	22	10,6
	- процедурная	23	10,5
	- кабинеты	29	13,2

Приложение №7 к извещению о закупке №23150809014 от «30» августа 2023 года.

	30	13,3	5,03
	35	12,4	2,29
	36	14,1	3,59
	39	14,4	3,69
	40	8,3	3,93
	41	8,6	3,95
Адрес: 165340, Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский ул. Ленина д. 17. корпус, 7			
- туалет	11	1,4	1,0
Адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д 40а.			
- коридор	10	6,0	2,55
	13	3,5	2,00
	47	127,3	127,3
- регистратура	2	9,1	2,51
	3	8,4	2,60
- кабинеты	4	12,3	3,34
	5	12,2	3,32
	6	9,6	2,53
	7	7,9	2,55
	14	9,1	3,83
	15	17,6	6,02
	16	18,2	4,83
	18	16,2	4,80
	19	18,8	4,83
	20	12,3	4,84
	21	15,6	4,84
	22	15,6	4,84
	28	17,5	4,85
	30	9,7	4,83
	31	25,7	4,83
	33	13,0	5,27
	34	18,4	4,84
	37	8,9	2,74
	38	10,6	2,70
	39	13,7	2,73
	41	9,8	2,72
	42	11,5	3,20
	43	11,1	3,16
	44	14,7	2,70
- туалет	8	1,1	0,97
	9	1,1	0,97
	25	1,4	0,97
	35	1,4	0,97
- кладовая	24	1,8	0,94
	26	1,4	0,94
-умывальная	17	2,6	1,92
	29	1,6	0,85
	36	1,4	0,97
- вспомогательное помещение	27	4,6	1,64
- шкаф	30а	0,6	0,6
- раздевалка	45	7,9	3,10

Приложение №7 к извещению о закупке №23150809014 от «30» августа 2023 года.

Адрес: 165100, Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Мира д.17			
- кабинеты	12	8,7	2,07
	1	26,9	5,0
	2	19,3	3,63
	3	15,8	5,35
	4	3,6	1,78
	9	18,4	4,33
	10	16,5	3,85
	11	14,8	3,43
	16	33,8	7,96
	17	16,1	3,77
	18	18,1	4,27
	22	12,9	2,40
	23	23,5	4,50
	24	20,0	3,83
	25	19,9	3,75
	26	19,2	3,60
	5	50,3	11,31
	6	18,7	3,50
	10	15,0	3,50
	11	7,0	1,65
	12	9,9	2,34
	17	18,2	4,20
	20	16,3	3,79
	21	18,7	4,30
	27	16,4	4,52
	28	6,7	1,90
	29	20,2	3,82
- санитарная комната	8	11,8	2,71
	7	12,8	2,84
- касса	13	5,2	2,17
- коридор	14	31,3	18,42
	27	32,1	18,57
	13	30,8	18,55
	25	40,5	18,60
- туалет	19	2,6	1,32
	20	2,7	1,33
	22	2,7	1,29
	23	2,7	1,27
- тамбур	21	6,5	2,82
	24	5,4	2,70
- помещение	28	3,7	1,87
	18	7,8	1,80
	19	7,7	1,80
- раздевалка	4	19,2	3,61
- палата	8	18,2	4,30
	9	16,3	3,81
- регистратура	30	28,7	5,41
- моечная (12,8 м²)	26	12,8	2,38

Главный врач



А.Н. Зобова